Pracownia Geodezyjno - Projektowa
"KODEM" inż. Krzysztof Mazurek
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojciecha Kossaka 2A/15 NIP 583-191-16-69
kom. 692-378-971 e-mail: krzysztof@kodem.eu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Województwo: pomorskie [22]
Powiat: m. Gdynia [2262]
Jednostka ewidencyjna: M. Gdynia [226201_1]
Obręb: Chwarzno-Wiczlino [0011]
Obiekt: Chwarzno-Wiczlino, dz. 3377
ID pracy: PND.6640.461.2023
Nr sekcji mapy zasadniczej: 6.224.24.23.3.2
Układ odniesienia: poziomy - PL-2000 strefa 6
wysokościowy - PL-EVRF2007-NH

KIEROWNIK ROBOTY:
inż. Zbigniew Mazurek
geodeta upr. 6224

Prace polowe: inż. Krzysztof Mazurek
Prace kameralne: inż. Krzysztof Mazurek
Pomiar wykonano dnia 23.03.2023 r.

GEODETA
inż. Krzysztof Mazurek
tel. kom. 692 378 971
e-mail: krzysztof@kodem.eu

Mapa jest aktualna pod względem sytuacji, uzbrojenia podziemnego terenu i ewidencji gruntów na dzień 23.03.2023r. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.
Przed przystąpieniem do prac projektowych należy na niniejszy podkład mapowy nanieść urządzenia techniczne nadziemne i podziemne:
a. projektowane i uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Gdyni.
Właściciel, władający, inwestor, są prawnie zobowiązani do ochrony znaków geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomości) (art. 15, 48 pkt. 3 Ustawy z dnia 17.05.89r. Dz.U. Nr 30, poz. 163 - Prawa geodez. i kartograf.).
Mapa w postaci numerycznej wykonana na podstawie danych pozyskanych metodą łączoną (pomiar bezpośredni, materiały archiwalne, digitalizacja).
Granice wniesiono na podstawie pliku dxf otrzymanego z ODGiK w Gdyni.
Służebności gruntowych w KW nie badano.

ZAKRES OPRACOWANIA
oznaczenia z mpzp

W granicach opracowania mapy występują projektowane i zarejestrowane w ZUDP przewody i urządzenia zgodnie z treścią niniejszej dokumentacji.
Gdynia, dnia 21.03.2023 r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dane identyfikujące zgłoszenie prac geodezyjnych	PND.6640.461.2023
Nazwa organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych	URZĄD MIASTA GDYNI
Wykonawca prac geodezyjnych	Pracownia Geodezyjno - Projektowa "KODEM" inż. Krzysztof Mazurek
Numer i data sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji	PND.6640.461.2023 19342 z dnia 03.04.2023 r.
Imię, nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Zbigniew Mazurek numer uprawnień 6224

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, niniejsze oświadczenie jest równoważne z uwierzytelnieniem dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych.
Mapa może być wykorzystana w procesie budowlanym.
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz 1086 Art. 71 pkt. 49, 69)

Signed by / Podpisano przez:
Krzysztof Mateusz Mazurek
Date / Data: 2023-04-03 23:49

Signed by / Podpisano przez:
Zbigniew Bolesław Mazurek
Date / Data: 2023-04-03 23:51

POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH nr PND.6640.461.2023
Podpis: Karol Kummer

ELUS spółka z o.o.
83-300 Kartuzy
ul. Kościerska 1A
Pracownia Projektowa
tel.: +48-58-6811538
projekty@elus.pl

Tytuł rysunku:	Plan sytuacyjny Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV (kablowej) na ul. Chwarzneńskiej obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, gm. M. Gdynia		
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Sieć elektroenergetyczna 0,4kV (kablowa) gm. M. Gdynia, obr. 0011 Chwarno-Wiczlino, dz. 3427, 3402/2, 3378/2, 3377, 3300		
Inwestor:	ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk	Nr zadania inwestycyjnego:	OBI/32/2206458, P/22/003538 ZN/1038/3232MZI/2023/2206458/1
Projektant:	inż. Karol Kummer specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroen.	Nr uprawnień: POM/0006/PWOE/11	Podpis: Data: 15.03.2024 Nr rys.: E-01b
Opracowujący:	inż. Rafał Szynszecki		Podpis: Data: 15.03.2024 Skala: 1:500

istn. kabel YAKY 4x120 relacji: Z-200D/408 – Z-198E/408

proj. 2x mufa kablowa przelotowa SMHSV4 50–150

proj. przewiert sterowany w rurze osłonowej 2xSRS 110, L = 20 m (PP1)

proj. przecisk mechaniczny w rurze osłonowej 2xSRS 110, L = 6 m

proj. 2x kabel NA2XY (YAKXS) 4x120 L= 120/131,5m (+S/tZn25x4) proj. obw. "300" i "600"

proj. 2x rura osłonowa DVK 110, L = 1 m wykop otwarty

proj. 2x rura osłonowa DVK 110, L = 9 m wykop otwarty

proj. 2x rura osłonowa DVK 110, L = 1 m wykop otwarty

proj. 2x rura osłonowa DVK 110, L = 15 m wykop otwarty

proj. 2x rura osłonowa DVK 110, L = 4 m wykop otwarty

istn. stacja transformatorowa T–2951 "Chwarznieńska Osiedle"

LEGENDA:
- proj. mufa kablowa
- proj. kabel nn 0,4kV
- proj. rura HDPE 160
- oznaczenie działki na trasie przyłącza

Uwagi:
- aktualne rzędne terenu przyjmuje się jako docelowe;
- kabel nn 0,4kV układać na głębokości 0,7m poniżej docelowego poziomu gruntu;
- przy kolizji z istn. siecią elektroenergetyczną, wodociągową kanalizacyjną, telekomunikacyjną, gazociągiem i przy przejściu przez drogę, właściw. chodnikiem oraz w pobliżu systemu korzeniowego drzew kabel prowadzić w rurze osłonowej HDPE110 lub w przewierzie sterowanym HDPE110, górna krawędź rury na gł. min. 1,0m;
- w przypadku kolizji z istn. kablem podziemnym kabel układać zgodnie z N SEP-E-004;