Gdynia, dn. 05.03.2024 r.

Prezydent Miasta Gdyni

Znak sprawy: PNU.6630.62.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 05.03.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	1. sieć elektroenergetyczna
Lokalizacja:	Chwarznieńska
Wnioskodawca:	
Inwestor:	ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Przewodniczący:	Krystyna Pawlikowska - Kierownik Referatu
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	19.02.2024 r.
Charakterystyka:	niskiego napięcia

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	**Energa Oświetlenie sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** bez uwag	**Ernest Franczuk**
2	**Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Gdyni ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Zgodnie z uzgodnieniem ENERGA-Operator SA.	**Jakub Druet**
3	**Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Zgodnie z uzgodnieniem nr 40/L/2023 z dnia 04.05.2023r.	**Maria Lewna**

Dokument wygenerował(a): Krystyna Pawlikowska, dn. 05-03-2024 11:31:20
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

4	**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Gdyni** **ul. Stefana Żeromskiego 18, 81-346 Gdynia** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami: 1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Gdyni, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 2. Należy wykonać wykopy kontrolne w celu identyfikacji sieci gazowej w terenie i bezpiecznego prowadzenia prac. 3. Po wykonaniu skrzyżowania / zbliżenia z siecią gazową należy sporządzić dokumentację fotograficzną w celu dokonania odbioru. Zdjęcia należy przekazać na adres eksploatacja.gdynia@psgaz.pl w terminie 7 dni od wykonania robót. Gazownia może wymagać odkrywek kontrolnych w przypadku braku odbioru prac. 4. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Gdyni. 5. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy. 6. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 7. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m. 8. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640	**Dominik Gradecki**
5	**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni** **ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** 1) O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z 14-dniowym wyprzedzeniem, podając nr uzgodnienia z narady koordynacyjnej, lokalizację inwestycji oraz telefon kontaktowy. 2) Minimalna pionowa odległość w świetle przy skrzyżowaniu projektowanych przewodów z przewodami wodociągowymi i kanałami sanitarnymi wynosi 0,20 m jeżeli przewód będzie wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jeżeli przewód będzie wykonywany metodą bezwykopową. 3) Minimalna pozioma odległość w świetle między przewodami wodociągowymi i kanałami sanitarnymi a przebiegającymi równolegle do nich innymi projektowanymi rurociągami lub kablami wynosi 0,40 m. 4) Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, w obecności służb PEWIK Gdynia Sp. z o.o., przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować odległości wynikające z polskich i branżowych przepisów. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzić ręcznie (z wyłączeniem odcinków realizowanych metodami bezwykopowymi). 5) PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.	**Magdalena Kubiczek**
6	**Multimedia Polska SA** **ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Multimedia Polska sp. z o.o. uzgadnia przebieg tytułowego projektu wyznaczając następujące uwarunkowania: W kanalizacji teletechnicznej należącej do Multimedia Polska sp. z o.o. znajdują się kable światłowodowe. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu kanalizacji teletechnicznej muszą być prowadzone pod nadzorem służb technicznych MMP. Ustalamy strefę ochronną o wielkości 2m z każdej ze stron naszych urządzeń, w której prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń należy ustalić na podstawie wykopów kontrolnych. Wykonawca powiadomi pisemnie z 30-dniowym wyprzedzeniem, o	**Miłosz Kobusiński**

		zamiarze rozpoczęcia prac celem przekazania placu budowy. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć urządzenia przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przed zasypaniem zgłosić je do odbioru. Inwestor ponosi koszty ewentualnej przebudowy i poziomowania naszych urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu wynikłych z realizacji projektu. Multimedia Polska sp. z o.o. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci. Wszelkie koszty związane z ewentualnymi awariami sieci na skutek prowadzonych prac pokryje Inwestor. W przypadku powstania awarii Inwestor i Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej w celu jak najszybszego usunięcia awarii oraz poinformowania odbiorców o przyczynie awarii. Powiadomienie proszę przesłać na adres: Adres do korespondencji : Multimedia Polska Spółka z o.o. Al. Zwycięstwa 253, 81-523 Gdynia mail: m.szalas@multimedia.pl , tel. 691767299 mail: m.studzinski@multimedia.pl , tel. 661405568	
7	**Netia SA** **ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** 1. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (usługa płatna); 2. Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami; 3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); 4. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca; 5. Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;	**Krzysztof Osiecki**
8	**Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej** **ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne**	**Eryk Turzyński**
9	**Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.** **ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne**	**Paweł Taraska**
10	**Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o.** **ul. Zakręt do Oksywia 1, 81-244 Gdynia** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne**	**Jarosław Przybysz**

11	**Regionalne Centrum Informatyki Gdynia ul. Strażacka 2-8, 81-660 Gdynia** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Brak uwag.	**Eugeniusz Piotrowski**
12	**T-Mobile Polska SA ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Uzgodniono bez uwag.	**Mariusz Sitek**
13	**UPC Polska sp. z o.o. al. "Solidarności" 171, 00-877 Warszawa**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
14	**Vectra Investments sp. z o.o. sp. j. Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
15	**Urząd Miasta Gdyni Wydział Architektoniczno- Budowlany Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** szczegółowa analiza zgodności rozwiązań projektowych z przepisami odrębnymi – na etapie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub wniosku o pozwolenia na budowę	**Marcin Kraus**
16	**Urząd Miasta Gdyni Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne**	**Katarzyna Zając**
17	**Urząd Miasta Gdyni Wydział Inwestycji Referat Przygotowania Inwestycji Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Uzgodniono z uwarunkowaniami: - z uwagi na obowiązująca do dnia 20.09.2024 r. gwarancję robót na wykonane nawierzchnie drogowe w ramach inwestycji gminnej przejście pod nawierzchnią chodnika i drogi rowerowej w ul. Chwarznieńskiej należy wykonać metodą bezwykopową, bez ingerencji w nawierzchnie będące na gwarancji, - w przypadku ich naruszenia Wykonawca sieci elektroenergetycznej zobowiązany będzie do ich naprawy i odtworzenia do stanu pierwotnego, - ewentualne sprawy dotyczące gwarancji zostaną ustalone na etapie zajęcia pasa drogowego.	**Elżbieta Guzińska**
18	**Urząd Miasta Gdyni Wydział Inwestycji Referat Uzgodnień Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Zgodnie z uzgodnieniem.	**Iwona Pestka**
19	**Urząd Miasta Gdyni Wydział Inwestycji Referat Uzgodnień (sieć kan. deszczowej) Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** zgodnie z uzgodnieniem	**Maciej Kołodziejski**
	Wnioskodawca		

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji

Dokument wygenerował(a): Krystyna Pawlikowska, dn. 05-03-2024 11:31:20
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

elektronicznej.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni
Krystyna Pawlikowska - Kierownik Referatu

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ze zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ze zm.).

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ze zm.).

Dokument wygenerował(a): Krystyna Pawlikowska, dn. 05-03-2024 11:31:20
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

PREZYDENT
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIU.**7011.814.**2023.IP. Gdynia, 06.11.2023 r.

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia ulicy Chwarznieńskiej, działki nr: 3427, 3402/2, 3378/2, 3377, 3300 obr. 0011 Chwarzno - Wiczlino

UZGODNIENIE

Uzgadniam w pasie drogowym ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni, trasę sieci elektroenergetycznej nn – 0,4kV przedstawioną na rysunku E-01 u pn. „Plan sytuacyjny. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV (kablowej) na ul. Chwarznieńskiej obr. 0011 Chwarzno – Wiczlino, gm. M. Gdynia." (inwestor: Energa Operator S. A. o/Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk; jednostka projektowa: „ELUS spółka z o. o. ul. Kościerska 1a, 83-300 Kartuzy; projektant: Karol Kummer; data opracowania: 23.10.2023 r.) z następującymi uwagami:

1. na czas prowadzonych robót należy sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia w Wydziale Inwestycji projekt tymczasowej organizacji ruchu;
2. na prowadzenie robót na działce gminnej, drogowej nr 3402/2 obręb 0011 Chwarzno – Wiczlino należy uzyskać zgodę Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni;
3. przejście projektowaną trasę sieci elektroenergetycznej pod wjazdem na posesje należy poprowadzić bezwykopowo;
4. przejście projektowaną trasą sieci elektroenergetycznej nn - 0,4kV w poprzek drogi, pod asfaltem, kostką brukową, skarpą należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej;
5. należy zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia terenu, w tym od lampy oświetleniowej;
6. realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego i naruszać interesów osób trzecich;
7. po zakończonych robotach teren przywrócić do stanu poprzedniego, naruszone nawierzchnie i zieleń należy odtworzyć;
8. o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić pisemnie (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni e-mail:sekretariat@zdiz.gdynia.pl., powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.

Uzgodnienie jest ważne dwa lata, tj. do dnia 06.11.2025 r.
Załącznik do uzgodnienia stanowi ostemplowany ww. rysunek E-01 u.

Niniejsze uzgodnienie uprawnia inwestora do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami stanowiącymi działki numer: 3402/2, 3378/2, 3377, 3300 obr. 0011 Chwarzno - Wiczlino, własność Gminy Miasta Gdynia, na cele budowlane dla wykonania ww. sieci elektroenergetycznej nn - 0,4kV w uzgodnionym zakresie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Arkadiusz Trzeciak
Naczelnik Wydziału

Otrzymują:
1. Energa Operator S. A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-577 Gdańsk poprzez pełnomocnika:
2. UIU (145699/2023) a/a, Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

(Decyzja lokalizacyjna: UIU.7010.5.426.203 z dn. 02.11.2023r.
postanowienie: UIU.7010.5.426.203 z dn. 03.11.2023r.)

PREZYDENT
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIU.**7010.5.426.**2023.IP.
(za potwierdzeniem odbioru)

Gdynia, 02.11.2023 r.

DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 25.10.2023 roku, przez inwestora: Energa Operator S. A., ul. Marynarki Polskiej 130 w Gdańsku (80-577), poprzez pełnomocnika: o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym obiektów/urządzeń obcych,

zezwalam:

na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni, na działce numer: 3378/2, 3377 i 3300, obręb 0011 Chwarzno – Wiczlino kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV w rurze osłonowej 2xHDPE 110.

Warunkiem umieszczenia ww. urządzeń/obiektów w pasie drogowym jest uzgodnienie z zarządcą drogi za pośrednictwem Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni (81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54) dokumentacji projektowej budowy ww. sieci.

UZASADNIENIE

Na zasadzie art.107 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z uwzględnieniem w całości wniosku strony odstępuję od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane;
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego ww. urządzenia/obiektu, o które inwestor powinien wystąpić do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni;
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia/obiektu, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do Zarządu Dróg i Zieleni Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdyni w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264).
  Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu/urządzenia pobierana jest opłata za każdy rok umieszczenia obiektu/urządzenia w pasie drogowym, a za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót za każdy dzień zajęcia pasa.

Niniejsze zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 i załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (część III, pkt. 44, zwolnienia – pkt 9) opublikowanej w t. j. Dz.U. 2022 r. poz. 2142 ze zm.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni poprzez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127 § 1a. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja jest ostateczna, ponieważ organ odstąpił od jej uzasadnienia z powodu uwzględnia w całości żądania strony. Nie służy zatem od niej odwołanie.
Do decyzji może być wniesiona skarga do sądu administracyjnego zgodnie z art. 16 § 2. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można wnieść za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenie decyzji zgodnie z art. 53 § 1. oraz art. 54 § 1. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 259 z późniejszymi zmianami). Wysokość wpisu od skargi zależy od zaskarżonej czynności i jest określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 535 t.j.). Strona ma możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy, obejmującego m.in. zwolnienie od kosztów sądowych zgodnie z art. 243 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

z up. PREZYDENTA MIASTA
[illegible]
Naczelnik Wydziału

Otrzymują:
1. Energa Operator S. A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-577 Gdańsk poprzez pełnomocnika:
2. UIU (145699/2023) a/a, Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

PREZYDENT
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIU.**7010.5.426.**2023.IP.
(za potwierdzeniem odbioru)

Gdynia, 03.11.2023 r.

POSTANOWIENIE
O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 25.10.2023 roku przez inwestora: Energa Operator S.A. o/Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, poprzez pełnomocnika: o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzenia/obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

POSTANAWIAM

odmówić wnioskodawcy wszczęcia postępowania na lokalizację w pasie drogowym **ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni, na działce numer: 3402/2, obręb 0011 Chwarzno – Wiczlino kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV na fragmentach w rurze osłonowej 2xHDPE110.**

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym dnia 25.10.2023 roku inwestor: Energa Operator S.A. o/Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, poprzez pełnomocnika: Pana Rafała Szynszeckiego wystąpił o wydanie decyzji na lokalizację sieci elektroenergetycznego kablowego 0,4kV na fragmencie w rurze osłonowej 2xHDPE110. Brak jest podstaw do wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na lokalizację ww. obiektu na działce numer 3402/2 obręb 0011 Chwarzno – Wiczlino, ponieważ nie stanowi ona obecnie pasa drogowego drogi publicznej, dla której ma zastosowanie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 z późn. zm.), na podstawie których zarządca drogi wydaje taką decyzję.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni poprzez Urząd Miasta Gdyni Wydział Inwestycji, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

z up. PREZYDENTA
Naczelnik Wydziału

Otrzymują:
1. Energa Operator S. A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-577 Gdańsk poprzez pełnomocnika:
2. UIU (145699/2023) a/a, Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Numer dokumentu: NU/5480/142/2023 Gdynia, 04.05.2023

Dotyczy uzgodnienia 40/L/2023 budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV (kablowej) na dz. 3427, 3402/2, 3378/2, 3377, 3297 obr. 0011 w Gdyni, ul. Chwarznieńska

OPEC Sp. z o.o. odsyła uzgodnioną z uwagami dokumentację „budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV (kablowej) na dz. 3427, 3402/2, 3378/2, 3377, 3297 obr. 0011 w Gdyni, ul. Chwarznieńska" Informujemy, że na tych terenach występują sieci ciepłownicze które są własnością i podlegają eksploatacji przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z.o.o.

UWAGI do uzgodnienia 40/L/2023

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia robót należy zgłosić z 7 dniowym wyprzedzeniem do OPEC Sp. z o.o. - Dział Przesyłu EG, e-mail: dzialprzesylu@opecgdy.com.pl
2. W miejscu zbliżenia do infrastruktury ciepłowniczej prace ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem osób uprawnionych (kierownik budowy, kierownik robót).
3. Projektowaną infrastrukturę, krzyżującą się z sieciami ciepłowniczymi, należy wykonać w rurze osłonowej.
4. Komory do przewiertów lub przecisków należy wykonać w odległości min. 1,0 m od skrajni sieci ciepłowniczej.
5. Na sieciach ciepłowniczych nie wolno rozstawiać ani magazynować sprzętu i materiałów budowlanych.
6. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ciepłowniczej Inwestor i Wykonawca robót winien usunąć na własny koszt, po niezwłocznym powiadomieniu OPEC Sp. z o. o.
7. Wszelkie zmiany w projekcie w obrębie istniejącej infrastruktury ciepłowniczej dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia z OPEC Sp. z o. o.
8. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią ostemplowane rysunki – profile poprzeczne nr PP-2, PP-4, PP-5.

Ważność uzgodnienia 2 lata od daty niniejszego pisma - uzgodnienia.

Z poważaniem,

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. uzgodnień i projektowania inwestycji
Jacek Maniszewski

Karolina Procaj

Otrzymują:

NU, wnioskodawca