34. Zestawienie montażowe i demontażowe

Zestawienie montażowe materiałów na roboty realizowane przez inwestora – ENERGA-OPERATOR SA

Lp.	Materiał	jedn.	Ilość
	ZESTAWIENIE MONTAŻOWE		
	Przyłącze kablowe 0,4kV		
1	kabel NA2XY(YAKXS) 4x120mm^2	mb	283
2	bednarka S/tZn 25x4mm	mb	131
3	folia kablowa niebieska	mb	220
4	złącze kablowo-pomiarowe KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	kpl.	1
5	wkład uszczelniający do rur DVK 110	szt.	28
6	wkład uszczelniający do rur SRS 110	szt.	8
7	głowica termokurczliwa SFEH4 120-240	szt.	4
8	rura osłonowa DVK 160	mb.	68
9	rura osłonowa SRS 160	mb.	52
10	wkładka WT-00/gF 40A 500V	szt.	3
11	wkładka WT-2/gG 100A 500V	szt.	6
12	zwora bezpiecznikowa WTZ-2 400A	szt.	6
13	wyłącznik nadmiarowo-prądowy bez członu zwarciowego In = 3x25A	szt.	2
14	tabliczka opisowa obwodu	szt.	2
15	tabliczka opisowa kabla	szt.	8
16	tabliczka opisowa złącza	szt.	1
17	tabliczka opisowa „Podział Sieci”	szt.	2
18	oznaczniki kabla	szt.	24
19	złącza krzyżowe do bednarki	szt.	4
20	piasek	m^3	11
21	rozłącznik listwowy ARS 2-6V 400A + adaptern na szyny	kpl.	1
22	mufa kablowa przelotowa SMHSV4 50-150	kpl.	4
23	złączka 2-ZA 120	szt.	16
	ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE		
1	zaślepka obwodu na rozdzielnicy stacyjnej	kpl.	1
2	wkładka WT-1/gF 250A	szt.	3
3	wkładka WT-1/gF 125A	szt.	3

Zestawienie szczegółowe w tabeli 34.1.

Zdemontowane materiały wykonawca jest zobowiązany zutylizować w ramach własnej gospodarki odpadami.