17. Zestawienie materiałów podstawowych

Materiał montażowy	J.m.	Ilość
Kabel typu YAKXS 4x120	m	65
Kabel typu YAKXS 4x240	m	18
Kabel typu YAKXS 4x35	m	5
KRSN-00/3R-NH2/F	kpl	2
KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F	kpl	1
WTZ-2 400A	szt.	15
WT-NH2/gG 250A	szt.	3
WT-NH2/gF 250A	szt.	3
WT-NH2/gG 125A	szt.	3
WT-NH2/gF 160A	szt.	3
WT-NH00/gG 50A	szt.	3
WT-NH00/gG 40A	szt.	3
Bednarka FeZn 25x4	m	86
Folia kalandrowa niebieska	m	24
Palczatka termokurczliwa AK4 <95-300>	szt.	7
Palczatka termokurczliwa AK4 <35-150>	szt.	2
Oznaczniki Oki	szt.	14
Tabliczka informacyjna TJL	kpl	12
Rozłącznik listwowy ARS 00 160A	szt.	2
Rura ochronna SRS160 ϕ160	m	46 [4,4,4,4,10,6,9,5]
Rura ochronna DVK160 ϕ160	m	4 [2,2]
Wkład uszczelniający do rur karbowanych i gładkościennych średnica 160 ze ścianką Qsystems	szt	20