12. Zestawienie montażowe i demontażowe

TABELA 1 – zestawienie montażowe

LP.	ZAKRES		DANE OGÓLNE				KABEL TYPU				MUFY			UZIEMIENIE *			RURY OSŁONOWE				UKŁADANIE KABLA							wkładki bezpiecznikowe						INNE MATERIAŁY								ZŁĄCZA KABLOWE Z FUNDAMENTEM				
	OD	DO	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ WYKOPU	DŁUGOŚĆ PRZEWIERTU/PRZECISKU (metody bezwykopowe)	ZAPAS (zapas na trasie + zapas do istn. urządzeń nn)	NA2XY (YAKXS) **4X240 SM**(wraz z zestawem rolek min. 4 szt/m)	NA2XY (YAKXS) 4X120 SE(wraz z zestawem rolek min. 4 szt/m)	NA2XY (YAKXS) 4X70 SE (wraz z zestawem rolek min. 4 szt/m)	NA2XY (YAKXS) 4X35 SE (wraz z zestawem rolek min. 4 szt/m)	MUFA PRZELOTOWA - SRN4 150-300 Z240	MUFA PRZELOTOWA - SRN4 70-120 Z120	MUFA PRZELOTOWA - SRN4 16-50 Z35	WYKOP POD UZIEMIENIE	TAŚMA STALOWA OCYNKOWANA S/tZn 25X4	ZŁĄCZE KRZYŻOWE 4 x M8 + taśma izolująco-konserwująca/masa plastyczna	Pręt ocynkowany Φ16, dł. 1,5m - komplet 4 szt, grot, złączki	rura SRS -G (RHDPEp) 110/6,3 (N750) - niebieska	**rura HDPE typu DVK (N450) 110**(niebieska)	**rura HDPE typu DVR 110**(niebieska)	złączka wodoszczelna (dostosowana do średnicy rury)	W ZIEMI ŁĄCZNIE	w wykopie	w rurze w ziemi - przewiert/przecisk	w rurze w ziemi - wykop	w złączu kablowym	na słupie	w rurze na słupie	w stacji transformatorowej	250	160	63	63	50	40	FOLIA NIEBIESKA (30cmx0,5mm)	wkład uszczelniający / rura termokurczliwa (dostosowana do średnicy rury)	czteropalczatka termokurczliwa (dostosowana do przekroju kabla)	ogranicznik mocy 3P 25A	wyłącznik taryfowy 3P 25A	Tabliczka opisowa NA KABEL + opaski samozaciskowe 5mm	Tabliczka opisowa kabla NA SłUP (blacha 300x150 mm) z otworami	Tabliczka opisowa ZŁĄCZE bez otworów	Tablicza "PODZIAŁ SIECI"	Piasek (gliniasty/pylasty)	Wazelina techniczna	inne drobne elementy (śrubu, nakrętki, podkładki itp.)	P1-Rs/LZV/F + kreamzyt	P2-Rs/LZV/F + keramzyt	KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F + kreamzyt	KRSN-00/4R-NH2/F	KRSN-0/5R-NH2/F
JM			[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[kpl]	[kpl]	[kpl]	[m]	[m]	[kpl]	[kpl]	[m]	[m]	[m]	[szt]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]	[szt]	[szt]	[m3]	[kg]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]
1	proj. mufa	proj. KRSN-00	6	2	0	4	0	6	0	0	0	1	0	0	6	1	0	2	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	6	3	0	0	0	2	2	1	0	0	2	0	1	0	**0,16**	0,5	0,5	0	0	0	1	0
2	proj. KRSN-00	proj. Mufa	6	0	0	4	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	proj. KRSN-00	Proj. P1	5	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
RAZEM			17	2	0	13	0	17	0	0	0	2	0	0	11	2	0	4	0	0	0	5	5	0	4	8	0	0	0	0	6	3	0	0	3	5	4	4	1	0	6	0	2	0	0,16	0,5	0,5	1	0	0	1	0

* - liczbę elementów dostosować do wymagań rezystancji określonej Stadardami Technicznymi obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.

TABELA 2 – zestawienie demontażowe

W przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się materiału z demontażu.