Załącznik do STWiORB – Formularz Podziału kosztów - Wykonanie robót budowlanych w m. Szczycionek / Montaż rozłącznika SN, budowa linii kablowej SN dł. ok. 939m, słupowej stacji transformatorowej SN/nn, sieci kablowej nn dł. ok. 472m oraz montaż złączy nn - I etap / OBI/65/2400648

L.P.	Element PSP	Prace związane z dostarczeniem, budową, itd.	ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ~	wartość robót budowlano montażowych NETTO (PLN)
1.	P.65.24/00648-R-INN-1X65	Wyposażenie/dostosowanie ist. stanowiska 99/ON-12/E do nowych potrzeb	1szt.	
2.	P.65.24/00648-R-INN-1X16	Montaż na istn. słupie SN 99/ON-12/E rozłącznika SN wraz z wykonaniem uziemienia stanowiska	1kpl.	
3.	P.65.24/00648-R-KSN-1KSN	Budowa linii kablowej SN 15kV 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25mm^2 od istn. słupa SN 99/ON-12/E do proj. stacji SN/nn T650883 „Szczycionek P/Dębówko”, dł. ok. 939m	939m	
4.	P.65.24/00648-R-STN-1STN	Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn T650883 „Szczycionek P/Dębówko”, włącznie z wyposażeniem, montażem szafy stacyjnej nn, wykonaniem uziemienia stacji	1kpl.	
5.	P.65.24/00648-R-STN-1TN1	Montaż transformatora SN/nn o mocy 250 kVA.	1szt.	
6.	P.65.24/00648-R-STN-1XAM	Montaż szafy AMI/SG 1N/F. Szafy nie należy wyposażać w zespół sterownika oraz czujnik przechyłu.	1kpl.	
7.	P.65.24/00648-R-KNN-1KNN	Budowa sieci kablowej nn NA2XY 4x240mm^2 o łącznej długości ok. 472m	472m	
8.	P.65.24/00648-R-INN-1X12	Montaż złącza kablowo-pomiarowego Z6506592 P3-Rs/LZV/LZR/F wraz z wykonaniem uziemienia złącza	1kpl	
9.	P.65.24/00648-P-INN-1X29	Montaż złącza kablowego Z6506612 KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F wraz z wykonaniem uziemienia złącza; zgodnie z dokumentacją	1kpl	
10.	P.65.24/00648-P-INN-1X13	Montaż szafy pomiarowej Z6506613 P2/F wraz z powiązaniem ze złączem Z6506612;	1kpl	
			Łącznie:	