POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Załącznik 1.1.Wymagania dodatkowe

REH

Przedmiot wydatku	**Rehabilitacja gazociągu śr/c, 6 szt. przyłącza/y w miejscowości Bielsko-Biała ul. Łowiecka śr/c / Wiślana n/c (REH) SG/00109764**
Opis przedmiotu zamówienia	Zakres rzeczowy: **naprawę i rehabilitację:** **Gazociąg ul. Łowiecka śr/c PE100RC SDR11 Dz40 PE dł. 44 m - G1 – G2 – G3** **Przyłącze ul. Łowiecka 82 śr/c PE100RC SDR11 Dz25 PE - L= 4 m** **Przyłącze ul. Łowiecka 82b śr/c PE100RC SDR11 Dz25 PE - L= 2 m** **Gazociąg ul. Wiślana n/c PE100RC SDR11 Dz110 PE dł. 107 m- G1 – G2 – G3, G2 – G2.1** **Przyłącze ul. Wiślana 22 n/c PE100RC SDR11 Dz63 PE - L= 2 m** **Przyłącze ul. Wiślana 23 n/c PE100RC SDR11 Dz63 PE - L= 14 m** **Przyłącze ul. Wiślana 21 n/c PE100RC SDR11 Dz63 PE - L= 12 m** **Przyłącze ul. Wiślana 19 n/c PE100RC SDR11 Dz63 PE - L= 12 m** **Przełączenie ul. Wiślana 18 n/c PE100RC SDR11 Dz63 PE - L= 1 m – P1** **Przełączenie ul. Wiślana 16 n/c PE100RC SDR11 Dz63 PE - L= 1 m – P2** **Odwadniacz na gazociągu w najniżej położonym punkcie ul. Wiślana** **UWAGI:** **I ŁOWIECKA śr/c** **Włączenie przebudowanego gazociągu Dz40 PE do istniejącego gazociągu DN32 stal przez stopowanie - oznaczone na mapie pkt G1;** **Przełączenie istniejącego gazociągu Dz40 PE do przebudowywanego gazociągu Dz40 PE - oznaczone na mapie pkt G2** **Połączenie instalacji z kurkiem głównym przyłącza gazu** **Zakup i montaż szafek gazowych na KG po stronie wykonawcy** **Rodzaje szafek: naścienna (1 szt.), wolnostojąca (1 szt.)** **Do likwidacji: gazociąg G3-G4 DN25 stal, G4-G5 Dz40 PE oraz przyłącze G5-P1 DN25 stal** **II Wiślana n/c** **Włączenie przebudowanego gazociągu Dz110 PE do istniejącego gazociągu DN100 stal przez balonowanie - oznaczone na mapie pkt G1;** **Włączenie przebudowanego gazociągu Dz110 PE do istniejącej zasuwy DN100 - oznaczone na mapie pkt G2.1;** **Przełączenie istniejących przyłączy Dz50 PE do przebudowywanego gazociągu Dz110 PE - oznaczone na mapie pkt P1, P2** **W najniżej położonym punkcie terenu należy zamontować odwadniacz** **Połączenie instalacji z kurkiem głównym przyłącza gazu** **Zakup i montaż szafek gazowych na KG po stronie wykonawcy** **Rodzaje szafek: naścienna (3 szt.), wolnostojąca (1 szt.)**

	Podział na środki trwałe: SG/00109764/GG/01/001/Gazociąg PE 40/44m SG/00109764/PP/01/001/Przyłącze PE 25/4m SG/00109764/PP/01/002/Przyłącze PE 25/2m SG/00109764/GG/02/001/Gazociąg PE110/107m SG/00109764/PP/02/001/Przyłącze PE 63/2m SG/00109764/PP/02/002/Przyłącze PE 63/14m SG/00109764/PP/02/003/Przyłącze PE 63/12m SG/00109764/PP/02/004/Przyłącze PE 63/12m SG/00109764/PP/02/005/Przełączenie PE 50/1m SG/00109764/PP/02/006/ Przełączenie PE 50/1m Koszty likwidacji/przełączeń i włączeń należy ująć w kosztach gazociągu
Dodatkowe wymagania:	1. Wymagania / kryteria techniczne przedmiotu Zapotrzebowania *(np. parametry techniczne, jakość, właściwości techniczne, okres gwarancji):* a) Zdolność zawodowa/techniczna zgodnie z załącznikiem „Wymagania dla Wykonawców” b) Udzielenie gwarancji na roboty budowlano-montażowe, prace nawierzchniowe – prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodników, placów, parkingów itp. okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Udzielenie gwarancji na materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadający okresowi, w którym w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Robót nie obowiązuje już gwarancja producenta materiałów i urządzeń 2. Dokumenty/Oświadczenia na potwierdzenie spełniania wymagań technicznych (*np. opisy, katalogi, certyfikat*): a) Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych do kierowania robotami w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) Aktualne zaświadczenie kierownika budowy o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa c) Aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU d) Aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI (2osoby) e) Aktualne uprawnienia do zgrzewania tworzyw f) Aktualne zaświadczenie dla nadzorującego budowę instalacji rurociągów z tworzyw sztucznych 3. Wymagania / kryteria wobec Oferenta *(np. doświadczenie, uprawnienia):* a) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia (jedno zamówienie rozumiane jako jedna umowa) polegające na wykonaniu robót budowlanych w postaci budowy rurociągu do przesyłu/dystrybucji paliw płynnych lub gazowych 4. Dokumenty/Oświadczenia na potwierdzenie spełniania wymagań wobec oferenta (*np. wykazy dostaw, wykaz osób, dokumenty potwierdzające uprawnienia/referencje*): a) Wykaz wykonanych robót wraz z referencjami lub innymi dowodami wystawionymi przez zlecającego, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z należytą starannością. b) W przypadku gdy Oferent realizował uprzednio na rzecz PSG sp. z o.o. zamówienia tożsame z zakresem przedmiotowego postępowania nie ma obowiązku przedkładania referencji potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu umowy w stosunku do pozycji wykazanych w wykazie robót, c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z kopiami/skanami dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia,

	d) Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych do kierowania robotami w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. e) Aktualne zaświadczenie kierownika budowy o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. f) W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę dokument potwierdzający, że będzie wykonywał swoją funkcję przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Dokumentem może być umowa o współpracy potwierdzona przez kierownika budowy dodatkowym podpisem i datą z okresu składania oferty lub jego oświadczenie. g) Aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU. h) Aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJ.I i) Aktualne uprawnienia do zgrzewania tworzyw. j) Aktualne zaświadczenie dla nadzorującego budowę instalacji rurociągów z tworzyw sztucznych. k) Formularz oceny kontrahenta, W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę - dokument potwierdzający, że będzie wykonywał swoją funkcję przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Dokumentem może być umowa o współpracy potwierdzona przez kierownika budowy dodatkowym podpisem i datą z okresu składania oferty lub jego oświadczenie, że dla przedmiotowej inwestycji będzie pełnił funkcję kierownika budowy. Udzielenie 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia i materiały. Opis warunków udziału w postępowania - wymagania dla Wykonawców: Wymagania dla Wykonawcy określone zostały w załączniku 'WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW" W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę - dokument potwierdzający, że będzie wykonywał swoją funkcję przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Dokumentem może być umowa o współpracy potwierdzona przez kierownika budowy dodatkowym podpisem i datą z okresu składania oferty lub jego oświadczenie, że dla przedmiotowej inwestycji będzie pełnił funkcję kierownika budowy. Udzielenie 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia i materiały.
Podział wartości na fakturze:	Po wykonaniu robot budowlano - montażowych oraz po podpisaniu odpowiednich protokołów odbioru technicznego/końcowego (Załączniki do instrukcji Realizacja Inwestycji i Remontów) Wykonawca na fakturze winien wyszczególnić w odrębnych pozycjach wszystkie części Przedmiotu umowy wskazane w formularzu ofertowym.
Wymagane PKD w KRS lub CEiDG oraz w polisie	42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych