Energa Oświetlenie | GRUPA ORLEN

Sopot, dnia 03 listopada 2026r.

/wg rozdzielnika/

dotyczy: **zapytanie o cenę na dobudowę sieci oświetleniowej w niżej wymienionej lokalizacji.**

ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

**BUDOWA OŚWIETLENIA**
**w m. STRZEBIELINO ul. Riedla/Miłosza oraz CHMIELENIEC ul. Leśna gm. Łęczyce**
**linią kablowo-napowietrzną dł. około 770 m**

znak sprawy **126 / W / ŁCZ / 2026**

Termin realizacji robót – **do 30 kwietnia 2027r.**
Termin składania ofert upływa we **wtorek 17 listopada 2026r. o godz. 13:00**
Otwarcie ofert odbędzie się 17 listopada 2026r. o godz. 13:15

**Oferty i pytania można składać na platformie Connect.**

Bezpłatne warunki ZAPYTANIE O CENĘ 126/W/ŁCZ/2026 można pobrać na platformie Connect

Informacji udzielają:
Referent ds. Zakupów– **Kamil Kukulski** kom. 723 306 012, kamil.kukulski2@energa.pl.
Specjalista ds. Zakupów– **Ilona Brzezińska** kom. 885 509 051, ilona.brzezinska@energa.pl.

Z upoważnienia
Kazimierz Król

**K.o.**
1 x a/a

Sopot, 03 listopada 2026r.

# ZAPYTANIE O CENĘ

## 126 / W / ŁCZ / 2026

**na**

## BUDOWA OŚWIETLENIA
## w m. STRZEBIELINO ul. Riedla/Miłosza oraz CHMIELENIEC ul. Leśna gm. Łęczyce
**linią kablowo-napowietrzną dł. około 770 m**

**Zamawiający:** ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. (EOŚ)
ul. Grottgera 7
81-809 SOPOT
tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem **126 / W / ŁCZ / 2026**.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami i składania wyjaśnień jest pracownik wskazany na Platformie Zakupowej Connect.

Niniejsze ZAPYTANIE o CENĘ przeznaczone jest wyłącznie do przygotowania oferty i nie może być udostępniane przez oferentów osobom trzecim.

Roboty budowlane, których dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENĘ, realizowane będą w oparciu o zgłoszenie budowy. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy oraz sporządzić plan BIOZ.

Udzielanie zamówienia na powyższe roboty budowlane odbywa się w oparciu o *Standardy Realizacji Projektów Inwestycyjnych* oraz *Standardy Wyboru Wykonawców Robót Budowlanych* obowiązujące w EOŚ.

### Przedmiot zamówienia

#### STRZEBIELINO ul. Riedla / Miłosza

Roboty budowlane związane z dobudową oświetlenia drogowego w m. **Strzebielino** przy **ul. Riedla / Miłosza** gm. **Łęczyce** w oparciu o dwanaście słupów stalowych **ANTARES 7** wraz z fundamentem, dwanaście opraw **BGP282 T25 LED 30,5W kl. II** oraz kabel **YAKXs 4x25mm$^2$** na działkach będącą własnością Gminy Łęczyce.

Zakres robót określony jest w oparciu o projekt budowlany ‘‘Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oświetlenia drogowego w m. Strzebielino gm. Łęczyce”, sierpień 2026r., projektant: Mikołaj DMITRYJUK, stanowiący załącznik nr 1/1 do niniejszego ZAPYTANIA O CENĘ.

Nowo budowane oświetlenie zasilane będzie ze stacji T-9135, miejsce przyłączenia: miejsce przyłączenia istniejący slup nr 11.3/1 zgodnie z projektem.. Sterowanie nowym oświetleniem: przekaźnikiem zmierzchowym z szafki SO-9135.

#### CHMIELENIEC ul. Leśna

Roboty budowlane związane z dobudową oświetlenia drogowego w m. **Chmieleniec** przy **ul. Leśnej** gm. **Łęczyce** w oparciu o dwie nowe szafki oświetleniowe **3-faz. 3-obw.** prod. LAMEL z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, wyposażone w z przekaźnik TURNUS 501, przystosowane do montażu na fundamencie wraz z kablem zasilającym, jeden słup stalowy **ANTARES 7** z wysięgnikiem **OCS 1/1/0** wraz z fundamentem, jeden słup betonowy **EPV10,5/4,3 wraz z ustojem**, **trzy** wysięgniki **OCS 1/1/0** wraz z uchwytami do montażu na słupach betonowych, cztery oprawy **BGP282 T25 LED 58W kl. II** oraz kabel **YAKXs 4x25mm$^2$** i przewód **AsXSn 2x25mm$^2$** na działkach będącą własnością Gminy Łęczyce.

Zakres robót określony jest w oparciu o projekt budowlany ‘‘Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oświetlenia drogowego w m. Chmieleniec gm. Łęczyce”, czerwiec 2026r., projektant: Mikołaj DMITRYJUK, stanowiący załącznik nr 1/2 do niniejszego ZAPYTANIA O CENĘ.

Nowo budowane oświetlenie zasilane będzie ze stacji T-95126, miejsce przyłączenia: projektowane złącze pomiarowe EOP zgodnie z projektem. Sterowanie nowym oświetleniem: przekaźnikiem zmierzchowym z nowych szafek SO-3/3.

Oferta winna obejmować cały zakres robót. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

### Warunki prowadzenia robót

1. Wykonawca ma obowiązek zgłosić informację o rozpoczęciu robót zainteresowanym instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczęciem prac oraz **stosować się do uzgodnień zawartych w projekcie**.
2. Obowiązkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót, sporządzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikających z uzgodnień branżowych, prowadzenie dziennika budowy, a także sporządzenie harmonogramu robót oraz powiadomienie o nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestorów sieci.

3. Prace uzgodnić i prowadzić pod nadzorem EOŚ. Dopuszczenie do prac realizowane będzie przez EOŚ nieodpłatnie. Ewentualne koszty wyłączeń/przełączeń ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, a także pozostałych gestorów sieci obciążają wykonawcę robót.

**UWAGA!**

***PRZED każdorazowym wejściem na sieć ENERGI należy powiadomić o tym przedstawiciela ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w osobie Kierownika DRU p. Łukasz FOLTYN kom. 723 306 018 /lub dyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.***

4. Organizacja robót leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzęt i materiały we własnym zakresie **za wyjątkiem słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem (bez słupa betonowego EPV i bez wysięgników do tych slupów) i fundamentem, opraw oświetleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez główek i bezpieczników) których zakup leży po stronie Zamawiającego.** Do obowiązków wykonawcy należy tylko dowóz powyższego materiału na miejsce robót, jego załadunek/rozładunek oraz montaż.

   Słupy stalowe z wysięgnikiem i fundamentem do odbioru ze wskazanej hurtowni **od 11 stycznia 2027r**.

   Oprawy ośw., oraz tabliczki bezpiecznikowe do odbioru w EOŚ Bąkowo **od 11 stycznia 2027r**.

5. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną oraz zasadami obowiązującymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., używając specjalistycznego sprzętu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę urządzenia oraz materiały powinny być fabrycznie nowe.

6. Kabel układać w ziemi na głębokości 70 cm, a pod chodnikiem na głębokości 50 cm. Jeżeli głębokości lub odległości ułożenia kabla nie mogą być zachowane, kabel należy umieścić w rurze ochronnej PVC **DVK 110**. Kabel układać na podsypce piaskowej o grubości co najmniej 10 cm, zasypać warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem (1-3% dł. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do słupów **zapas kabla** powinien wynosić min **2 mb**.

   Kabel biegnący pod drogami układać w rurach osłonowych **SRS 110.**

   Kabel biegnący pod **WSZYSTKIMI** wjazdami na posesje osłaniać rurą **DVK 110**. Także w miejscach skrzyżowań kabla oświetleniowego z urządzeniami podziemnymi umieszczać w przepustach lub rurach grubościennych **DVK 110,** zachowując odległości zgodnie z normą SEP E – 004. Przepust powinien chronić kabel pod drogą kołową na długości kabla na skrzyżowaniu z tą drogą z dodaniem co najmniej 50 cm z każdej strony. Kabel układać centrycznie w wejściu do przepustu. Przepust zabezpieczyć przed dostaniem się do jego wnętrza wody i zamuleniem. W **JEDNYM** przepuście należy układać **TYLKO JEDEN** kabel. Kabel wchodzący na słupy sieci napowietrznej umieszczać w rurze osłonowej odpornej na **UV (SV50).** Zamontować oznaczniki na rurze.

   Na całej długości kabla nakładać oznaczniki kablowe w odległościach co 10 m oraz przy wejściach do przepustów, szafek i słupów. Oznacznik kablowy winien zawierać informację ‘0,4kV oświetlenie YAKXS .. x .. mm$^2$ EOŚ Sopot 2026”

7. Słupy stalowe posadowić **drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów na najbliższej jezdni. W przypadku posadowienia słupów w chodniku** fundamenty wraz z śrubami mocującymi należy schować pod poziom chodnika. **Fundamenty słupów zabezpieczyć przed wilgocią na CAŁEJ powierzchni**. **Stopę słupa oraz słup do wysokości 40 cm zabezpieczyć farbą do powierzchni ocynkowanych koloru czarnego.** Śruby mocujące słupy do fundamentów **zabezpieczyć kapturkami termokurczliwymi.**

   **Kable** we wnękach słupowych **przyłączać do tabliczki słupowej w tzw. choinkę**, zostawiając odpowiedni **ZAPAS tylko dla przewodu ochronno-neutralnego** – za zacisk ochronno – neutralny przyjąć dolny zacisk na tabliczce bezpiecznikowej oraz zapewniając bezpośredni styk Al-Al.

   Stosować właściwe rodzaje tabliczek bezpiecznikowych wg opracowania EOŚ:

   - w nowych słupach zamontować tabliczki zgodne z projektem.

   Na kablach **zaprasować NOWE końcówki** zaizolowane rurkami termokurczliwymi o właściwej kolorystyce. Na kablach we wnękach słupowych mocować trwałe oznaczniki kablowe kierunkowe z informacją: **typ kabla, kierunek słup nr..., EOŚ 2026**.

   Wykonać **instalację przeciwporażeniową wewnątrz** wszystkich słupów przewodem **Cu min 10mm$^2$** w izolacji żółto - zielonej układanym na tabliczce słupowej pod końcówkę kablową.

   Dokonać **prawidłowego fazowania**.

   Nadać **estetyczną** i trwałą numerację słupów od strony jezdni (**czarną farbą** na ocynk od strony drogi) ustaloną na etapie wykonawstwa zgodną z zasadami obowiązującymi w EOŚ.

   **GWINTY śrub i zamki zabezpieczyć przed wilgocią** towotem lub wazeliną techniczną.

   Słupy betonowe posadowić wraz z ustojem. **Fundamenty słupów zabezpieczyć przed wilgocią na CAŁEJ powierzchni**. **Stopę słupa oraz słup do wysokości 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczyć farbą do powierzchni betonowych koloru czarnego.** Dokonać zagęszczenia gruntu. Śruby mocujące słupy do

fundamentów **zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.**

Nadać **estetyczną** i trwałą numerację słupów od strony jezdni (**szarą farbą** na białym tle od strony drogi) ustaloną na etapie wykonawstwa zgodną z zasadami obowiązującymi w EOŚ.

Stosować **wysięgniki stalowe ocynkowane Ø48mm o wymiarach i kątach gięcia wskazanych w niniejszej Specyfikacji.** Wysięgniki montowane na wierzchołku słupa (montowane nad siecią) **Wykonać instalację przeciwporażeniową wszystkich wysięgników na sieci napowietrznej** przewodem prostym **Cu min 10mm$^2$** w izolacji żółto-zielonej – '**NIE SPREŻYNKĄ'**.

Wykonać **instalację przeciwporażeniową** wszystkich wysięgników przewodem **Cu min 10mm$^2$** w izolacji żółto – zielonej.

Wykonać **19 kpl.** uziemienia:

- wszystkich nowych slupów, nowych szafek oświetleniowych oraz istniejących słupów nr 11.3/1, 11.6/1, 102.

W uziemianym słupie stalowym bednarkę wprowadzić **bezpośrednio na zacisk PEN** na tabliczce bezpiecznikowej. Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska **Ru ≤ 10 Ω**.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymaganych przepisów, w tym BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualną wiedzą techniczną. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić w trakcie prowadzenia robót możliwość bezpiecznego przechodzenia pieszych w rejonie prowadzonych robót.
9. Wszelkie napotkane kable i urządzenia traktować jako czynne. Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonać przekopy kontrolne. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi kablami prowadzić zgodnie z norma SEP E-004. Prace w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać sprzętem ręcznym. Istniejącą sieć energetyczną nn należy zabezpieczyć zgodnie z normą SEP E-004 i SEP E-003. Prace zanikowe winny być odebrane przez przedstawiciela EOŚ (protokół etapowego odbioru) i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W miejscach skrzyżowań z kablami telekomunikacyjnymi, kable TP SA osłaniać rurami dwudzielnymi A58PS.
10. Wymagana jest nowa **szafka oświetleniowa 3-faz. 3obw.** przystosowana do montażu na fundamencie, w obudowie z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia mechaniczne, wpływy atmosferyczne oraz na działanie promieniowania UV i wysokich temperatur, wykonana w II klasie ochronności (prod. LAMEL) z przekaźnikiem TURNUS 501.

    Wykonać uziemienie szafki oświetleniowej. Wymagana rezystancja uziemienia **$R_u$≤10 Ω**.
11. Po zakończeniu wykonywania robót należy doprowadzić wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporządkować teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostałych po wykonaniu robót.
12. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie i pokrycie kosztu obsługi geodezyjnej budowy wraz ze sporządzeniem **4 egz. papierowej** geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Informacje o czynnościach wykonywanych przez obsługę geodezyjną budowy winne być potwierdzone przez nią wpisem do dziennika budowy.

    Pozostałe zdemontowane materiały Wykonawca utylizuje własnym staraniem i na swój koszt.

## Warunki odbioru robót

Informację o zakończeniu każdej w powyższych robót Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu na piśmie **na druku EOŚ** (dostępny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), załączając m.in.

- dziennik budowy wypełniony przez wszystkich wymaganych decyzją uczestników procesu budowlanego,
- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
- dokumentację powykonawczą ze **schematem jednokreskowym** (zaznaczenie kolorem czerwonym wykonanych elementów wraz z podaniem typów i parametrów urządzeń, tzn. słupów i fundamentów, opraw i źródeł światła oraz **punktu zasilania**),

  w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupełniający opis, a także oświadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jeżeli został ustanowiony) potwierdzające, że zmiany te są nieistotne,
- protokoły odbiorów etapowych kabli,
- protokoły pomiarowe,
- protokół odbioru nawierzchni,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w **4 egz.** co najmniej w wersji papierowej,
- certyfikaty/deklaracje zgodności głównych materiałów dostarczanych przez **Wykonawcę**.

Właściwym adresem e –mail Zamawiającego dla dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z dokumentacją wymienioną powyżej oraz do informowania Zamawiającego o okolicznościach opisanych w § 1 ust. 5 umowy jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

Odbiór prawidłowo i w pełnym zakresie wykonanych robót potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru końcowego.

**Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2027r. włącznie**.

### Sposób przygotowania oferty

**Ofertę należy sporządzić na dołączonym do niniejszego zapytania 'Formularzu ofertowym' (Załączniki 2).**

Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizję lokalną miejsca robót oraz odpowiedzi Zamawiającego na ewentualne pytania oferentów.

Cena ofertowa powinna obejmować cały zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM O CENĘ. Cena ofertowa winna uwzględniać i obejmować wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia: robociznę, wskazane materiały, sprzęt, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno być uwzględnione także wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych) po zakończeniu prac do stanu pierwotnego oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. Wykonawca ponosi koszt wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostałych po wykonaniu robót, także materiałów z demontażu. Do obowiązków oferenta należy uwzględnienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robót i materiałów, które jego zdaniem są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia prawidłowo, terminowo i w pełnym zakresie.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (zgodnie z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa – w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, umową spółki – w przypadku spółki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny być zaparafowane przez oferenta.

### Składanie ofert

Ofertę na formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie z Załącznikiem 2) należy złożyć **poprzez platformę zakupową CONNECT** i oznaczyć następująco:

**'126 / W / ŁCZ / 2026 Łęczyce'**

Termin składania ofert upływa we wtorek **17 listopada 2026r. o godz. 13:00.**

Oferta złożona po terminie nie jest brana pod uwagę.

### Wybór oferty

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:

1. Kryteria formalne:
   a. Oświadczenia (wymagane na Platformie Zakupowej Connect),
   b. Dokumenty rejestrowe (KRS/CEIDG),
   c. Akceptacja projektu umowy (Załącznik nr 3 – Projekt umowy),
   d. Oświadczenie o posiadaniu pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i złożenia w jej imieniu oferty (załączenie dokumentu),
2. Kryteria techniczne:
   a. Akceptacja warunków prowadzenia i odbioru robót określonych w niniejszym ZAPYTANIU O CENĘ
3. Kryteria handlowe:
   a. Cena PLN netto za cały zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM O CENĘ,
   b. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 2)

W ocenie handlowej uwzględniana będzie cena netto za cały zakres zamówienia, wskazana w formularzu ofertowym.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i spełniających wymagania określone w dokumentacji przetargu, zgodnie z zasadami obowiązującymi w niniejszym postępowaniu.

W przypadku rozbieżności między łączną ceną netto a sumą cząstkowych cen netto za poszczególne tematy Oferent zostanie wezwany do dokonania korekty w celu zapewnienia zgodności i spójności danych ofertowych

Informacja o ofercie rekomendowanej przez zespół zakupowy jako najlepsza/najkorzystniejsza na wszystkich bądź na

wybranych pozycjach zapytania ofertowego do zawarcia umowy zostanie przekazana za pośrednictwem PZ Connect.

Informacja o ofertach nie wybranych przez zespół zakupowy najlepsza/najkorzystniejsza do zawarcia umowy również zostanie przekazana za pośrednictwem PZ Connect

### Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, także bez podania przyczyn.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich oferentów, biorących udział w postępowaniu.

W przypadku unieważnienia postępowania z winy Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

### Pozostałe warunki postępowania

Oferent, którego ofertę wybrano, jest zobowiązany do zawarcia umowy w ciągu **5 dni roboczych** od chwili powiadomienia wybranego oferenta (projekt umowy dołączono do niniejszych warunków ZAPYTANIE o CENĘ jako Załącznik nr 3).

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, oferentom nie przysługuje prawo wnoszenia protestów ani odwołań.

### Zakończenie postępowania

Z chwilą podpisania umowy procedurę udzielania zamówienia na niniejsze roboty budowlane uważa się za zakończoną.

**Załączniki:**

1. Dokumentacja projektowa,
2. Formularz ofertowy,
3. Projekt umowy.

**Załącznik 2**

## Formularz ofertowy

Data .....

Oferent :

.....
nazwa i adres pieczątka

Po zapoznaniu się z warunkami ZAPYTANIA O CENĘ z dnia 03.11.2026r. niniejszym składamy ofertę na:

**BUDOWA OŚWIETLENIA**
**w m. STRZEBIELINO ul. Riedla/Miłosza oraz CHMIELENIEC ul. Leśna gm. Łęczyce**
**linią kablowo-napowietrzną**

Oferent deklaruje wykonanie pełnego przedmiotu zamówienia za kwotę:

STRZEBIELINO ul. Riedla / Miłosza ..... PLN netto + 23% VAT

CHMIELENIEC ul. Leśna ..... PLN netto + 23% VAT

---

**razem :** ..... **PLN netto + 23% VAT**

*słownie netto:* .....

.....

Termin realizacji zamówienia **do 30 kwietnia 2027r. włącznie**.

Termin związania ofertą wynosi **14** dni od terminu składania ofert.

Okres gwarancji równy okresowi rękojmi wynosi **36 miesięcy** od odbioru końcowego robót.

**Jednocześnie oświadczam, że:**

- jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
- uwzględniłem w cenie ofertowej wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie,
- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac i czynności, będących przedmiotem zamówienia,
- dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- akceptuję wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, który dołączony został jako Załącznik 3 do ZAPYTANIA O CENĘ 126/W/ŁCZ/2026 z dnia 03.11.2026r..

.....
podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczątka

**Załącznik nr 3**

# *(projekt umowy)*

## UMOWA NR EOŚ - / 2026

o wykonanie robót budowlanych, zawarta w dniu **.....2026r.** pomiędzy:

**Energa Oświetlenie Sp. z o. o.** z siedzibą w Sopocie, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000109164, NIP: 585-12-32-055, z kapitałem zakładowym w wysokości 191.621.500 złotych,

reprezentowana przez:

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot T+48 [illegible] 77 20 KRS [illegible]164 NIP [illegible]-055 Regon 191251580 (9)

1) .....

2) .....,

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a ..... z siedzibą ....., ....., o numerze identyfikacyjnym podatku VAT **NIP** .....,

reprezentowanym przez:

1) .....,

zwanym dalej **Wykonawcą**.

### § 1

1. Na podstawie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ZAPYTANIE O CENĘ nr 126/W/ŁCZ/2026 z dnia .....2026r. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać następujące roboty budowlane:

**BUDOWA OŚWIETLENIA**
**w m. STRZEBIELINO ul. Riedla/Miłosza oraz CHMIELENIEC ul. Leśna gm. Łęczyce**
**linią kablowo-napowietrzną**

w zakresie zgodnym z otrzymanymi warunkami ZAPYTANIE O CENĘ nr 126/W/ŁCZ/2026.

2. Termin przekazania terenu robót: bezpośrednio po podpisaniu umowy.
3. Termin zakończenia umowy: **do 30 kwietnia 2027r. włącznie**.
4. Integralną część umowy stanowią warunki ZAPYTANIE O CENĘ 126/W/ŁCZ/2026 z dnia 03.11.2026r. wraz z załącznikami, oferta **Wykonawcy** z dnia .....
5. Podczas realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania EOŚ o istotnych okolicznościach, zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawcę, które mogą spowodować, że wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w §1 ust. 3 terminie nie będzie możliwe. Wykonawca poinformuje o wystąpieniu powyższych okoliczności również za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Zamawiającego, o którym mowa w **§ 12 ust. 5 Umowy.** Zaniechanie niezwłocznego poinformowania EOŚ skutkować będzie brakiem zgody na zawarcie aneksu wydłużającego termin na wykonanie przedmiotu umowy.
6. Odebranie robót budowlanych określonych w ust. 1 nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Odbiór końcowy nastąpi nie wcześniej niż po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia zakończenia robót wraz z załącznikami wskazanymi w **§ 4 ust. 2 Umowy**, zawierającego jednocześnie oświadczenie Wykonawcy o gotowości do przystąpienia do odbioru. Wykonawca dokonuje zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Zamawiającego, o którym mowa w **§ 12 ust. 5 Umowy.** Przekazanie oryginałów (papierowych) załączników wskazanych w **§ 4 ust. 2** musi nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru robót budowlanych. Datę doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia zakończenia robót wraz z załącznikami wskazanymi w **§ 4 ust. 2**, Strony uważają za datę zakończenia umowy. Datę odbioru prac wyznaczy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.

### § 2

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy osobiście [i/lub z pomocą *podwykonawcy]*.
2. **Wykonawca** może wykonywać niniejszą umowę z pomocą podwykonawców, jednak w tym przypadku musi uzyskać pisemną zgodę **Zamawiającego**. W takim przypadku **Wykonawca** odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich jak za własne.

3. Zakres i wartość robót wykonywanych przez *podwykonawcę* jest określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w przypadku wskazania *podwykonawcy* w treści oferty, lub w aneksie do niniejszej umowy w przypadku zamiaru skorzystania z *podwykonawcy* w trakcie realizacji niniejszej umowy.

**§ 3**

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie umowne:

   **kwota netto: ....., ... PLN + 23% VAT**
   *słownie netto: ..... złotych ../100.*

2. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie płatne będzie częściami po wykonaniu przez **Wykonawcę** poszczególnych elementów zgodnie z poniższym rozliczeniem według wartości netto:

   - STRZEBIELINO ul. Riedla / Miłosza ..... *zł,*
   - CHMIELENIEC ul. Leśna ..... *zł*

   Wynagrodzenie umowne obejmuje pełen zakres robót określonych warunkami ZAPYTANIE O CENĘ 126/W/ŁCZ/2026 oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w związku z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu umowy oraz czynnościami odbiorowymi (w tym organizację ruchu, oznakowanie, pomiary i inne).

**§ 4**

1. Wypłata wynagrodzenia umownego nastąpi każdorazowo po wykonaniu robót na podstawie prawidłowo wystawionej przez **Wykonawcę** faktury VAT.
2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie czynności odbiorowych i podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag, zgodnie z procedurą wskazaną w **§ 1 ust. 6 umowy** oraz oświadczenia o ilości zrealizowanych godzin – w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy (którego wzór stanowi załącznik do umowy nr 2), dokonanego po pisemnym zgłoszeniu **Zamawiającemu** zakończenia robót, którego integralnymi załącznikami będą m.in:
   a) Dziennik budowy wypełniony przez wszystkich wymaganych decyzją uczestników procesu budowlanego,
   b) Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
   c) Dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym wykonanych elementów wraz z podaniem typów i parametrów urządzeń, tzn. słupów i fundamentów, opraw i źródeł światła oraz punktu zasilania),

      w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupełniający opis, a także oświadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jeżeli został ustanowiony) potwierdzające, że zmiany te są nieistotne,
   d) Protokoły odbiorów etapowych kabli,
   e) Protokoły pomiarowe,
   f) Protokół odbioru nawierzchni,
   g) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w **czterech egzemplarzach** (papierowych),
   h) Certyfikaty/deklaracje zgodności głównych materiałów dostarczanych przez **Wykonawcę**,

   Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot T +48 58 760 77 20 KRS 0000309364 NIP 585-12-[illegible]-055 Regon 191251580

3. Wypłata wynagrodzenia umownego nastąpi w terminie **30 dni** od daty doręczenia **Zamawiającemu** prawidłowo wystawionej faktury VAT. Należność określona w fakturze VAT zostanie przekazana przez **Zamawiającego** przelewem na konto **Wykonawcy** wskazane na fakturze.
4. Za opóźnienie w zapłacie faktury **Wykonawca** może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.
5. W przypadku, gdy **Wykonawca** zawarł umowę z ***Podwykonawcą***, i umowa taka została zaakceptowana przez **Zamawiającego,** warunkiem wypłaty wynagrodzenia umownego jest dostarczenie przez **Wykonawcę** oświadczenia złożonego na piśmie przez ***Podwykonawcę***, stwierdzającego dokonanie pełnej zapłaty za wykonane przez ***Podwykonawcę*** roboty, określone w Załączniku nr 1 lub aneksie do niniejszej umowy. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia należność do zapłaty dla **Wykonawcy** będzie stanowić różnicę między wartością wynagrodzenia umownego a wynagrodzeniem należnym ***Podwykonawcy*** za wykonane roboty.

**§ 5**

Przyjęta w umowie wartość wynagrodzenia **Wykonawcy** za prace będące przedmiotem umowy jest stała. Realizację ewentualnych drobnych robót dodatkowych **Wykonawca** dokona w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 3 Umowy.

**§ 6**

1. **Zamawiający** może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku gdy **Wykonawca:**
   a) wykonuje Umowę z pomocą podwykonawców, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego;
   b) wykonuje prace objęte niniejszą Umową w sposób wadliwy albo sprzeczny z jej treścią. Zamawiający według swojego uznania może uprzednio wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin;

c) opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych niniejszą Umową, tak dalece że nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w terminie zastrzeżonym w §1 ust. 3 Umowy.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku **Wykonawca** może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu złożone w przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia.

**§ 7**

1. W przypadku odstąpienia przez **Zamawiającego** od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi **Wykonawca**, tj. w przypadkach określonych w **§ 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości **20 %** wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez **Wykonawcę** lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**, **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości **20%** wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w §1 ust. 2 i 3 umowy **Zamawiającemu** przysługuje prawo zastosowania kar umownych. Wysokość kar umownych ustala się na **0,3 %** wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania zamówienia do dnia zgłoszenia do odbioru gotowego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego przez **Zamawiającego**.
4. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, **Zamawiającemu** przysługuje prawo stosowania kar umownych w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.
5. Strony ustalają, iż łączna maksymalna wartość kar umownych **wynosi 30% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy**.
6. **Zamawiający** ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych oraz potrącenia powyższych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.

**§ 8**

Przedstawicielem **Zamawiającego** na placu budowy jest: **Łukasz FOLTYN** i **Arkadiusz RATAJCZAK** - uprawnienia budowlane nr **POM/0074/WBE/20.**

Ze strony **Wykonawcy** robotami kieruje: ..... – uprawnienia budowlane nr .....
Ze strony ***Podwykonawcy*** robotami kieruje: ..... nr uprawnień .....

Zakres obowiązków kierownika robót określa obowiązująca ustawa Prawo budowlane.

Energa ul. Artura Grottgera 7 ... Sopot ... Sp. z o.o. ... KRS ... NIP 585-12-[illegible]-055 Regon 191251580 (9)

**§ 9**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace, określone w §1 ust. 1 Umowy. Gwarancja zostaje udzielona na okres 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. W ramach udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać usunięcia przez Wykonawcę wad, które ujawnione zostaną w okresie trwania gwarancji.
3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się podjąć w terminie 48 godzin liczonych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, czynności zmierzających do usunięcia wady. W przypadku, gdy wada stanowi istotne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub może wyrządzić szkodę dużych rozmiarów, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zabezpieczyć miejsce awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia szkody.
4. Skutecznego zgłoszenia wad w ramach gwarancji Zamawiający może dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli prace określone w §1 ust. 1 Umowy mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji i wynosi 36 miesięcy.
6. Za uszkodzenia powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi, na skutek działania siły wyższej, w tym głównie żywiołu, lub na skutek niewłaściwej eksploatacji prowadzonej przez **Zamawiającego**, **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności.
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
8. Rękojmia nie obejmuje źródeł światła.
9. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny w rozumieniu art. $577^2$ KC.

**§ 10**

1. Odpowiedzialność za organizację robót będących przedmiotem umowy ponosi **Wykonawca**. **Wykonawca** organizuje sprzęt i materiały we własnym zakresie, za wyjątkiem słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem i fundamentem, (bez słupa betonowego EPV i bez wysięgników do tych słupów) opraw oświetleniowych oraz tabliczek

bezpiecznikowych (bez główek i bezpieczników), których zakup leży po stronie **Zamawiającego**. Do obowiązków **Wykonawcy** należy tylko dowóz powyższego materiału na miejsce robót, jego załadunek/rozładunek oraz montaż, a w przypadku dostawy bezpośrednio na miejsce robót jego rozładunek oraz montaż. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia prawidłowości dostawy, tj. ilości oraz jakości materiału (na podstawie oględzin) z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, a w przypadku jakichkolwiek odstępstw w dostawie do niezwłocznego pisemnego powiadomienia przedstawiciela Spółki o tym fakcie.. Wszystkie dostarczane przez **Wykonawcę** urządzenia i materiały powinny być fabrycznie nowe. Na każde żądanie **Zamawiającego Wykonawca** zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych urządzeń i materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

2. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z niniejszą umową i warunkami postępowania 126/W/ŁCZ/2026, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami BHP, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w Energa Oświetlenie Sp. z o. o., kierując do wykonania robót wykwalifikowany personel oraz używając specjalistycznego sprzętu i materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz [przestrzegając ustaleń zawartych w pozwoleniu na budowę]. Pracownicy **Wykonawcy** winni posiadać aktualne uprawnienia, w tym do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz pracy na wysokości, oraz być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. **Wykonawca** zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać zasad organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz stosować się do poleceń **Zamawiającego**.
3. **Wykonawca** zobowiązany jest na własny koszt zapewnić możliwość bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów w rejonie prowadzenia robót, uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz sporządzić plan organizacji ruchu i inne wynikające z uzgodnień gestorów sieci. **Wykonawca** zobowiązany jest powiadomić o planowanych pracach oraz sporządzić i przedstawić harmonogram tych prac zainteresowanym instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczęciem robót. **Wykonawca** zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do zasad oznakowania, zabezpieczania i organizacji ruchu na czas wykonywania robót wymaganych przez właściwego zarządcę drogi.
4. Dopuszczenie do prac oraz nadzór na wykonywanymi pracami realizowane będą nieodpłatnie przez **Zamawiającego**. Ewentualne koszty wyłączeń/przełączeń wymagane przez ENERGA – OPERATOR SA oraz innych gestorów sieci leżą po stronie **Wykonawcy** robót i są jego kosztem.
5. Przed każdorazowym wejściem na sieć **Zamawiającego, Wykonawca** zobowiązuje się powiadomić o tym przedstawiciela **Zamawiającego** w osobie p. **Łukasz FOLTYN kom. 723 306 018 /lub dyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.**
6. Do obowiązków **Wykonawcy** należy zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy. Czynności wykonywane przez obsługę geodezyjną oraz roboty zanikowe (odbiory etapowe kabli) winny być poświadczone wpisem do dziennika budowy.
7. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt oznakowanie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na tym terenie, usuwać po wykorzystaniu zbędne materiały, odpady i śmieci. Po zakończeniu robót ziemnych **Wykonawca** zobowiązuje się doprowadzić wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu pierwotnego [(odtworzenie nawierzchni)]. Prace związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca robót oraz uporządkowaniem placu robót po ich zakończeniu nie stanowią robót dodatkowych. **Wykonawca** ponosi koszty wywozu i utylizacji materiałów pozostałych po wykonaniu robót, które nie zostaną wykorzystane przez **Zamawiającego**.
8. **Wykonawca** ponosi wyłączną odpowiedzialność administracyjną- i cywilnoprawną za prawidłowe zagospodarowanie odpadów wytworzonych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. **Wykonawca** oświadcza, że został wpisany do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej zwanego: „BDO") i otrzymał indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w przepisie z art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz prowadzi działalność w zakresie usług, o których mowa w przepisie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach.
10. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia robót. W przypadku wykonywania niniejszej umowy z pomocą ***Podwykonawcy,*** **Wykonawca** odpowiada za działania i zaniechania ***Podwykonawcy*** jak za własne.
11. Po zakończeniu wykonywania robót ziemnych należy doprowadzić wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporządkować teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostałych po wykonaniu robót.

    Pozostałe zdemontowane materiały **Wykonawca** utylizuje własnym staraniem i na swój koszt.

## § 11

1. Według stanu na dzień zawarcia Umowy, Strony nie przewidują konieczności przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest druga Strona.
2. Strony i ich pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych osobowych drugiej Strony.

3. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej.
4. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.
5. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się w Załączniku nr 3 lub na stronie internetowej Energa Oświetlenie, pod adresem: http://energa-oswietlenie.pl/obowiazek-informacyjny

**§ 12**

1. Wykonawca oświadcza, że w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że zachowuje należytą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, również pod kątem prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.
3. Wykonawca oświadcza ponadto, że:

   1) nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, nie jest objęty zarządem komisarycznym lub sądowym, jego działalność nie została zawieszona ani nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania z któregokolwiek z wymienionych tytułów,

   2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie Umowy.

   3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Strony Umowy zgodnie postanawiają, że żadnej z nich nie wolno jest udzielać ani przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych w związku z niniejszą Umową. Udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w celu wpłynięcia na treść zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowień wyżej opisanego zobowiązania.
5. Właściwym adresem e –mail Zamawiającego dla dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z dokumentacją wymienioną w § 4 ust. 2 oraz do informowania Zamawiającego o okolicznościach opisanych w § 1 ust. 5 jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

**§ 13**

1. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia – do załatwienia sporu na drodze sądowej, przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby **Zamawiającego**.
2. Zmiana któregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody **Zamawiającego** i **Wykonawcy**, wyrażonej podpisaniem przez obie Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
3. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

   a) załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z wyszczególnieniem zakresu i wartością robót podwykonawcy,

   b) załącznik nr 2 - Oświadczenie o ilości zrealizowanych godzin,

   c) załącznik nr 3 - Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

   d) załącznik nr 4 – wzór protokołu odbioru.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla **Zamawiającego** i jeden dla **Wykonawcy**.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7 [illegible] Sopot [illegible] 760 77 20 KRS [illegible] NIP [illegible] Regon 191251580

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o ilości zrealizowanych godzin

..... dnia .....

.....
Nazwa podmiotu

.....
adres

.....
NIP

# OŚWIADCZENIE O ILOŚCI ZREALIZOWANYCH GODZIN

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że w okresie realizacji przedmiotowej umowy numer .....z dnia ..... roku wszyscy pracownicy naszego przedsiębiorstwa wykonujący zadanie w ramach ww. umowy przepracowali łącznie ..... roboczogodzin. Podczas realizacji przedmiotowego zadania doszło / nie doszło do wypadku przy pracy.

.....
(podpis zleceniobiorcy/osoby świadczącej usługę)

Załącznik nr 3
– Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. dla Wykonawcy,

**Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. dla Wykonawcy lub dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę oraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu i realizacji umowy**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Energa Oświetlenie Sp. z o. o. informuje:

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Energa Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.
b. Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.
c. Z inspektorem ochrony danych (dalej IOD) mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Oświetlenie Sp. z o. o. (pkt b).
d. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 lit. B, C oraz F RODO w celu:
   - podjęcia działań przed zawarciem umowy;
   - zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnień i realizacji zadań wynikających z umowy;
   - raportowania oraz archiwizacji dokumentacji;
   - obsługi i archiwizacji korespondencji;
   - ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
   - wypełniania obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, ustaw o dostępie do informacji publicznej, przepisów prawa zamówień publicznych, przepisów służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi.
e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w zakresie realizacji przepisów prawa jest obowiązkowe.
f. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa lub od Państwa pracodawcy lub wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Oświetlenie Sp. z o. o., którego Państwo reprezentują, w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa Oświetlenie Sp. z o. o.
g. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Oświetlenie Sp. z o. o. lub współpracy z nim w postaci np. stanowiska, pełnionej funkcji, nazwy firmy.
h. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać:
   - podmioty Grupy Orlen;
   - podmioty dostarczające korespondencję;
   - podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
   - podmioty świadczące usługi obsługi prawnej;
   - podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń;
   - podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym poczty elektronicznej;
   - audytorzy zewnętrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
   - banki realizujące transakcje.
i. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie Energa Oświetlenie Sp. z o.o., pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 81-809 Sopot
Regon 191251580

j. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. może przekazać dane osobowe organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym.

k. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt d:
- w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
- w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków prawnych, a po tym okresie przez okres czasu wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

l. Informujemy o przysługującym prawie do:
- dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
- sprostowania swoich danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- przenoszenia danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub za pomocą e-mail z Energa Oświetlenie Sp. z o. o. lub IOD (pkt b, c).

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
t +48 58 760 77 20
KRS 0000[illegible]164
NIP [illegible]-055
Regon 191251580

ZAŁĄCZNIK 1/1

**Energa Oświetlenie Sp. z o. o.**
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

Energa Oświetlenie | GRUPA ORLEN

# PROJEKT BUDOWLANY
# ELEMENT I
# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Damian Kalinets[illegible] P Wejherowo
Data: 2026.[illegible] 10:46:00 CEST

**EGZ. NR 1**
**INWESTOR**

| | |
|---|---|
| TYTUŁ PROJEKTU: | **BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ nN-0,4 kV - OŚWIETLENIA DROGOWEGO, M. STRZEBIELINO, GM. ŁĘCZYCE** |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | **M. STRZEBIELINO, GM. ŁĘCZYCE**<br>**DZ. NR 284/241 (284/216), 299/3, 327/14, 327/35, 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4**<br>**OBR. 0018, STRZEBIELINO**<br>**IDENTYFIKATOR DZIAŁEK – 221508_2.0018.284/241, 221508_2.0018.299/3, 221508_2.0018.327/14, 221508_2.0018.327/35, 221508_2.0018.327/20, 221508_2.0018.328/6, 221508_2.0018.328/25, 221508_2.0018.327/34, 221508_2.0018.327/6, 221508_2.0018.299/4** |
| BRANŻA: | **ELEKTRYCZNA** |
| KATEGORIA OBIEKTU: | **XXVI – sieci elektroenergetyczne** |
| INWESTOR: | **Energa Oświetlenie Sp. z o.o.**<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot |
| PROJEKTOWAŁ: | **mgr inż. Mikołaj Dmitryjuk**<br>nr uprawnień POM/0431/PBE/21<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |
| SPRAWDZIŁ: | **mgr inż. Paweł Nigowski**<br>nr uprawnień POM/0302/PWBE/18<br>do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |
| DATA: | **03.08.2026 r.** |

PODPIS ZAUFANY
MIKOŁAJ
**DMITRYJUK**
03.08.2026 12:33:06 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Signed by / Podpisano przez:
Paweł Nigowski
Date / Data:
2026-08-03 12:59

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000203164
NIP 585-12-[illegible]-055
Regon 191251580

## II. Część opisowa projektu technicznego

### 1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt budowlany przewiduje wykonanie budowy oświetlenia drogowego w m. Strzebielino, gmina Łęczyce. Obiekty zaprojektowano na terenie działek nr 284/241 (284/216), 299/3, 327/14, 327/35, 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 położonych w obrębie geodezyjnym 0018 Strzebielino. Projektowane prace obejmują wykonanie wykopu pod linię kablową oświetleniową oraz słupy oświetleniowe, posadowienie 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi, budowę linii kablowej oświetleniowej o długości ok. 570 m.

Po wykonaniu prac montażowych istniejąca nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu pierwotnego.

### 2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki

Nieruchomość będąca przedmiotem opracowania jest terenem częściowo zabudowanym i uzbrojonym.

Roboty prowadzone będą na terenie, gdzie występuje typowa infrastruktura miejska: wodociągowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna.

Uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie do celów projektowych w skali 1:500. Przy wykonywaniu robót napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy traktować jako czynne i zachować warunki niezbędnego bezpieczeństwa.

**Obiektu przeznaczone do rozbiórki – brak.**

### 3. Projektowane oświetlenie

Budowę oświetlenia drogowego w m. Strzebielino, gmina Łęczyce, zaprojektowano na podstawie warunków technicznych.

Oprawy oświetleniowe rozmieszczono zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. 1, w niewielkiej odległości od jezdni, uwzględniając istniejącą infrastrukturę podziemną.

Zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane, okrągłe, o wysokości 7 m typu Antares P 60 prod. VALMONT z oprawami typu BGP282 T25 1 xLED49-4S/740 DM65 o mocy 30,5 W i strumieniu 4364 lm prod. Philips. Oprawy należy zamontować na wysokości 7 m.

### 4. Projektowane słupy

Projektowane słupy posadowić na prefabrykowanych fundamentach F-100V/43 wraz ze śrubami posadowić pod nawierzchnią chodnika, natomiast w przypadku usytuowania na trawniku, posadowić 5 cm ponad docelowy poziom terenu, śruby mocujące słup zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. Fundament zabezpieczyć poprzez dwukrotne pomalowanie roztworem abizolu, a trzony słupa przez pomalowanie farbą na ocynk do wysokości 30 cm nad poziom terenu. Słup sytuować wnękami przeciwnie do kierunku ruchu pojazdów.

Należy uziemić wszystkie projektowane słupy. Wymagana jest rezystancja uziemienia nie większa niż 10Ω.

Przy doborze słupów przyjęto strefę wiatrową II. Grubość ścianki słupa powinna być nie mniejsza niż 3 mm i dobrana przez producenta dla danej lokalizacji projektowanych słupów



Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Arturo Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS [illegible]164
NIP 585-12[illegible]055
Regon 19125 1580
(9)

oświetleniowych. Projektowane fundamenty oraz oprawy oświetleniowe, również powinny spełniać potrzeby wytrzymałościowe dobrane przez producenta dla przyjętej lokalizacji.

Słupy należy wyposażyć w tabliczki słupowe przelotowe zgodnie ze standardami technicznymi wykonywania prac w Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Projektowany słup nr 11.6.12/1 należy wyposażyć w tabliczkę słupową podziałową.

Pokrywy wnęk zamykać śrubami M-8 imbusowymi, wpuszczanymi. Wszelkie połączenia śrubowe przekonserwować po montażu. Do opisywania numerów słupów zastosować farbę na ocynk.

Połączenia z oprawami wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewód w słupie układać w nieprzewodzącej osłonowej rurce elastycznej.

## 5. Projektowane linie kablowe

Od istniejącego słupa oświetleniowego 11.6/1 zasilanego z istniejącej szafki oświetleniowej nr SO-9135 Strzebielino Starowiejska projektuje się wyprowadzenie linii kablowej oświetleniowej nN-0,4 kV typu YAKXS 4x25 $mm^2$ do zasilenia projektowanych opraw oświetleniowych.

W celu powiązania projektowanej kablowej sieci oświetlenia ulicznego z istniejącą napowietrzną siecią oświetlenia ulicznego (podział sieci) projektuje się linię kablową oświetleniową nN-0,4 kV typu YAKXS 4x25 $mm^2$ pomiędzy istniejącym słupem 11.3/1, a projektowanym słupem 11.6.12/1. Projektuje się tabliczkę podziałową wewnątrz projektowanego słupa 11.6.12/1, wewnątrz której, nie należy ze sobą mostkować wprowadzonych projektowanych kabli oświetlenia ulicznego (podział sieci).

Trasę kabli oraz rozmieszczenia słupów przedstawiono na rys. 1.

Kabel układać na głębokości 70 cm (pod drogą 100cm) w stosunku do docelowej rzędnej terenu na warstwie piasku o grubości 10 cm. Na kablu ułożonym w ziemi należy zamocować trwałe oznaczniki w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych jak skrzyżowania, wejścia do rur osłonowych, przed i za przepustami itp. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwę rodzimego gruntu o grubości 15 cm i przykryć folią koloru niebieskiego. Na skrzyżowaniach z drogami, wjazdami rowami i z uzbrojeniem podziemnym kable układać w rurach osłonowych DVR, HDPE, SRS 110 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, kabel również zabezpieczyć rurą osłonową DVR-110.

Przejście przez drogę wykonać metodą przecisku / przewiertu sterowanego, w rurze osłonowej SRS 110, gdzie górna krawędź rury powinna znajdować się na głębokości min. 1m.

W przypadku stosowania metod bezwykopowych w miejscach skrzyżowań projektowanych przecisków/przewiertów sterowanych z istniejącą infrastrukturą techniczną należy wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia faktycznej rzędnej posadowienia tej infrastruktury.

Dla wykopu o głębokości powyżej 1 m, wymagane jest zabezpieczenie komory wykopu, ze względu na elementy bezpieczeństwa oraz stabilności konstrukcji. Dobór prawidłowej metody zależy od głębokości, warunków gruntowych (wodonośność) oraz dostępnej przestrzeni, które należy zweryfikować podczas wykonywania wykopu przez Kierownika Budowy.



Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-609 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000203164
NIP 585 [illegible]
Regon 191251580

(9)

Rzędne istniejącej infrastruktury technicznej zaznaczone na przekrojach poprzecznych terenu (rys. 3.1 – 3.8) są wartościami przybliżonymi, odczytanymi z mapy do celów projektowych i ich faktyczne położenie może znacznie odbiegać od rzeczywistej lokalizacji w terenie.

**Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewionych wykonywać ręcznie w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Drzewa oraz krzewy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace wykonywać bez naruszenia istniejącego systemu korzeniowego.**

## 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Projektowana sieć kablowa oświetleniowa pracuje w układzie sieci TN-C z samoczynnym wyłączeniem jako środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. Ochrona ta będzie realizowana przez istniejące bezpieczniki w szafce oświetleniowej oraz przez projektowane bezpiecznik w słupie.

Projektuje się wykonanie połączenia konstrukcji słupa z zaciskiem PEN linii przewodem LgY 10. Wzdłuż linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV oświetlenia należy układać bednarkę FeZn 25x4 na dnie rowu. Wymagana rezystancja uziemienia słupa powinna być nie większa niż 10Ω.

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiar rezystancji. W przypadku uzyskania rezystancji uziemienia wyższej niż 10Ω należy zastosować miejscowe połączenia wyrównawcze w postaci prętów stalowych ocynkowanych Ø18.

## 7. Przepisy prawne i normy

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.
- Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003 r. – W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470 z późniejszymi zmianami.
- PN-EN 13201:2016. Oświetlenie dróg.
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa
- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

## 8. Uwagi końcowe

- Przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych Wykonawca jest zobowiązany zgłosić ten fakt do właściwych instytucji branżowych - gestorów sieci w terminie określonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 i w załączonych uzgodnieniach.
- Przed przystąpieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformować właścicieli o zakresie koniecznych prac i uzgodnić termin wejścia na posesję.



Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Arturа Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-72-055
Regon 191251580
(9)

## 16. Uwagi końcowe

- Przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych Wykonawca jest zobowiązany zgłosić ten fakt do właściwych instytucji branżowych - gestorów sieci w terminie określonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 i w załączonych uzgodnieniach.
- Przed przystąpieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformować właścicieli o zakresie koniecznych prac i uzgodnić termin wejścia na posesję.
- Przed przystąpieniem do robót na istniejących urządzeniach energetycznych, należy powiadomić ENERGA Oświetlanie Sp. z o.o. zgodnie z własnością urządzeń.
- Całość instalacji, należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V „Instalacje Elektryczne" i normami PN-E, przepisami, a w szczególności N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia technicznego wykonać przekopy próbne, w celu jego szczegółowej lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej lokalizacji ułożyć projektowany kabel zachowując przepisowe odległości.
- Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, należy do wykonawcy robót.
- Uwzględnić na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnień i sprawdzeń projektu.
- Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.
- Należy opracować, uzgodnić i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
- Przed wykonaniem numeracji słupów, potwierdzić u Inwestora sposób numeracji.
- Do odbioru technicznego dostarczyć protokoły pomiarów rezystancji izolacji kabli, skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
- Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniami przepustami ochronnymi dwupołówkowymi.
- W razie pokrywania się projektowanych sieci, przyłączy z istniejącymi kablami należy wykonać korektę trasy z zachowaniem odległości w rzucie poziomym nie mniejszej niż 0,5 m.
- W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-05100 i PN/E 05125.
- Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi - zakładaniem przepustów ochronnych na kablach ziemnych wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.
- W miejscach prowadzenia robót mogą się znajdować urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku z których to właścicielami należy uzyskać oddzielne uzgodnienie.



Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000309164
NIP 585-12-72-055
Regon 191253580
(9)

- W przypadku wystąpienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad technicznych urządzeń elektroenergetycznych w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia budowy a powstałych w wyniku prowadzonej inwestycji, przez przedsiębiorstwo nasze przystąpi do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.
- Przy niwelacji terenu należy doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń elektroenergetycznych. W razie niezachowania ww głębokości należy urządzenia będące w ziemi zagłębić lub ułożyć w przepustach ochronnych dwupołówkowych.
- W miejscu skrzyżowania i zbliżenia do sieci uzbrojenia terenu oraz znaków granicznych, objętych ochrona na podstawie art. 38 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz art. 152 ustawy Kodeks Cywilny, prace ziemne wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku naruszenia znaków granicznych zobowiązuje się inwestora do ich wznowienia przez uprawnionego geodetę z zachowaniem obowiązujących standardów technicznych.

- **CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o.**

  Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie do Chopin Telewizja Kablowa Sp.z o.o Wejherowo ul. Przemysłowa 3 tel.058-738-97-25 lub drogą mailową zamiar rozpoczęcia robót na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem inwestycji. Koszty naprawy i poniesione straty przez Chopin Telewizję Kablową Sp .z o.o. na skutek ewentualnych uszkodzeń sieci kablowej podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca. W miejscach występowania istniejącej infrastruktury teletechnicznej (linia vA) prace ziemne poniżej 0,70-0,80 m poniżej poziomu gruntu wykonywać ręcznie. Zabezpieczenie, osłonięcie istniejącej sieci oraz usunięcie kolizji odbywa się kosztem i staraniem Wykonawcy. Chopin Telewizja Kablowa Sp.z o.o. nie przewiduje wykonywania złączy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku powstałych uszkodzeń. W razie uszkodzenia łączy światłowodowych i analogowych należy taki kabel wymienić na całej jego długości. W razie potrzeby wykonać oddzielny projekt branżowy na przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do operatora Chopin Telewizja Kablowa Sp z o.o. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego położenia i tras istniejącej sieci kablowej.

- **G.EN. Operator Sp. z o.o.**

  Projektowaną sieć energetyczną w stosunku do gazociągów wykonać zgodnie z zapisami określonymi w obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Przy przekroczeniach należy zachować pionowe odległości normatywne oraz stosować rury osłonowe. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić głębokość posadowienia gazociągu, a także określić jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejących słupków oznacznikowych skrzynek ulicznych oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów próbnych. Wykonawca robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania G.EN. Operator Sp. z o.o. oddział Puck o planowanym



Sp. z o.o.
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 105-12-72-055
Regon 191251580
(9)

rozpoczęciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczęciem. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, żółtej taśmy ostrzegawczej lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia nowego odcinka taśmy lub przewodu z zachowaniem ciągłości elektrycznej. W przypadku uszkodzenia gazociągu Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami powstałymi w następstwie uszkodzenia, w tym także przerw w dostawach gazu dla odbiorców, przywrócenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-829 Sopot
Regon 191251580
(9)

## 3. Uzgodnienie z Urzędem Gminy Łęczyce nr IZP.7230.2.191.2026.KR z dnia 31.07.2026 r.

URZĄD GMINY ŁĘCZYCE

ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce tel: 58 678-92-14, fax: 58 678-91-25, e-mail: sekretariat@leczyce.pl

Łęczyce, dnia 31.07.2026 r.

IZP.7230.2.191.2026.KR

**UZGODNIENIE**

**nr IZP.7230.191.75.2026.KR**

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 889), po przeanalizowaniu wniosku o uzgodnienie projektowanej sieci oświetleniowej na dz. nr 284/241, 284/216, 299/3, 327/14, 327/35, 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 obręb Strzebielino, złożonego przez pełnomocnika Mikołaja Dmitryjuk, działającego na rzecz Inwestora Energa Oświetlenie, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot,

**Wójt Gminy Łęczyce**

**Uzgadnia** załączony projekt zagospodarowania terenu pod względem lokalizacji sieci oświetleniowej na dz. nr 284/241, 284/216, 299/3, 327/14, 327/35, 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 obręb Strzebielino stanowiące drogi wewnętrzne, będące własnością Gminy Łęczyce.

**WARUNKI UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM:**

1) Rozwiązanie projektowe powinno uwzględniać konieczność ingerencji w pas drogowy w możliwie minimalnym stopniu;
2) Projekt oraz wszelkie późniejsze zmiany dostosowane będą do wykonanej już infrastruktury;
3) Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku prowadzonymi drogami. Odpowiedzialność ponosi również subsydiarnie Inwestor;
4) W przypadku uszkodzenia elementów drogi lub infrastruktury podziemnej podczas wykonywanych prac budowlanych, należy niezwłocznie powiadomić o powyższym tut, organ celem dokonania oględzin uszkodzeń oraz spisania protokołu na tą okoliczność, po uzgodnieniu zakresu naprawy szkód wykonawca zobowiązany jest do usunięcia szkód w ustalonym terminie;
5) Należy prawidłowo odtworzyć nawierzchnię po wykonanych robotach w pasie drogowym- poszczególne elementy pasa drogowego oraz zieleńce/pobocza sąsiadujące z robotami nie mogą być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót;
6) Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu. Dokumentację należy przekazać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia prac na adres e-mail: inwestycje@leczyce.pl.
7) Za stan pasów zieleni i ulic dojazdowych do terenu budowy odpowiada zajmujący pas, który obowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach, na których wykonuje roboty oraz oczyszczania ulic, po których porusza się jego sprzęt;
8) Pobocze drogi, na którym będą prowadzone roboty budowlane należy uzupełnić usuniętym urobkiem a w przypadku porastania powierzchni trawą, zasiać trawę – w przypadku złych

Podpisano elektronicznie:
Piotr Wittbrodt; GMINA ŁĘCZYCE
Wójt Gminy Łęczyce.
31.07.2026 10:52

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000501164
NIP 585-12-[illegible]-055
Regon 191251580
(9)

warunków atmosferycznych nie pozwalających na posianie trawy, w protokole odbioru pasa drogowego odnotowuje się odpowiednią informację o maksymalnych terminie wysiewu trawy celem doprowadzenia terenu prac do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

9) Zajmujący pas drogowy dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót oraz będzie prowadził stałą kontrolę wykonanego oznakowania- projekt zabezpieczenia miejsca robót należy dołączyć do wniosku o zajęcie pasa drogowego;
10) Wykonawca robót ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z tytułu niewłaściwego utrzymania oznakowania miejsca robót;
11) Wszelkie roboty w pasie drogowym należy realizować w terminie sprzyjających warunków pogodowych (dodatnich temperatur);
12) W terminie do 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego, w przypadku ujawnienia wad i usterek spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem robót, w tym nieprawidłowym odtworzeniem nawierzchni, zarządca drogi wezwie Wykonawcę robót do usunięcia wad i usterek, a w przypadku ich nieusunięcia zarządca drogi usunie wady i usterki na koszt Wykonawcy robót;
13) Inwestor, przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
    a) uzyskania pozwalania na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych (jeśli dotyczy);
    b) **uzyskania zezwolenia od zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, w którym będą prowadzone roboty budowlane- wniosek należy złożyć minimum 14 dni przed rozpoczęciem robót budowalnych;**
14) Po zakończeniu robót budowlanych należy dokonać zgłoszenia odbioru pasa drogowego. Brak zgłoszenia jak i odbioru pasa drogowego skutkować będzie naliczeniem odszkodowania – zgodnie z zarządzeniem nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Łęczyce.

**UWAGA: Niniejsze uzgodnienie stanowi dla inwestora: Energa Oświetlenie, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot prawo do dysponowania nieruchomością tj. dz. nr 284/241, 284/216, 299/3, 327/14, 327/35, 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 obręb Strzebielino na cele budowlane w zakresie wskazanym w niniejszym uzgodnieniu w obszarze wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu.**

Projekt Zagospodarowania Terenu stanowi załącznik do niniejszego uzgodnienia.

**Otrzymują:**

1. MIKOŁAJ DMITRYJUK

**a/a (KR)**

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS nr 0000109164
NIP 5862-12-73-055
Regon 191251580

(9)

## 4. Odpis z protokołu z narady koordynacyjnej nr GD.6630.764.2025 z dnia 30.04.2026 r.

**Starosta Wejherowski**
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Wejherowo, 30 kwietnia 2026 r.

### PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GD.6630.764.2025

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

| | |
|---|---|
| Przedmiot narady koordynacyjnej<br>sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami | **elektroenergetyczna** |
| Lokalizacja obiektu | **m. Strzebielino, gm. Łęczyce, dz. 299/3, 327/14, 327/35, 327/20 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 obr. 0018 Strzebielino** |
| Lista działek ewidencyjnych | **Jednostka ew. Obręb ew. Numery działek ewidencyjnych**<br>Łęczyce Strzebielino 327/14 |
| Wnioskodawca | **Mikołaj Dmitryjuk** reprezentujący(a) podmiot **Energa Oświetlenie Sp. z o. o.**, NIP: **5851232055** Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot |
| Inwestor | **Energa Oświetlenie Spo. z o. o. ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot** |
| Projektant | **Mikołaj Dmitryjuk** numer uprawnień: **POM/0431/PBE/21** |
| Data wpływu wniosku | **30 maja 2025 r.** |
| Data rozpoczęcia narady | **23 kwietnia 2026 r.** |
| Data zakończenia narady | **30 kwietnia 2026 r.** |
| Przewodniczący narady koordynacyjnej | **Wacław Abramowicz** Kierownik Referatu ZUD |

### Lista uczestników narady koordynacyjnej

| | | |
|---|---|---|
| 1 | *Oznaczenie podmiotu:* **ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku** | *Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną* |
| | *Stanowiska/uwagi:* **Nie wyrażono stanowiska** | |
| 2 | *Oznaczenie podmiotu:* **Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Grupa Orlen** | *Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną* |
| | *Stanowiska/uwagi:* **Nie wyrażono stanowiska** | |
| 3 | *Oznaczenie podmiotu:* **Gminny Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Łęczycach** | *Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną* |
| | *Stanowiska/uwagi:* **Nie wyrażono stanowiska** | |
| 4 | *Oznaczenie podmiotu:* **Interkam sp. zo.o.** | *Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną* |
| | *Stanowiska/uwagi:* **Nie wyrażono stanowiska** | |
| 5 | *Oznaczenie podmiotu:* **Orange Polska Hurt** | *Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną* |
| | *Stanowiska/uwagi:* **Nie wyrażono stanowiska** | |
| 6 | *Oznaczenie podmiotu:* **Urząd Gminy Łęczyce** | *Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną* |
| | *Stanowiska/uwagi:* **Nie wyrażono stanowiska** | |
| 7 | *Oznaczenie podmiotu:* **Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.** | *Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną* |



Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
Regon 191251580

| | | |
|---|---|---|
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Nie wyrażono stanowiska** | |
| 8 | *Oznaczenie podmiotu:*<br>**CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o.** | *Imię i nazwisko przedstawiciela*<br>Tomasz Schmidtke |
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:**<br>Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie do Chopin Telewizja Kablowa Sp.z o.o Wejherowo ul. Przemysłowa 3 tel.058-738-97-25 lub drogą mailową zamiar rozpoczęcia robót na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem inwestycji. Koszty naprawy i poniesione straty przez Chopin Telewizję Kablową Sp .z o.o. na skutek ewentualnych uszkodzeń sieci kablowej podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca. W miejscach występowania istniejącej infrastruktury teletechnicznej (linia vA)prace ziemne poniżej 0,70-0,80 m poniżej poziomu gruntu wykonywać ręcznie. Zabezpieczenie, osłonięcie istniejącej sieci oraz usunięcie kolizji odbywa się kosztem i staraniem Wykonawcy. Chopin Telewizja Kablowa Sp.z o.o. nie przewiduje wykonywania złączy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku powstałych uszkodzeń .W razie uszkodzenia łączy światłowodowych i analogowych należy taki kabel wymienić na całej jego długości. W razie potrzeby wykonać oddzielny projekt branżowy na przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do operatora Chopin Telewizja Kablowa Sp z o.o. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego położenia i tras istniejącej sieci kablowej. | *Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej* |
| 9 | *Oznaczenie podmiotu:*<br>**G.EN. Operator Sp. z o.o.** | *Imię i nazwisko przedstawiciela*<br>Arkadiusz Grabski |
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:**<br>Projektowaną sieć energetyczną w stosunku do gazociągów wykonać zgodnie z zapisami określonymi w obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Przy przekroczeniach należy zachować pionowe odległości normatywne oraz stosować rury osłonowe.<br><br>Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić głębokość posadowienia gazociągu, a także określić jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejących słupków oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów próbnych.<br><br>Wykonawca robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania G.EN. Operator Sp. z o.o. oddział Puck o planowanym rozpoczęciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczęciem.<br><br>W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, żółtej taśmy ostrzegawczej lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia nowego odcinka taśmy lub przewodu z zachowaniem ciągłości elektrycznej.<br><br>W przypadku uszkodzenia gazociągu Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami powstałymi w następstwie uszkodzenia, w tym także przerw w dostawach gazu dla odbiorców, przywrócenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp. | *Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej* |
| 10 | *Oznaczenie podmiotu:*<br>**PSG Sp.zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku** | *Imię i nazwisko przedstawiciela*<br>Jarosław Sobczyński |
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Projekt zaakceptowany** | *Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej* |
| 11 | *Oznaczenie podmiotu:*<br>**Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie** | *Imię i nazwisko przedstawiciela*<br>Magdalena Zaworska |
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Projekt zaakceptowany** | *Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej* |

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Mikołaj Dmitryjuk**.

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zeskanuj kod QR, aby zlokalizować wniosek na mapie

**Z up. Starosty**
**Wacław Abramowicz**
**Kierownik Referatu ZUD**

**Protokolant**
**Elżbieta Mrozowska**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 30 kwietnia 2026 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.
Załącznik do niniejszego protokołu stanowi dokumentacja projektowa, która została opatrzona elektroniczną pieczęcią kwalifikowaną organu zawierającą adnotację o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakończenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną i nie wymaga dodatkowych pieczątek.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie **https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl**. .



Energa Operator Sp. z o.o.
ul. Arthura Grottgera 7
81-809 Sopot
Tel. 58 760 77 20
KRS 0000 [illegible]
NIP 5[illegible]
Regon 191251560

(9)

## 6. Pismo od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA.5183.512.2025.ML z dnia 16.06.2025 r.

**Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków**

ZA.5183.307.2026.ML

Gdańsk, dnia 14.04.2026 r.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Data 2026 -04- 17
LDz. 1839/01/26
Przekazano PAR

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
Pełnomocnik:
Mikołaj Dmitryjuk

**Dotyczy:** wniosku spółki Energa Oświetlenie Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Mikołaja Dmitryjuka z dnia 19.03.2025 r. (wpłynął dnia 23.03.2025 r.), o wydanie opinii archeologicznej dot. inwestycji budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV – oświetlenia drogowego, m. Strzebielino, gm. Łęczyce – ułożenie kabla elektroenergetycznego nN-0,4 kV oraz posadowienie dwunastu słupów oświetleniowych wraz z oprawami, na dz. ew. 299/3, 327/14, 327/35, 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 obr. Strzebielino, gm. Łęczyce, pow. wejherowski.

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1292) [Ustawa o Ochronie Zabytków]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, w związku z art. 27 Ustawy o Ochronie Zabytków;

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że ze względu na niewielki zakres prac ziemnych oraz działanie w obszarze znacznie przekształconym, przedmiotowa inwestycja zostaje zaopiniowana pozytywnie i nie wymaga prowadzenia badań archeologicznych.

Przypomina się jednak, że zgodnie z treścią art. 32 Ustawy o Ochronie Zabytków, w przypadku okrycia w trakcie prac budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., Poz. 1154), dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wys. 17 zł za udzielone pełnomocnictwo na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Piotr [illegible]
Kierownik Wydziału
ds Zabytków Archeologicznych

**Otrzymuje:**

1. Energa Oświetlenie Sp. z o.o., pełnomocnik: Mikołaj Dmitryjuk
2. a/a ML.


Marlyna Laskowska, Inspektor Ochrony Zabytków, 23.03.2026 r.

RPW/5720/2025 z dnia 23.03.2025 r.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W GDAŃSKU
**WYDZIAŁ DS. ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH**
ul. Dyrekcyjna 2-4 80-852 Gdańsk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
tel. +48 58 760 77 20
KRS 0000309164
NIP 585-13-[illegible]-055
Regon 191291580

| LEGENDA | |
|---|---|
| | proj. słup oświetleniowy z oprawą, typy wg zestawienia montażowego |
| | proj. linie kablowe oświetleniowe nN-0,4kV, ozn. L=x/y [m], gdzie x - dł. trasowa, y - dł. całkowita linii |
| | proj. ogranicznik przepięć SE 30.328 |
| | proj. uziemienie słupa |





Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000190164
NIP 583-13-12-055
Regon 191251580

(9)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa: Energa Oświetlenie / GRUPA ORLEN<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Opracował: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| | Projektował: mgr inż. Mikołaj Dmitryjuk | Nr uprawnień: POM/0431/PBE/21<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| | Sprawdził: mgr inż. Paweł Nigowski | Nr uprawnień: POM/0302/PWBE/18<br>do projektowania i kierowaniem robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| Inwestor:<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nazwa projektu: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV - oświetlenia drogowego, m. Strzebielino, gm. Łęczyce<br>Nazwa rysunku: Schemat jednokreskowy | | |

| Adres inwestycji: | Numer projektu: | Faza projektu: | Data: | Skala: | Numer rysunku: |
|---|---|---|---|---|---|
| m. Strzebielino, gm. Łęczyce, dz. 284/241 (284/216), 299/3, 327/14, 327/35 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 obr. 0018 Strzebielino | 25-P-314-05 | PB | 08.2026 | - | 2 |




W przypadku stosowania metod bezwykopowych w miejscach skrzyżowań projektowanych przecisków/przewiertów sterowanych z istniejącą infrastrukturą techniczną należy wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia faktycznej rzędnej posadowienia tej infrastruktury.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa:<br>Energa Oświetlenie<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Opracował: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| | Projektował:<br>mgr inż. Mikołaj Dmitryjuk | Nr uprawnień:<br>POM/0431/PBE/21<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| | Sprawdził:<br>mgr inż. Paweł Nigowski | Nr uprawnień:<br>POM/0302/PWBE/18<br>do projektowania i kierowaniem robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| Inwestor:<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nazwa projektu:<br>Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV - oświetlenia drogowego, m. Strzebielino, gm. Łęczyce | | |
| | Nazwa rysunku:<br>Przekrój poprzeczny terenu | | |

| Adres inwestycji: | Numer projektu: | Faza projektu: | Data: | Skala: | Numer rysunku: |
|---|---|---|---|---|---|
| m. Strzebielino, gm. Łęczyce, dz. 284/241 (284/216), 299/3, 327/14, 327/35 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 obr. 0018 Strzebielino | 25-P-314-05 | PB | 08.2026 | 1:100 | 3.1 |




52 m n.p.m.

51 m n.p.m.

50 m n.p.m.

49 m n.p.m.

48 m n.p.m.

47 m n.p.m.

46 m n.p.m.

grunt

wD110

gs53


ks200

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7 81-609 Sopot T +48 58 760 77 20 NIP 585-12-92-055 Regon 191251580

(9)

W przypadku stosowania metod bezwykopowych w miejscach skrzyżowań projektowanych przecisków/przewiertów sterowanych z istniejącą infrastrukturą techniczną należy wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia faktycznej rzędnej posadowienia tej infrastruktury.


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa:<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Opracował: | Nr uprawnień: | Podpis: | |
| | Projektował:<br>mgr inż. Mikołaj Dmitryjuk | Nr uprawnień:<br>POM/0431/PBE/21<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: | |
| | Sprawdził:<br>mgr inż. Paweł Nigowski | Nr uprawnień:<br>POM/0302/PWBE/18<br>do projektowania i kierowaniem robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: | |
| Inwestor:<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nazwa projektu:<br>Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV - oświetlenia drogowego, m. Strzebielino, gm. Łęczyce | | | |
| | Nazwa rysunku:<br>Przekrój poprzeczny terenu | | | |
| Adres inwestycji:<br>m. Strzebielino, gm. Łęczyce, dz. 284/241 (284/216), 299/3, 327/14, 327/35 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 obr. 0018 Strzebielino | Numer projektu:<br>25-P-314-05 | Faza projektu:<br>PB | Data:<br>08.2026 | Skala:<br>1:100 | Numer rysunku:<br>3.2 |




W przypadku stosowania metod bezwykopowych w miejscach skrzyżowań projektowanych przecisków/przewiertów sterowanych z istniejącą infrastrukturą techniczną należy wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia faktycznej rzędnej posadowienia tej infrastruktury.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa:<br>Energa Oświetlenie<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Opracował: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| | Projektował:<br>mgr inż. Mikołaj Dmitryjuk | Nr uprawnień:<br>POM/0431/PBE/21<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| | Sprawdził:<br>mgr inż. Paweł Nigowski | Nr uprawnień:<br>POM/0302/PWBE/18<br>do projektowania i kierowaniem robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| Inwestor:<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nazwa projektu:<br>Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV - oświetlenia drogowego, m. Strzebielino, gm. Łęczyce | | |
| | Nazwa rysunku:<br>Przekrój poprzeczny terenu | | |


| Adres inwestycji: | Numer projektu: | Faza projektu: | Data: | Skala: | Numer rysunku: |
|---|---|---|---|---|---|
| m. Strzebielino, gm. Łęczyce, dz. 284/241 (284/216), 299/3, 327/14, 327/35 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 obr. 0018 Strzebielino | 25-P-314-05 | PB | 08.2026 | 1:100 | 3.3 |




W przypadku stosowania metod bezwykopowych w miejscach skrzyżowań projektowanych przecisków/przewiertów sterowanych z istniejącą infrastrukturą techniczną należy wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia faktycznej rzędnej posadowienia tej infrastruktury.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa:<br>Energa \| GRUPA ORLEN Oświetlenie<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Opracował: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| | Projektował:<br>mgr inż. Mikołaj Dmitryjuk | Nr uprawnień:<br>POM/0431/PBE/21<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| | Sprawdził:<br>mgr inż. Paweł Nigowski | Nr uprawnień:<br>POM/0302/PWBE/18<br>do projektowania i kierowaniem robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| Inwestor:<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nazwa projektu:<br>Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV - oświetlenia drogowego, m. Strzebielino, gm. Łęczyce | | |
| | Nazwa rysunku:<br>Przekrój poprzeczny terenu | | |

| Adres inwestycji: | Numer projektu: | Faza projektu: | Data: | Skala: | Numer rysunku: |
|---|---|---|---|---|---|
| m. Strzebielino, gm. Łęczyce, dz. 284/241 (284/216), 299/3, 327/14, 327/35 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 obr. 0018 Strzebielino | 25-P-314-05 | PB | 08.2026 | 1:100 | 3.4 |




52 m n.p.m.

51 m n.p.m.

50 m n.p.m.

49 m n.p.m.

grunt

48 m n.p.m.

47 m n.p.m.

gs63

wD110

t


46 m n.p.m.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot T +48 58 760 77 20 KRS 0000199154 Regon 191251580

W przypadku stosowania metod bezwykopowych w miejscach skrzyżowań projektowanych przecisków/przewiertów sterowanych z istniejącą infrastrukturą techniczną należy wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia faktycznej rzędnej posadowienia tej infrastruktury.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa: Energa \| GRUPA ORLEN Oświetlenie<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Opracował: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| | Projektował: mgr inż. Mikołaj Dmitryjuk | Nr uprawnień: POM/0431/PBE/21<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| | Sprawdził: mgr inż. Paweł Nigowski | Nr uprawnień: POM/0302/PWBE/18<br>do projektowania i kierowaniem robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| Inwestor:<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nazwa projektu: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV - oświetlenia drogowego, m. Strzebielino, gm. Łęczyce | | |
| | Nazwa rysunku: Przekrój poprzeczny terenu | | |

| Adres inwestycji: | Numer projektu: | Faza projektu: | Data: | Skala: | Numer rysunku: |
|---|---|---|---|---|---|
| m. Strzebielino, gm. Łęczyce, dz. 284/241 (284/216), 299/3, 327/14, 327/35 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 obr. 0018 Strzebielino | 25-P-314-05 | PB | 08.2026 | 1:100 | 3.5 |




52 m n.p.m.

51 m n.p.m.

50 m n.p.m.

49 m n.p.m.


48 m n.p.m. grunt

47 m n.p.m. .wD110

46 m n.p.m.


W przypadku stosowania metod bezwykopowych w miejscach skrzyżowań projektowanych przecisków/przewiertów sterowanych z istniejącą infrastrukturą techniczną należy wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia faktycznej rzędnej posadowienia tej infrastruktury.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa: Energa \| GRUPA ORLEN Oświetlenie<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Opracował: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| | Projektował: mgr inż. Mikołaj Dmitryjuk | Nr uprawnień: POM/0431/PBE/21<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| | Sprawdził: mgr inż. Paweł Nigowski | Nr uprawnień: POM/0302/PWBE/18<br>do projektowania i kierowaniem robotami publicznymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| Inwestor:<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nazwa projektu: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV - oświetlenia drogowego, m. Strzebielino, gm. Łęczyce<br>Nazwa rysunku: Przekrój poprzeczny terenu | | |
| Adres inwestycji: m. Strzebielino, gm. Łęczyce, dz. 284/241 (284/216), 299/3, 327/14, 327/35 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 obr. 0018 Strzebielino | Numer projektu: 25-P-314-05 | Faza projektu: PB | Data: 08.2026 | Skala: 1:100 | Numer rysunku: 3.6 |




W przypadku stosowania metod bezwykopowych w miejscach skrzyżowań projektowanych przecisków/przewiertów sterowanych z istniejącą infrastrukturą techniczną należy wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia faktycznej rzędnej posadowienia tej infrastruktury.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa:<br>Energa Oświetlenie<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Opracował: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| | Projektował:<br>mgr inż. Mikołaj Dmitryjuk | Nr uprawnień:<br>POM/0431/PBE/21<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| | Sprawdził:<br>mgr inż. Paweł Nigowski | Nr uprawnień:<br>POM/0302/PWBE/18<br>do projektowania i kierowaniem robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| Inwestor:<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nazwa projektu:<br>Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV - oświetlenia drogowego, m. Strzebielino, gm. Łęczyce | | |
| | Nazwa rysunku:<br>Przekrój poprzeczny terenu | | |
| Adres inwestycji:<br>m. Strzebielino, gm. Łęczyce, dz. 284/241 (284/216), 299/3, 327/14, 327/35 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 obr. 0018 Strzebielino | Numer projektu:<br>25-P-314-05 | Faza projektu:<br>PB | Data:<br>08.2026 | Skala:<br>1:100 | Numer rysunku:<br>3.7 |




W przypadku stosowania metod bezwykopowych w miejscach skrzyżowań projektowanych przecisków/przewiertów sterowanych z istniejącą infrastrukturą techniczną należy wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia faktycznej rzędnej posadowienia tej infrastruktury.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa:<br>Energa \| GRUPA ORLEN Oświetlenie<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Opracował: | Nr uprawnień: | Podpis: | |
| | Projektował:<br>mgr inż. Mikołaj Dmitryjuk | Nr uprawnień:<br>POM/0431/PBE/21<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: | |
| | Sprawdził:<br>mgr inż. Paweł Nigowski | Nr uprawnień:<br>POM/0302/PWBE/18<br>do projektowania i kierowaniem robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: | |
| Inwestor:<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nazwa projektu:<br>Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV - oświetlenia drogowego, m. Strzebielino, gm. Łęczyce<br>Nazwa rysunku:<br>Przekrój poprzeczny terenu | | | |
| Adres inwestycji:<br>m. Strzebielino, gm. Łęczyce, dz. 284/241 (284/216), 299/3, 327/14, 327/35 327/20, 328/6, 328/25, 327/34, 327/6, 299/4 obr. 0018 Strzebielino | Numer projektu:<br>25-P-314-05 | Faza projektu:<br>PB | Data:<br>08.2026 | Skala:<br>1:100 |
| | | | | Numer rysunku:<br>3.8 |

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=3m

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=41/47m

proj. słup oświetleniowy 11.6.10/1

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=2m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=7m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=2m

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=41/47m

proj. słup oświetleniowy 11.6.11/1

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=42/48m

proj. przecisk rura osłonowa SRSØ110, L=5m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=20m

proj. słup oświetleniowy 11.6.12/1 (podział sieci)

proj. przewiert steowany rura osłonowa SRSØ110, L=18m

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=47/62m

istn. słup oświetleniowy 11.3/1

proj. przecisk rura osłonowa SRSØ110, L=6m

proj. przecisk rura osłonowa SRSØ110, L=11m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=2m

proj. przewiert sterowany rura osłonowa SRSØ110, L=12m

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=42/48m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=3m

proj. przecisk rura osłonowa SRSØ110, L=7m

proj. przecisk rura osłonowa SRSØ110, L=2m

proj. rura osłonowa A110PS, L=1m

proj. słup oświetleniowy 11.6.2/1

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=45/51m

proj. rura osłonowa A110PS, L=1m

proj. słup oświetleniowy 11.6.1/1

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=0.5m

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=28/43m

proj. przecisk rura osłonowa SRSØ110, L=10m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=7m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=2m

istn. słup oświetleniowy 11.6/1

284/241 (nowy numer działki)

Czestawa Miłosza

1197 mj2

1203

1178 mj2

1150 mj2

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Arturo Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 70
KRS 0000309160
NIP 585-12-73-055
Regon 191251180
(9)

sany przez Daniel Kreft
3 14:24:13 CET

proj. przecisk rura osłonowa SRSØ110, L=10m

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=54/60m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. słup oświetleniowy 11.6.7/1

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=52/58m

proj. słup oświetleniowy 11.6.6/1

proj. przecisk rura osłonowa SRSØ110, L=5m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=4m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=3m

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=61/67m

proj. przecisk rura osłonowa SRSØ110, L=11m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=2m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=4m

proj. przecisk rura osłonowa SRSØ110, L=9m

proj. słup oświetleniowy 11.6.8/1

proj. słup oświetleniowy 11.6.5/1

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. rura osłonowa A110PS, L=1m

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=35/41m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=8m

proj. rura osłonowa A110PS, L=1m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. słup oświetleniowy 11.6.9/1

proj. rura osłonowa A110PS, L=1m

proj. przecisk rura osłonowa SRSØ110, L=10m

proj. słup oświetleniowy 11.6.4/1

proj. rura osłonowa A110PS, L=1m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=4m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=2m

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=40/46m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=43/49m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=6m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=3m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. słup oświetleniowy 11.6.3/1

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=1m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=3m

proj. rura osłonowa DVRØ110, L=2m

proj. przewiert sterowany rura osłonowa SRSØ110, L=12m

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=41/47m

proj. linia kablowa nN-0.4kV YAKXS 4x25 L=42/48m

proj. słup oświetleniowy 11.6.10/1

Zbigniewa Wodeckiego

Ryszarda Riedla

1209 m2

1237 m2

1197 mj2

1123 mj2

w budowie

326

327/35

327/21

327/20

696

327/34

328/12

327/16

327/17

327/19

328/6

327/13

327/5

327/6

328/2

327/12

328/3

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000102164
NIP 585-12-73-055
Regon 191251580
(9)

ZAŁĄCZNIK 1/2

**Energa Oświetlenie Sp. z o. o.**
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

Energa Oświetlenie | GRUPA ORLEN

# PROJEKT BUDOWLANY
# ELEMENT I
# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Damian Kolmetz; SP Wejherowo
Data: 2026.06.17 09:12:40 CEST

**EGZ. NR 1**
**INWESTOR**

| | |
|---|---|
| TYTUŁ PROJEKTU: | **BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ, NAPOWIETRZNEJ nN-0,4 KV - OŚWIETLENIA DROGOWEGO M. CHMIELENIEC, GM. ŁĘCZYCE** |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | **M. CHMIELENIEC, GM. ŁĘCZYCE**<br>**DZ. NR 158, 166/5, 165/45**<br>**OBR. 0004, CHMIELENIEC**<br>**IDENTYFIKATOR DZIAŁEK - 221508_2.0004.158, 221508_2.0004.166/5, 221508_2.0004.165/45** |
| BRANŻA: | **ELEKTRYCZNA** |
| KATEGORIA OBIEKTU: | **XXVI – sieci elektroenergetyczne** |
| INWESTOR: | **Energa Oświetlenie Sp. z o.o.**<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot |
| PROJEKTOWAŁ: | **mgr inż. Mikołaj Dmitryjuk**<br>nr uprawnień POM/0431/PBE/21<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |
| SPRAWDZIŁ: | **mgr inż. Paweł Nigowski**<br>nr uprawnień POM/0302/PWBE/18<br>do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |
| DATA: | **03.06.2026 r.** |

PODPIS ZAUFANY
MIKOŁAJ
**DMITRYJUK**
03.06.2026 09:04:20 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Signed by / Podpisano przez:
Paweł Nigowski
Date / Data: 2026-06-03 10:15

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
NIP 585-12
Regon 191251560

## II. Część opisowa projektu technicznego

### 1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt budowlany przewiduje budowę oświetlenia drogowego w m. Chmieleniec, gm. Łęczyce. Obiekty zaprojektowano na terenie działek nr 158, 166/5, 165/45 położonych w obrębie geodezyjnym 0004 Chmieleniec. Inwestycja będzie polegała na dowieszeniu napowietrznej sieci oświetlenia nN-0,4 kV o długości ok. 47 m na istniejących słupach numer 102 i 101 oraz dowieszenie do nich opraw oświetleniowych, budowie napowietrznej sieci oświetlenia nN-0,4 kV o długości ok. 30 m pomiędzy istniejącym słupem numer 101, a projektowanym słupem 101/1, posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z oprawą numer 101/1, budowę szafki na słupie 102 oraz budowę fundamentowej szafki oświetleniowej zasilanej z istniejącego złącza kablowego EOP, budowę elektroenergetycznej sieci kablowej o łącznej długości ok. 18 m oraz posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z oprawą numer 1/1.

Po wykonaniu prac montażowych istniejąca nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu pierwotnego.

### 2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki

Nieruchomość będąca przedmiotem opracowania jest terenem częściowo zabudowanym i uzbrojonym.

Roboty prowadzone będą na terenie, gdzie występuje typowa infrastruktura miejska – elektroenergetyczna.

Uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie do celów projektowych w skali 1:500. Przy wykonywaniu robót napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy traktować jako czynne i zachować warunki niezbędnego bezpieczeństwa.

**Obiektu przeznaczone do rozbiórki – brak.**

### 3. Projektowane słupy – linia napowietrzna

Budowę oświetlenia drogowego w m. Chmieleniec, gm. Łęczyce, zaprojektowano na podstawie warunków technicznych.
Oprawy oświetleniowe rozmieszczono zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. 1, w niewielkiej odległości od jezdni, uwzględniając istniejącą infrastrukturę podziemną.
Zaprojektowano:

- istn. słup 102 – dowieszenie projektowanej linii AsXSn 2x25, montaż projektowanego wysięgnika WE2/2 h =0,5m /L= 1m/0° z oprawą BGP282 T25 1 xLED94-4S/740 DM50 prod. PHILIPS montowana na wysokości 8 m.
- istn. słup 101 – dowieszenie projektowanej linii AsXSn 2x25, montaż projektowanego wysięgnika WE2/2 h =0,5m /L= 1m/0° z oprawą BGP282 T25 1 xLED94-4S/740 DM50 prod. PHILIPS montowana na wysokości 8,5 m.
- proj. słup 101/1 – E K1 10,5/4,3 m prod. WIRBET 10,5m z wysięgnikiem WE2/2 h =0,5m /L= 1m/0° z oprawą BGP282 T25 1 xLED94-4S/740 DM50 prod. PHILIPS montowana na wysokości 8 m. Słup posadowić na ustoju UP1+UP2 na głębokości 2,3 m.

Przy doborze słupa przyjęto strefę klimatyczną II. Proj. słupy należy wyposażyć w zabezpieczenia dla oprawy typu BZO-3 z wkładką bezpiecznikową DO1-2A oraz zaciski do



Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000103164
NIP 585-12-11-055
Regon 191251580
(9)

przewodów zgodnie ze standardami technicznymi wykonywania prac w ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. Wszelkie połączenia śrubowe przekonserwować po montażu. Do opisywania numerów słupów zastosować farbę na beton. Połączenia z oprawami wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2.

Należy użyć materiałów o nie gorszych parametrach niż zaprojektowane.

## 4. Projektowane słupy – linia kablowa

Zaprojektowano słup stalowy ocynkowany, okrągły, o wysokości 7 m typu Antares P 60 prod. VALMONT z wysięgnikiem OC S, z oprawami typu BGP282 T25 1 xLED94-4S/740 DM50 o mocy 58 W. Oprawy należy zamontować na wysokości 8 m za pomocą wysięgników OC S 1/1/0.

Projektowany słup posadowić na prefabrykowanym fundamencie F-100V/43 wraz ze śrubami posadowić pod nawierzchnią chodnika, natomiast w przypadku usytuowania na trawniku, posadowić 5 cm ponad docelowy poziom terenu, śruby mocujące słup zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. Fundament zabezpieczyć poprzez dwukrotne pomalowanie roztworem abizolu, a trzony słupa przez pomalowanie farbą na ocynk do wysokości 30 cm nad poziom terenu. Słup sytuować wnękami przeciwnie do kierunku ruchu pojazdów.

Należy uziemić projektowany słup. Wymagana jest rezystancja uziemienia nie większa niż 10Ω.

Przy doborze słupa przyjęto strefę wiatrową II. Grubość ścianki słupa powinna być nie mniejsza niż 4 mm.

Należy użyć materiałów o nie gorszych parametrach niż zaprojektowane.

Słup należy wyposażyć w tabliczkę słupową przelotową zgodnie ze standardami technicznymi wykonywania prac w Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Pokrywy wnęk zamykać śrubami M-8 imbusowymi, wpuszczanymi. Wszelkie połączenia śrubowe przekonserwować po montażu. Do opisywania numerów słupów zastosować farbę na ocynk.

Połączenia z oprawami wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewód w słupie układać w nieprzewodzącej osłonowej rurce elastycznej.

## 5. Projektowa linia napowietrzna

Projektuje się dowieszenie napowietrznej sieci oświetlenia nN-0,4 kV zasilanej z projektowanej SO-95126/1 typu AsXSn 2x25 na istniejących słupach 102 oraz 101 oraz zawieszenie napowietrznej sieci oświetlenia nN-0,4 kV zasilanej z projektowanej SO-95126/1 typu AsXSn 2x25 pomiędzy istniejącym słupem 101 a projektowanym słupem 101/1. .

Projektowaną linię napowietrzną, na projektowanych słupach nr 102 oraz 101/1 należy zabezpieczyć przy użyciu ogranicznika przepięć nn-0,4kV typu SE 30.328. Proj. ograniczniki przepięć należy podłączyć do proj. uziemień umieszczonych na wyżej wymienionych słupach.

Projektowaną linię napowietrzną AsXSn 2x25 należy umieścić w odległości pionowej wynoszącej nie mniej niż 0,5m od istniejącej linii napowietrznej.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-22-055
Regon 191251580

Wymagana jest rezystancja uziemienia nie większa niż 10Ω

Trasę linii napowietrznej oraz rozmieszczenia słupów przedstawiono na rys. 1.

## 6. Projektowane szafki oświetlenia drogowego

Pierwszą szafkę oświetlenia drogowego nr SO-95126/1 należy zamontować na istniejącym słupie oświetleniowym numer 102.

Wyposażenie szafki nr SO należy wykonać zgodnie ze schematem ideowym (Rys. 2). Proj. szafkę należy uziemić. Wartość rezystancji uziemienia powinna wynosić $R \leq 10\ \Omega$.

Projektowana szafka oświetleniowa zasilana będzie ze stacji transformatorowej T-95126 „Chmieleniec Wschód" z projektowanego złącza napowietrznego według warunków przyłączenia P/26/028060 z dnia 23.04.2026 wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A. Należy wykonać powiązanie od projektowanego złącza napowietrznego (zakres ENERGA-OPERATOR S.A według WP P/26/028060 – objęty odrębnym opracowaniem) do zacisków prądowych na listwie zaciskowej w projektowanej szafce oświetleniowej nr SO-95126/1 za pomocą projektowanej linii kablowej AsXSn 4x25.

Drugą szafkę oświetlenia drogowego nr SO-95126/2 należy zamontować na fundamencie.

Wyposażenie szafki nr SO-95126/2 należy wykonać zgodnie ze schematem ideowym (Rys. 2). Proj. szafkę należy uziemić. Wartość rezystancji uziemienia powinna wynosić $R \leq 10\ \Omega$.

Projektowana szafka oświetleniowa zasilana będzie ze stacji transformatorowej T-95126 „Chmieleniec Wschód" z istniejącego złącza kablowego Z-201 według warunków przyłączenia P/26/028070 z dnia 23.04.2026 wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A. Należy wykonać powiązanie od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego Z-201 (zakres ENERGA-OPERATOR S.A według WP P/26/028070 – część pomiarowa objęta odrębnym opracowaniem) do zacisków prądowych na listwie zaciskowej w projektowanej szafce oświetleniowej nr SO-95126/2 za pomocą projektowanej linii kablowej YAKXS 4x25.

W projektowanych szafkach oświetleniowych nr SO-95126/1, SO-95126/2 należy zamontować czujnik zmierzchowy. Sondę czujnika zmierzchowego należy zamontować na istniejącym słupie 102 (SO-95126/1) oraz projektowanym słupie 1/1 (SO-95126/2), w miejscu nienarażonym na bezpośrednie oświetlenie przez projektowaną oprawę oświetleniową na słupie. Sondę oraz czujnik zmierzchowy należy ze sobą połączyć projektowanym kablem YKY 2x1,5.

## 7. Projektowane linie kablowe

Od projektowanej szafki oświetleniowej nr SO-95126/2 projektuje się wyprowadzenie jednego obwodów w postaci linii kablowej oświetleniowej nN-0,4 kV typu YAKXS 4x25 $mm^2$ do zasilenia projektowanej oprawy oświetleniowej.

Trasę kabli oraz rozmieszczenia słupów przedstawiono na rys. 1.

Kabel układać na głębokości 70 cm (pod drogą 100cm) w stosunku do docelowej rzędnej terenu na warstwie piasku o grubości 10 cm. Na kablu ułożonym w ziemi należy zamocować trwałe oznaczniki w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych jak skrzyżowania, wejścia do rur osłonowych, przed i za przepustami itp. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwę rodzimego gruntu o grubości 15 cm i przykryć folią koloru niebieskiego. Na skrzyżowaniach z drogami, wjazdami rowami i z uzbrojeniem podziemnym kable układać w rurach osłonowych DVR,



Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Alfura Grottgera 7
81-609 Sopot
T +48 58 769 77 20
KRS 0000 100164
NIP 585-12-73-055
Regon 191251580
(9)

HDPE, SRS 110 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, kabel również zabezpieczyć rurą osłonową DVR-110.

Przejście przez drogę wykonać metodą przecisku / przewiertu sterowanego, w rurze osłonowej SRS 110, gdzie górna krawędź rury powinna znajdować się na głębokości min. 1m.

**Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewionych wykonywać ręcznie w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Drzewa oraz krzewy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace wykonywać bez naruszenia istniejącego systemu korzeniowego.**

## 8. Ochrona przeciwporażeniowa

Projektowana sieć napowietrzna oświetleniowa pracuje w układzie sieci TN-C z samoczynnym wyłączeniem jako środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. Ochrona ta będzie realizowana przez istniejące bezpieczniki w szafce oświetleniowej oraz przez projektowane bezpiecznik w słupie.
Projektuje się wykonanie połączenia konstrukcji słupa z zaciskiem PEN linii przewodem LgY 10. Wymagana rezystancja uziemienia słupów powinna być nie większa niż 10Ω.
Po zakończeniu robót należy wykonać pomiar rezystancji. W przypadku uzyskania rezystancji uziemienia wyższej niż 10Ω należy zastosować miejscowe połączenia wyrównawcze w postaci prętów stalowych ocynkowanych Ø18.

## 9. Przepisy prawne i normy

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.
- Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003 r. – W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470 z późniejszymi zmianami.
- PN-EN 13201:2016. Oświetlenie dróg.
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.
- PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa
- PN-E-5100:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

## 10. Uwagi końcowe

- Przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych Wykonawca jest zobowiązany zgłosić ten fakt do właściwych instytucji branżowych - gestorów sieci w terminie określonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 i w załączonych uzgodnieniach.



Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Arthura Grottgera 7
81-809 Sopot
Regon 191251580
(9)

- Przed przystąpieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformować właścicieli o zakresie koniecznych prac i uzgodnić termin wejścia na posesję.
- Przed przystąpieniem do robót na istniejących urządzeniach energetycznych należy powiadomić ENERGĘ Operator S.A. oraz ENERGĘ Oświetlanie Sp. z o.o. zgodnie z własnością urządzeń.
- Całość instalacji należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom V „Instalacje Elektryczne" i normami PN-E, przepisami, a w szczególności N SEP-E-003, PBUE i przepisami BHP.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia technicznego wykonać przekopy próbne, w celu jego szczegółowej lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej lokalizacji ułożyć projektowany kabel zachowując przepisowe odległości.
- Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego należy do wykonawcy robót.
- Uwzględnić na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnień i sprawdzeń projektu.
- Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.
- Należy opracować, uzgodnić i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
- Przed wykonaniem numeracji słupów potwierdzić u inwestora sposób numeracji.
- Do odbioru technicznego dostarczyć protokoły pomiarów rezystancji izolacji kabli, skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109364
NIP 585-12-[illegible]-055
Regon 191251580

(9)

## 2. Decyzja lokalizacyjna NGP.6733.19.2024.DW z dnia 08.01.2025 r.

**URZĄD GMINY ŁĘCZYCE**

ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce tel: 58 678-92-14, fax: 58 678-91-25, e-mail: sekretariat@leczyce.pl

Energa Oświetlenie Sp z o.o.
Podpis
Data 2026 -04- 03
L.Dz. 1022/03/26
Przekazano PER

Łęczyce, dnia 31.03.2026 r.

NGP.6733.19.2024.DW

**ZAŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) Wójt Gminy Łęczyce zaświadcza, iż decyzja znak NGP.6733.19.2024.DW z dnia 08.01.2025 r. wydana dla zamierzenia polegającego na: **budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego, na terenie części działek nr 158, 166/5, 165/45, obręb geodezyjny Chmieleniec, gmina Łęczyce**, jest ostateczna i podlega wykonaniu z dniem 06.02.2025 r.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O., ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot, w celu urzędowego potwierdzenia faktów, tj. stanu jak wyżej.

Z upoważnienia Wójta
KIEROWNIK
Referatu Nieruchomości
i Gospodarki Przestrzennej
mgr inż. Sabina Marciniak

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. A/a

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 7077720
KRS 0000109164
NIP 585-12-12-055
Regon 191251580
(9)

Energa Oświetlenie Sp. z o.
Data 2025 -01- 14
L.Dz. 2411/25

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE

ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce tel: 58 678-92-14, fax: 58 678-91-25, e-mail: sekretariat@leczyce.pl

Łęczyce, dnia 08.01.2025 r.

**DECYZJA NGP.6733.19.2024.DW**
**O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, ust. 3-5, art. 54-56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2024 poz. 1130), §2, §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589).

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 września 2024 roku
**Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot**
reprezentowanej przez
**Pana Mikołaja Dmitryjuka, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot**

**USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO**
na terenie części działek nr 158, 166/5, 165/45, obręb geodezyjny Chmieleniec, gmina Łęczyce – *oznaczonej liniami rozgraniczającymi teren inwestycji na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji.*

1. **Rodzaj inwestycji:** budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV oświetlenia drogowego.
2. **Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z ustaleń przepisów odrębnych:**
   1) **ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:**
      a) funkcja zabudowy:
         - infrastruktura techniczna – obiekt liniowy;
      b) sposób zagospodarowania i zabudowy terenu:
         - dowieszenie linii napowietrznej oświetleniowej nN-0,4 kV do istniejących słupów elektroenergetycznych nN-0,4 kV, zawieszenie na nich projektowanych opraw oświetleniowych LED, posadowienie słupa oświetleniowego;
         - stosowanie odpowiednich zabezpieczeń (np. rur ochronnych, przecisków, przewiertów sterowanych) na przejściach przez drogi publiczne, w miejscach skrzyżowań z innymi ciągami uzbrojenia technicznego, pod istniejącym drzewostanem;
         - inne prace niezbędne do wykonania oraz instalacja bądź demontaż urządzeń wynikająca z charakteru inwestycji oraz projektu technicznego;
         - sieci należy zaprojektować tak by nie tworzyły kolizji z innymi sieciami i urządzeniami naziemnymi, nadziemnymi i podziemnymi w terenie;
         - należy zachować bezpieczną i przepisową odległość od istniejących budynków mieszkalnych i urządzeń terenowych;
   2) **ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**
      a) warunki wynikające z ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
         - przedmiotowy teren leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-Łeby (Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 2942) i obowiązują na nim nakazy i zakazy ustalone w w/w uchwale;

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000389164
NIP 585-12-[illegible]-085
Regon 191251580
(9)

- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. 2019 poz. 1839) planowana inwestycja **nie zalicza się** do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani także do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym dla wskazanego zamierzenia inwestycyjnego nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

b) warunki wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- na przedmiotowym obszarze nie występują ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej;
- w przypadku odkrycia w trakcie trwających robót budowlanych lub ziemnych, znalezisk, przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami archeologicznymi, należy zgodnie z art. 32 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przy użyciu dostępnych środków zabezpieczyć znaleziony przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić Pomorskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy.

c) warunki wynikające z przepisów Prawa wodnego:
- przedmiotowy obszar znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 107 Pradolina rzeki Łeba objętych ochroną na postawie ustawy Prawo wodne; projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo – wodnego. Należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej.

d) warunki wynikające z przepisów Prawa geologicznego i górniczego:
- na przedmiotowym obszarze nie występują ograniczenia wynikające z przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

3) **warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:**
a) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

4) **warunki obsługi komunikacyjnej:** nie dotyczy – zgodnie z art. 61 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) **wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:**
a) trasa projektowanej sieci wymaga uzyskania zgody właścicieli działek przez które będzie przebiegać;

b) planowana inwestycja powinna być projektowana i realizowana tak, aby nie powodowała utrudnień ani ograniczeń osób trzecich a w szczególności nie utrudniała dostępu do drogi publicznej, nie pozbawiała możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii energetycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, nie ograniczała dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie dopuszcza się dokonywania zmiany spływu wód opadowych w celu skierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości;

c) należy zapewnić ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby, ochronę przed uciążliwościami, powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie;

d) stopień wykorzystania, modernizacji, przebudowy, rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnętrznych sieci uzbrojenia terenu, urządzeń inżynierskich i melioracyjnych oraz stref ich uciążliwości, znajdujących się na obszarze opracowania, określić należy, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegółowe rozwiązania projektowe, wynikające z technicznych warunków realizacji inwestycji.

e) decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza własności i uprawnień osób trzecich.

3. **Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego:** *nie ustala się;*



Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-72-055
Regon 191251580

(9)

## UZASADNIENIE

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Mikolaja Dmitryjuka złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Ponieważ wnioskowany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie istnieje obowiązek jego sporządzenia, wynikający z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to zgodnie z art. 4 ust. 2 tej ustawy, należało ustalić w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy materiałów źródłowych stwierdzono, że spełnione pozostają warunki wydania decyzji wymienione w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zgodnie z ust. 3 art. 61):

1) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
2) zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami odrębnymi;
3) zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze: a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 i 1846 oraz z 2023 r. poz. 595), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu, o którym mowa w art. 53 ust. 5e pkt 2, c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Zastępca Wójta Gminy Łęczyce
mgr Damian Banasiak

## POUCZENIE:

*1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, za pośrednictwem Wójta Gminy Łęczyce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.*

*2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję w formie oświadczenia.*

*Z dniem doręczenia do Wójta Gminy Łęczyce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a. k.p.a.).*

*3. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawartych w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy ( art. 136 § 2 i 3 k.p.a.).*

*Zgodnie z art. 51 ust 2e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2 ww. ustawy, wszczyna się z urzędu, jeżeli podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie żądanie wymierzenia tej kary.*

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000309164
NIP 585-12-73-055
Regon 191251580

(9)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
NR NGP.6733.19.2024.DW Z DNIA 08.01.2025 R.

ANALIZA UWARUNKOWAŃ DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2024 poz. 1130) zwana dalej „ustawą".

| **1. Granice obszaru analizowanego** |
|---|
| Ponieważ wnioskowana inwestycja dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej – obiektu liniowego to zgodnie z art. 61 ust. 3 pkt 2 ustawy w przedmiotowej sprawie nie stosuje się art. 61 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. W związku z czym nie została przeprowadzona analiza urbanistyczno-architektoniczna oraz nie wyznaczono obszaru analizowanego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2024 poz. 1116).<br>Na skutek uwarunkowań wymienionych powyżej, do niniejszej analizy nie załącza się rysunku. |
| **2. Uzbrojenie terenu (art. 61, ust. 1, pkt. 3 ustawy)** |
| Na przedmiotowym terenie znajduje się sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa oraz sieć gazowa średniego ciśnienia (projektowana). |
| **3. Wymagania w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych (art. 61, ust. 1, pkt. 4 ustawy)** |
| Grunty przewidziane pod planowaną inwestycję nie są objęte ochroną w myśl zapisów ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. |
| **4. Stan prawny terenu (art. 53, ust. 3, pkt. 2 ustawy)** |
| Wnioskowane nieruchomości stanowią własność: Gminy Łęczyce. |

Z-ca Wójta
Gminy Łęczyce
mgr Damian Banasiak

Analizę sporządziła:
**inż. Agnieszka Chmielewska** – *posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.*

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Adama Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000309164
NIP 585-12[illegible]-055
Regon 191251580

(9)

3. Decyzja wydana przez Wójta Gminy Łęczyce nr IZP.7230.2.121.1.2025.PG z dnia 13.06.2025 r.

Podpisano elektronicznie:
Damian Banasiak, GMINA ŁĘCZYCE
Zastępca Wójta, Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych

**WÓJT GMINY ŁĘCZYCE**

ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce tel: 58 678-92-14, fax: 58 678-91-25, e-mail: sekretariat@leczyce.pl

Łęczyce, dnia 13.06.2025 r.

**IZP.7230.2.121.1.2025.PG**

**DE C Y Z JA**

Na podstawie art. 20 pkt 4, 22, 39, art. 43 ustawy z dn. 21 marca1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 320, 1222), art. 104, 107 i 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz.572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 maja 2025 r., złożonego przez Pana Mikołaja Dmitryjuka, reprezentującego Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Grupa Orlen ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot, w celu uzgodnienia projektu w zakresie regulowanym ustawą, obejmującego budowę sieci oświetlenia ulicznego, projektowanej w drodze publicznej **nr 125005G Chmieleniec- Mokry Bór, dz. nr 158 obręb Chmieleniec gm. Łęczyce,** stanowiącej własność Gminy Łęczyce, zarządzanej przez Wójta Gminy Łęczyce,

**WÓJT GMINY ŁĘCZYCE:**

1. **Z E ZWA L A** na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej publicznej **nr 125 005 G Chmieleniec- Mokry Bór ul. Leśna w części dz. nr 158 obręb Chmieleniec, sieci oświetlenia ulicznego.**

**2. USTALA NASTĘPUJĄCE WARUNKI UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM:**

1) Zezwala się na prowadzenie robót w części drogi, na której ułożone są płyt iomb, pod warunkiem przejęcia zobowiązania gwarancyjnego dotyczącego tego odcinka drogi od Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Reda" Gruba Robert, Figel Grzegorz Sp.J. ul. Wejherowska 42 84-240 Reda, na pozostały okres gwarancji. Zajmujący pas zobowiązany jest przedstawić stosowny dokument potwierdzający;

2) Rozwiązanie projektowe powinno uwzględniać konieczność ingerencji w pas drogowy w możliwie minimalnym stopniu;

3) Projekt oraz wszelkie późniejsze zmiany dostosowane będą do wykonanej już infrastruktury;

4) Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku prowadzonymi drogami. Odpowiedzialność ponosi również subsydiarnie Inwestor;

5) W przypadku uszkodzenia elementów drogi lub infrastruktury podziemnej podczas wykonywanych prac budowlanych, należy niezwłocznie naprawić szkody - na tą okoliczność spisuje się odrębny protokół;

6) Należy prawidłowo odtworzyć nawierzchnię po wykonanych robotach w pasie drogowym- poszczególne elementy pasa drogowego oraz zieleńce/pobocza sąsiadujące z robotami nie mogą być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót;

7) Za stan pasów zieleni i ulic dojazdowych do terenu budowy odpowiada zajmujący pas, który obowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach, na których wykonuje roboty oraz oczyszczania ulic, po których porusza się jego sprzęt;

8) Drogi gruntowe, na których będą prowadzone roboty budowlane należy wzmocnić poprzez zastosowanie kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,50 mm, warstwą 10-15 cm;

9) Po wykonaniu robót budowalnych wykopy należy zasypać oraz zagęścić warstwą do 30 cm

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot T +48 58 700 77 20 KRS 0000100164 NIP 583-12-22-055 Regon 191251580

(9)

gruntem nadającym się do zagęszczenia- wymagany wskaźnik zagęszczenia min 0,98;

10)Zajmujący pas drogowy dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót oraz będzie prowadził stałą kontrolę wykonanego oznakowania- projekt zabezpieczenia miejsca robót należy dołączyć do wniosku o zajęcie pasa drogowego;

11)Wykonawca robót ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z tytułu niewłaściwego utrzymania oznakowania miejsca robót;

12)Wszelkie roboty w pasie drogowym należy realizować w terminie sprzyjających warunków pogodowych (dodatnich temperatur);

13)W terminie do 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego, w przypadku ujawnienia wad i usterek spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem robót, w tym nieprawidłowym odtworzeniem nawierzchni, zarządca drogi wezwie Wykonawcę robót do usunięcia wad i usterek, a w przypadku ich nieusunięcia zarządca drogi usunie wady i usterki na koszt Wykonawcy robót;

14)**Inwestor, przed rozpoczęcie robót budowlanych jest zobowiązany do:**

a) uzyskania pozwalania na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,

b) uzyskania zezwolenia od zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, w którym będą prowadzone roboty budowlane;

15)**Po zakończeniu robót budowlanych należy dokonać zgłoszenia pasa drogowego. Brak zgłoszenia jak i odbioru pasa drogowego skutkować będzie naliczeniu odszkodowania –zgodnie z uchwałą nr XXI/14/2020 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg nas którymi zarząd sprawuje Wójt Gminy Łęczyce.**

**UWAGA: Niniejsze uzgodnienie stanowi dla inwestora: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Grupa Orlen ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot prawo do dysponowania nieruchomością- dz. nr 158 obręb Chmieleniec, gmina Łęczyce, na cele budowlane w zakresie realizacji sieci oświetlenia ulicznego.**

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstąpiono od sporządzania uzasadnienia.

## POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-810 Gdańsk, za pośrednictwem Wójta Gminy Łęczyce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję w formie oświadczenia.

   Z dniem doręczenia do Wójta Gminy Łęczyce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się **ostateczna i prawomocna**, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji

   do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a. k.p.a.).
3. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawartych w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot T +48 58 760 77 20 KRS 0000109164 NIP 585-12-[illegible]-055 Regon 191251580

(9)

odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 i 3 k.p.a.).

**Załączniki:**

Projekt zagospodarowania terenu, projektował: mgr inż. Mikołaj Dmirtyjuk

**Otrzymują:**

1. MIKOŁAJ DMITRYJUK

**a/a (PG)**

-//-
Z upoważnienia Wójta Gminy Łęczyce
Z-ca Wójta
Damian Banasiak

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Arturа Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580
(9)

## 4. Uzgodnienie wydane przez Wójta Gminy Łęczyce nr IZP.7230.2.121.2.2025.PG z dnia 12.06.2025 r.

Podpisano elektronicznie:
Damian Banasiak; GMINA ŁĘCZYCE
Zastępca Wójta, Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych

**URZĄD GMINY ŁĘCZYCE**

ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce tel: 58 678-92-14, fax: 58 678-91-25, e-mail: sekretariat@leczyce.pl

Łęczyce, dnia 12.06.2025 r.

**IZP.7230.2.121.2.2025.PG**

**UZGODNIENIE**

Na podstawie art. 20 pkt 4, 22, 39 ust. 3, 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 320), po przeanalizowaniu projektu zagospodarowania terenu, złożonego przez Pana Mikołaja Dmitryjuka, reprezentującego Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Grupa Orlen ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot w celu uzgodnienia projektu w zakresie regulowanym ustawą, obejmującego budowę oświetlenia drogowego, projektowanego w dz. 166/5, 165/45 obręb Chmieleniec, stanowiących drogę wewnętrzną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zarządzanych przez Wójta Gminy Łęczyce, stanowiących własność Gminy Łęczyce,

**Wójt Gminy Łęczyce**

**U Z G A D N I A**

załączony projekt zagospodarowania terenu pod względem lokalizacji projektowanej sieci elektroenergetycznej.

**WARUNKI UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM:**

1) Rozwiązanie projektowe powinno uwzględniać konieczność ingerencji w pas drogowy w możliwie minimalnym stopniu;
2) Projekt oraz wszelkie późniejsze zmiany dostosowane będą do wykonanej już infrastruktury;
3) Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku prowadzonymi drogami. Odpowiedzialność ponosi również subsydiarnie Inwestor;
4) W przypadku uszkodzenia elementów drogi lub infrastruktury podziemnej podczas wykonywanych prac budowlanych, należy niezwłocznie naprawić szkody - na tą okoliczność spisuje się odrębny protokół;
5) Należy prawidłowo odtworzyć nawierzchnię po wykonanych robotach w pasie drogowym- poszczególne elementy pasa drogowego oraz zieleńce/pobocza sąsiadujące z robotami nie mogą być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót;
6) Za stan pasów zieleni i ulic dojazdowych do terenu budowy odpowiada zajmujący pas, który obowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach, na których wykonuje roboty oraz oczyszczania ulic, po których porusza się jego sprzęt;
7) Drogi gruntowe, na których będą prowadzone roboty budowlane należy wzmocnić poprzez zastosowanie kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,50 mm, warstwą 10-15 cm;
8) Po wykonaniu robót budowalnych wykopy należy zasypać oraz zagęścić warstwą 25- 30 cm gruntem nadającym się do zagęszczenia- wymagany wskaźnik zagęszczenia min 0,98;
9) Zajmujący pas drogowy dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót oraz będzie prowadził stałą kontrolę wykonanego oznakowania- projekt zabezpieczenia miejsca robót należy dołączyć do wniosku o zajęcie pasa drogowego;

Energa
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000309164
NIP 585-12-32-055
Regon 19...251580

10) Wykonawca robót ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z tytułu niewłaściwego utrzymania oznakowania miejsca robót;
11) Wszelkie roboty w pasie drogowym należy realizować w terminie sprzyjających warunków pogodowych (dodatnich temperatur);
12) W terminie do 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego, w przypadku ujawnienia wad i usterek spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem robót, w tym nieprawidłowym odtworzeniem nawierzchni, zarządca drogi wezwie Wykonawcę robót do usunięcia wad i usterek, a w przypadku ich nieusunięcia zarządca drogi usunie wady i usterki na koszt Wykonawcy robót;
13) Inwestor, przed rozpoczęcie robót budowlanych jest zobowiązany do:
    a) uzyskania pozwalania na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
    b) uzyskania zezwolenia od zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, w którym będą prowadzone roboty budowlane- wniosek należy złożyć minimum 14 dni przed rozpoczęciem robót budowalnych;
14) Po zakończeniu robót budowlanych należy dokonać zgłoszenia odbioru pasa drogowego. Brak zgłoszenia jak i odbioru pasa drogowego skutkować będzie naliczeniem odszkodowania – zgodnie z zarządzeniem nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Łęczyce.

**UWAGA: Niniejsze uzgodnienie stanowi dla inwestora: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Grupa Orlen ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot, prawo do dysponowania nieruchomością tj. dz. 166/5, 165/45 obręb Chmieleniec na cele budowlane w zakresie realizacji budowy oświetlenia ulicznego.**

Projekt zagospodarowania terenu, projektował: mgr inż. Mikołaj Dmitryjuk

-//-
Z upoważnienia Wójta Gminy Łęczyce
Z-ca Wójta
Damian Banasiak

**Otrzymują:**

1. MIKOŁAJ DMITRYJUK

**a/a (PG)**

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 750 77 20
KRS 3020[illegible]164
NIP 585-12-33-055
Regon 191251580

## 5. Protokół z narady koordynacyjnej nr GD.6630.913.2025 z dnia 8 lipca 2025 r.

**Starosta Wejherowski**
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Wejherowo, 8 lipca 2025 r.

### PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GD.6630.913.2025

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

| | |
|---|---|
| Przedmiot narady koordynacyjnej | sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **elektroenergetyczna** |
| Lokalizacja obiektu | **m. Chmieleniec, gm. Łęczyce**<br>**dz. 158, 166/5, 165/45 obr. 0004 Chmieleniec** |
| Lista działek ewidencyjnych | **Jednostka ew. Obręb ew. Numery działek ewidencyjnych**<br>Łęczyce Chmieleniec 158 |
| Wnioskodawca | **Mikołaj Dmitryjuk** reprezentujący(a) podmiot<br>**Energa Oświetlenie Sp. z o. o.**, NIP: **5851232055**<br>Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot |
| Inwestor | **Energa Oświetlenie Sp. z o. o.**<br>**ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot** |
| Projektant | **Mikołaj Dmitryjuk**<br>numer uprawnień: **POM/0431/PBE/21** |
| Data wpływu wniosku | **30 czerwca 2025 r.** |
| Data rozpoczęcia narady | **1 lipca 2025 r.** |
| Data zakończenia narady | **8 lipca 2025 r.** |
| Przewodnicząca narady koordynacyjnej | **Agnieszka Górka**<br>Starszy Specjalista |

### Lista uczestników narady koordynacyjnej

| | | |
|---|---|---|
| 1 | *Oznaczenie podmiotu:*<br>**Orange Polska Hurt** | *Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną* |
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Nie wyrażono stanowiska** | |
| 2 | *Oznaczenie podmiotu:*<br>**Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.** | *Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną* |
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Nie wyrażono stanowiska** | |
| 3 | *Oznaczenie podmiotu:*<br>**CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o.** | *Imię i nazwisko przedstawiciela*<br>Tomasz Schmidtke |
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Projekt zaakceptowany** | *Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej* |
| 4 | *Oznaczenie podmiotu:*<br>**ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku** | *Imię i nazwisko przedstawiciela*<br>Michał Dzienisz |
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:**<br>Uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie. | *Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej* |
| 5 | *Oznaczenie podmiotu:*<br>**Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Grupa Orlen** | *Imię i nazwisko przedstawiciela*<br>Łukasz Foltyn |
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Projekt zaakceptowany** | *Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej* |
| 6 | *Oznaczenie podmiotu:*<br>**G.EN. Operator Sp. z o.o.** | *Imię i nazwisko przedstawiciela*<br>Arkadiusz Grabski |



Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000400764
NIP 585-12-7[illegible]055
Regon 191251580

(9)

| | | |
|---|---|---|
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:**<br>W miejscu kolizji z przewodami gazowymi należy zastosować rurę ochronną, wykonać przekopy kontrolne, prace prowadzić ręcznie. Należy zachować odległości normatywne. | *Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej* |
| 7 | *Oznaczenie podmiotu:*<br>**Gminny Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Łęczycach** | *Imię i nazwisko przedstawiciela*<br>Paweł Dąbek |
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Projekt zaakceptowany** | *Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej* |
| 8 | *Oznaczenie podmiotu:*<br>**PSG Sp.zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku** | *Imię i nazwisko przedstawiciela*<br>Jarosław Sobczyński |
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:**<br>Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami :<br><br>1. Uzgodnienie dotyczy wyłączenie : projektu budowy sieci kablowej - Chmieleniec.<br>2. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Rumi, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.<br>3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Rumi.<br>4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.<br>5. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.<br>6. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.<br>7. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m.<br>8. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640<br>9. Jeżeli projektowane sieci są częścią projektu zmiany zagospodarowania terenu np. budowa/przebudowa drogi, chodniki, ścieżki rowerowe itp. Projekt nowego zagospodarowania terenu (planszę zbiorczą obejmującą całość zadania) należy bezwzględnie uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia może stanowić podstawę do wstrzymania prac budowlanych.<br>10. Po wykonaniu skrzyżowania / zbliżenia z siecią gazowa należy sporządzić dokumentację fotograficzną w celu dokonania odbioru. Zdjęcia należy przesłać na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w terminie 7 dni od wykonania robót. Gazownia może wymagać odkrywek kontrolnych w przypadku braku odbioru. | *Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej* |
| 9 | *Oznaczenie podmiotu:*<br>**Urząd Gminy Łęczyce** | *Imię i nazwisko przedstawiciela*<br>Joanna Wasil-Sudnik |
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Projekt zaakceptowany** | *Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej* |
| 10 | *Oznaczenie podmiotu:*<br>**Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie** | *Imię i nazwisko przedstawiciela*<br>Anna Hadas |
| | *Stanowisko/uwagi:*<br>**Projekt zaakceptowany** | *Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej* |

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Mikołaj Dmitryjuk**.

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zeskanuj kod QR, aby zlokalizować wniosek na mapie

**Z up. Starosty**
**Agnieszka Górka**
**Starszy Specjalista**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 8 lipca 2025 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.
Załącznik do niniejszego protokołu stanowi dokumentacja projektowa, która została opatrzona elektroniczną pieczęcią kwalifikowaną organu zawierającą adnotację o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakończenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną i nie wymaga dodatkowych pieczątek.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie **https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl**.



Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-77-055
Regon 191221580
(9)

## 7. Warunki przyłączenia numer P/26/028060 z dnia 23.04.2026 r.

Energa operator

SID0000000004511260

| Numer P/26/028060 | Miejscowość Wejherowo | Data 23-04-2026 |
|---|---|---|

# WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

**DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA**
**Oddział w Gdańsku**

1. Przyłączany obiekt:
   Nazwa: sieć oświetlenia drogowego
   Adres (Nr działki): Chmieleniec, ul. -
   gm. Łęczyce , działka numer Chmieleniec-158
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 1 kW
4. Miejsce przyłączenia:
   GPZ - GPZ BOŻEPOLE
   [04300]
   Linia 15 kV kier. WĘGORNIA [04300-09-910400]
   Stacja SN/nn Chmieleniec Wschód [95126]
   Obwód nn Leśniczówka [95126-100]
   Obiekt Obwód [nN] Leśniczówka [95126-100]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
   W szafce pomiarowej zintegrowanej z układem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji przyłączanej.
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urządzenia WN i SN:
   Nie dotyczy.
7.1.2. Stacja transformatorowa:
   T-95126 Chmieleniec Wschód
7.1.3. Urządzenia nn:
   Zainstalować szafkę pomiarową słupową PS-Rs na słupie 102.
7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
   Nie dotyczy.
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
   Nie dotyczy.
7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
   Nie dotyczy.
7.1.7. Demontaże:
   Nie dotyczy.
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
   Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
   tgφ QI: 0.4
   tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera
T +48 58 760 77 20
KRS 0000509194
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

Energa operator

9.1. Miejsce zainstalowania:

przy słupie linii napowietrznej

9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:

wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 6 A, zainstalowane w szafce pomiarowej na słupie 102

9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni

9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe

9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

-

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.

b) Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA–OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj układu pomiarowego: 3-fazowy.

10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Układ sieci | TN-C | |
| b) | Napięcie znamionowe sieci | 0,4 | kV |
| c) | Maksymalny prąd zwarciowy w sieci | 26 | kA |

Rzeczywistą wartość prądu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od porażeń — Samoczynne wyłączenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Sposób pracy punktu neutralnego sieci | - | |
| b) | Napięcie znamionowe sieci | - | kV |
| c) | Prąd zwarcia doziemnego | - | A |
| d) | Czas wyłączenia zwarcia doziemnego | - | s |
| e) | Moc zwarciowa na szynach 15 kV | - | MVA |
| f) | Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego | - | s |

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ BOŻEPOLE

Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g) System ochrony od porażeń — uziemienie ochronne

10.3. Inne:

-

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

| Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|---|---|---|---|
| | | | |

12. Inne ustalenia:

12.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku,

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 1 81-809 Sopot T +48 58 760 77 20 KRS 0000 [illegible] NIP 585-12-32-055 Regon 191251580

(9)

Energa operator

Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dział Dokumentacji Energetycznej.

12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:

Nie jest wymagana.

12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:

Nie dotyczy.

12.4. Inne wymaganla:

Nie dotyczy.

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.

18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:

- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Bieszke Marcin
OPRACOWAŁ
tel. 58 779355

Inżynier ds Przyłączeń
Marcin Bieszke
ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Wejherowie ul. Przemysłowa 18, 84-200 Wejherowo

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Adama Grolmana 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 72 20
KRS 0000109364
NIP 585-13-23-055
Regon 191291580
(9)

## 8. Warunki przyłączenia numer P/26/028070 z dnia 23.04.2026 r.

Energa operator

SID0000003004611915

| Numer P/26/028070 | Miejscowość Wejherowo | Data 23-04-2026 |
|---|---|---|

# WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

**DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA**
**Oddział w Gdańsku**

1. Przyłączany obiekt:
   Nazwa: sieć oświetlenia drogowego
   Adres (Nr działki): Chmieleniec, ul. -
   gm. Łęczyce , działka numer Chmieleniec-165/45, Chmieleniec-166/5
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 1 kW
4. Miejsce przyłączenia:
   GPZ - GPZ BOŻEPOLE
   [04300]
   Linia 15 kV kier. WĘGORNIA [04300-09-910400]
   Stacja SN/nn Chmieleniec Wschód [95126]
   Obwód nn kier. Z-201 YAKY 4x185 [95126-200]
   Obiekt Złącze, szafka [nN] Chmieleniec dz. 165/4 [Z-201]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
   30061850710;
   W złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji przyłączanej.
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urządzenia WN i SN:
   Nie dotyczy.
7.1.2. Stacja transformatorowa:
   T-95126 Chmieleniec Wschód
7.1.3. Urządzenia nn:
   Wyposażyć część pomiarową w Z-201.
7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
   Nie dotyczy.
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
   Nie dotyczy.
7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
   Nie dotyczy.
7.1.7. Demontaże:
   Nie dotyczy.
7.2. Zakres Inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
   Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
   tgφ QI: 0.4
   tgφ QIV: 0

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 1 81-809 Sopot T +48 58 760 77 20 KRS 0000392284 NIP 585-17-[illegible] Regon 191251580

(9)

Energa operator

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:

na granicy działki

9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:

wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 6 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni

9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe

9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

-

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.

b) Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA–OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj układu pomiarowego: 3-fazowy.
Zapewnić selektywność działania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w złączu.

10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Układ sieci | TN-C | |
| b) | Napięcie znamionowe sieci | 0,4 | kV |
| c) | Maksymalny prąd zwarciowy w sieci | 26 | kA |

Rzeczywistą wartość prądu zwarciowego oblicza projektant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| d) | System ochrony od porażeń | Samoczynne wyłączenie zasilania | |

10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Sposób pracy punktu neutralnego sieci | - | |
| b) | Napięcie znamionowe sieci | - | kV |
| c) | Prąd zwarcia doziemnego | - | A |
| d) | Czas wyłączenia zwarcia doziemnego | - | s |
| e) | Moc zwarciowa na szynach 15 kV | - | MVA |
| f) | Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego | - | s |

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ BOŻEPOLE

Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

| | | |
|---|---|---|
| g) | System ochrony od porażeń | uziemienie ochronne |

10.3. Inne:

-

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

| Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|---|---|---|---|
| | | | |

12. Inne ustalenia:

12.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot T +48 58 760 77 79 KRS 0000310164 NIP 585-13-24-055 Regon 191251580

(9)

Energa operator

Nie dotyczy.

12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:

Nie jest wymagana.

12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:

Nie dotyczy.

12.4. Inne wymagania:

Nie dotyczy.

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.

18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:

- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.


Inżynier ds. Przyłączeń

Bieszke Marcin
OPRACOWAŁ
tel. 586279355

Marcin Bieszke
ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Wejherowie ul. Przemysłowa 18, 84-200 Wejherowo

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 1
81-809 Sopot
T+48 58 760 77 20
KRS 0000[illegible]
NIP 585-12-22-055
Regon 192251580
(9)




DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

GEO-TEKA.COM

GeoTeka Daniel Kreft
84-241 Gościcino ul. Inżynierów 15
NIP: 5882292963 Regon: 369208654
tel.507-591-222 geoteka@op.pl

norskie
wejherowski
Łęczyce
Chmieleniec
158 i inne
y jest aktualny na dzień: 02-10-2024r
tor zgłoszenia prac geodezyjnych: GD.6640.7678.2024
rządził :

Dokument podpisany przez Daniel Kreft
Data: 2024.11.23 14:23:34 CET

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Daniel Kreft
Nr upr. 22954
tel. 507-591-222

2000: 6.226.20.24.2.4 i inne
ędnych prostokątnych: 2000
ściowy: PL-EVRF2007-NH

istnienia nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
oszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
w metodą bezpośrednią, bez prawnego ustalenia granic działek.
niekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednoskę wykonawstwa geodezyjnego.
ej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych
owych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.
cy, inwestor, są prawnie zobowiązani do ochrony znaków geodezyjnych
cji budowlanej (nieruchomości) (art. 15, 48 pkt.3 Ustawy z dnia 17.05.1989 r.
163 – „Prawo geodezyjne i kartograficzne)
jeśli mapa do celów projektowych ma służyć do zaprojektowania budynków w odległości
nej 4 m lub innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m
ewidencyjnej a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych
kładnością właściwą dla szczegółów terenowych i grupy, wykonawca w uzgodnieniu z
reśla położenie tych punktów w drodze pomiaru. Niniejsza mapa nie była poprzedzona w/w
nicę przyjęto z danych ewidencji gruntów i budynków.

wania mapy znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej:

rcowania mapy występują projektowane , uzgodnione z naradą koordynacyjną urządzenia techniczne :
21, -g125-457/2024


zakres opracowania

| Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. | |
|---|---|
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych | ?GD.6640.7678.2024 |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie | Starosta Wejherowski |
| Wykonawca prac geodezyjnych | GeoTeka Daniel Kreft |
| Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji | Protokół Weryfikacji ?GD.6640.7678.2024.1 (2024-10-28) |
| Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac | inż.Daniel Kreft nr upr.22954 |


KLAUZUL
Za zgodność z orygi
celów proje

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa: Energa Oświetlenie<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Opracował: | | Nr uprawnień: | |
| | Projektował: mgr inż. Mikołaj Dmitryjuk | | Nr uprawnień: POM/0431/PBE/21 | do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządz i elektroenergetycznych |
| | Sprawdził: mgr inż. Paweł Nigowski | | Nr uprawnień: POM/0302/PWBE/18 | do projektowania i kierowaniem r ograniczeń w specjalności instalac i urządzeń elektrycznych i elektroe |
| Inwestor: Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nazwa projektu: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej, sieci nap nN-0,4 kV - oświetlenia drogowego, m. Chmieleniec, g<br>Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu | | | |
| Adres inwestycji: m. Chmieleniec, gm. Łęczyce dz. 158, 166/5, 165/45 obr. 0004 Chmieleniec | Numer projektu: 25-P-314-13 | Faza projektu: PB | Data: 06.2025 | Skala: 1:500 |

# Proj. sieć napowietrzna nN-0,4 kV




# Proj. sieć kablowa nN-0,4 kV




| LEGENDA | |
|---|---|
| | proj. słup oświetleniowy z oprawą, typy wg zestawienia montażowego |
| | proj. linie kablowe oświetleniowe nN-0,4kV, ozn. L=x/y [m], gdzie x - dł. trasowa, y - dł. całkowita linii |
| | proj. ogranicznik przepięć |
| | proj. linie napowietrzne nN-0,4 kV |
| | zakres EOP (objęty odrębnym opracowaniem) |


ul. Artura Grottgera 7
809 Sopot
tel. 58 780 77 20
NIP 5862109164
KRS 0000109164
Regon 191251580


| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa: Energa Oświetlenie Grupa Orlen<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Opracował: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| | Projektował: mgr inż. Mikołaj Dmitryjuk | Nr uprawnień: POM/0431/PBE/21<br>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| | Sprawdził: mgr inż. Paweł Nigowski | Nr uprawnień: POM/0302/PWBE/18<br>do projektowania i kierowaniem robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Podpis: |
| Inwestor:<br>Energa Oświetlenie Sp. z o.o.<br>ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nazwa projektu: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej, sieci napowietrznej nN-0,4 kV - oświetlenia drogowego, m. Chmieleniec, gm. Łęczyce<br>Nazwa rysunku: Schemat jednokreskowy | | |
| Adres inwestycji:<br>m. Chmieleniec, gm. Łęczyce<br>dz. 158, 166/5, 165/45 obr. 0004 Chmieleniec | Numer projektu: 25-P-314-13 | Faza projektu: PB | Data: 06.2025 | Skala: - | Numer rysunku: 2 |