Szczegółowe warunki realizacji prac remontowych podczas remontu planowego instalacji UiNŁZ w 2027 r.

Wymagania szczegółowe - branża mechaniczna:

1. Wykonawca podczas prowadzenia robót na obiekcie musi zabezpieczyć pracowników z uprawnieniami dla monterów zgodnie z normą EN-1591-4.
2. Wykonawca podczas remontu musi zapewnić koordynatora ds. bhp oraz rusztowań.
3. Personel firm oferujących swe usługi remontowe musi posiadać aktualne uprawnienia energetyczne (odpowiednie do zajmowanych stanowisk).
4. Przy aparatach z wkładami wymiennymi wykonawca zabezpieczy dźwig, extraktor do demontażu i montażu wkładu i komór, ciągnik z platformą do transportu wkładów i komór poza instalację, na plac wykonawcy czyszczenia oraz transport powrotny, agregat Woma, pompę ręczna lub elektryczna do prób ciśnieniowych.
5. Uszczelki metalowe / złom stalowy wykonawca przekaże do MG33 na podstawie kwitu ZW wystawionego przez Blok PR5/1.
6. Uszczelki niemetalowe / osady z aparatów zagospodarowuje wykonawca, kartę odpadów przekaże na Blok PR5/1.
7. Elementy metalowe rurociągów/złom stalowy i aparatów/złom stalowy wykonawca przekaże do MG33 na podstawie kwitu ZW wystawionego przez Blok PR5/1.

Mariusz Łukaszewski
Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami