Egz. nr 1

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIT
MACIEJ KURANT
ul. DŁUGA 3B, 58-309 WAŁBRZYCH
tel./fax. /0 74/ 8404625, tel. kom. 0606347220

Temat:	**BUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA O ŚR. De 160, 125 mm WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI De 90, 63 W ULICY POCZTOWEJ, KUJAWSKIEJ, LEGNICKIEJ, BRACI ŚNIADECKICH ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ De90, De63, DN50 W BUDYNKACH PRZY UL. LEGNICKIEJ 2, 6, 19 W WAŁBRZYCHU**
Adres inwestycji:	Dz. nr 117, 124/2, 124/3, 127, 129/3, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 134/1, 134/2, 134/3, 163/1, 163/2, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 165/5, 165/7, 165/8, 166, AM-6 obręb PIASKOWA GÓRA 13 Dz. nr 125/1, 126, 128 AM-3 obręb STARY ZDRÓJ 20 jednostka ewidencyjna 026501_1, M. Wałbrzych
Inwestor:	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o. o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów
Stadium:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
Kategoria obiektu budowlanego:	**XXVI**

Branża:	SANITARNA	mgr inż. Maciej Kurant uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr ewid. 351/00/DUW
Projektant:	Mgr inż. Maciej Kurant Upr. nr 351/00/DUW nr na liście członków DOIIB – DOŚ/IS/1431/01	
Sprawdzający:	Mgr inż. Jakub Tokarczyk Upr. nr DOŚ/0203/PWBS/19 nr na liście członków DOIIB – DOŚ/IS/0294/19	mgr inż. Jakub Tokarczyk Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Nr ewid. DOŚ/0203/PWBS/19

WAŁBRZYCH, MAJ 2021

Zawartość

1. CZĘŚĆ OPISOWA 3

1.1. Podstawa opracowania 3

1.2. Zakres opracowania 3

1.3. Projekt zagospodarowania terenu 3

1.4. Charakterystyka rozwiązania technicznego 4

1.4.1. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 4

1.4.2. Gazociąg i przyłącze gazowe 5

1.4.3. Łączenie rur z polietylenu 7

1.4.4. Czyszczenie gazociągów 9

1.5. Ochrona środowiska 10

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 13

2. RYSUNKI

Rys. 1 – Projekt zagospodarowania terenu skala 1-500

Rys. 2 – Profil podłużny projektowanej sieci gazowej skala 1:100/1:500

Rys. 3– Profil sieci gazowej-przejście pod rzeką Pełcznicą skala 1:100/1:500

Rys. 4 - Schemat montażowy

Rys. 5 - Schemat wpięcia do istniejącej sieci gazowej

Rys. 6 - Lokalizacja skrzynek - instalacja wewnętrzna gazowa

Rys. 7 - Szafka wolnostojąca / naścienna

Rys. 8 - Przekrój wykopu

Rys. 9 - Schemat odcięć gazociągów

Rys. 10 - Schemat odcięć gazociągów

1. CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA O ŚR. De 160, 125 mm WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI De 90, 63 W ULICY POCZTOWEJ, KUJAWSKIEJ, LEGNICKIEJ, BRACI ŚNIADECKICH ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ De90, De63, DN50 W BUDYNKACH PRZY UL. LEGNICKIEJ 2, 6, 19 W WAŁBRZYCHU

1.1. Podstawa opracowania.

- Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej PSGWR.ZMSZ.TWM-64.18.G.P wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o,o. Oddział we Wrocławiu ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław, Zakład w Wałbrzychu ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych z dnia 20-12-2018 r.
- Aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych
- Normy i wytyczne projektowania, w tym „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285)"
- Wizja lokalna
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz.640 z dnia 4 czerwca 2013r.)
- Prawo Budowlane - (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471).

1.2. Zakres opracowania

a/ Gazociąg niskiego ciśnienia De160x9,5 PE100 SDR 17,6 o długości ok. 221,24mb.
b/ Gazociąg niskiego ciśnienia De160x9,5 PE100 RC SDR 17 typ 3 o długości ok. 29,74mb.
c/ Gazociąg niskiego ciśnienia De125x7,4 PE100 SDR 17,6 o długości ok. 338,18mb.
d/ Przyłącze niskiego ciśnienia:

- De90x5,4 PE100 RC SDR 17,6 typ 2 – 1 szt.
- De63x5,8 PE100 RC SDR 11 typ 2 – 7 szt.

Łączna długość projektowanych przyłączy – ok.67,64mb.

e/ Wewnętrzna instalacja doziemna:

- De90x5,4 PE100 RC SDR 17,6 typ 2 – 4,48mb.
- De63x5,8 PE100 RC SDR 11 typ 2 – 3,91mb.

Projektem wykonania odcinka wewnętrznej instalacji gazowej De90, De 63 jest objęty budynek przy ul. Legnickiej 2

f/ Wewnętrzna instalacja gazowa DN50:

Instalacja DN50 od ściany budynku do miejsca spięcia z istniejącą instalacja gazową wg rys. nr 5.
Projektem wykonania odcinka wewnętrznej instalacji gazowej DN50 są objęte następujące budynki:

- ul. Legnicka 6, 19

1.3. Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji

Projekt budowy sieci gazowej n/c De160, 125 mm PE wraz z przyłączami De90, De63mm PE oraz wewnętrzna instalacją De90, De63, DN50 w działce nr:

- Dz. nr 117, 124/2, 124/3, 127, 129/3, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 134/1, 134/2, 134/3, 163/1,163/2, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 165/5, 165/7, 165/8, 166, AM-6 obręb PIASKOWA GÓRA 13, jednostka ewidencyjna 026501_1, M. Wałbrzych

- Dz. nr 125/1, 126, 128 AM-3 obręb STARY ZDRÓJ 20, jednostka ewidencyjna 026501_1, M. Wałbrzych

Włączenie projektowanego gazociągu De 160 PE w istniejący gazociąg niskiego ciśnienia DN150 stal(pkt. A) na terenie działki nr 125/1.
Włączenie projektowanego gazociągu De 160 PE w istniejący gazociąg niskiego ciśnienia De160 PE (pkt. E) na terenie działki nr 124/2.
Włączenie projektowanego gazociągu De 125 PE w istniejący gazociąg niskiego ciśnienia De160 stal (pkt. D) na terenie działki nr 117.

Istniejący stan zagospodarowania terenu objętego planowaną Inwestycją
Sieć projektowana w terenie miejskim, teren uzbrojonym w media.

Usytuowanie sieci – na obszarze miejskim – m. Wałbrzych
Projekt budowy sieci gazowej n/c De 160, 125 mm PE wraz z przyłączami De90, De63mm PE oraz wewnętrzna instalacją De90, De63, DN50 w działce nr:

- Dz. nr 117, 124/2, 124/3, 127, 129/3, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 134/1, 134/2, 134/3, 163/1,163/2, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 165/5, 165/7, 165/8, 166, AM-6 obręb PIASKOWA GÓRA 13, jednostka ewidencyjna 026501_1, M. Wałbrzych
- Dz. nr 125/1, 126, 128 AM-3 obręb STARY ZDRÓJ 20, jednostka ewidencyjna 026501_1, M. Wałbrzych

Ochrona Konserwatorska
Teren objęty niniejszym opracowaniem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego
Teren inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym.

Wpływ planowanej Inwestycji na ochronę środowiska i zdrowia ludzi:
Planowana inwestycja ma między innymi na celu poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie obecnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery (pyły, dwutlenek siarki i tlenek azotu).
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na budowie sieci gazowej n/c o ciśnieniu nie większym niż 0,5MPa nie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

1.4. Charakterystyka rozwiązania technicznego

1.4.1. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zakres i zasięg oddziaływania inwestycji
Rodzaj i zasięg uciążliwości
Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. . Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować oddziaływanie na środowisko w różnych jego komponentach. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych przy budowie sieci gazowej wyłącznie w porze dziennej w godzinach 7-22^{oo} dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportu i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie sie

frontu robót tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin z materiałów pędnych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod sieć gazową spowodują chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą powstawanie odpadów takich ja kawałki rur, wycinki z połączeń odgałęzień rur, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopów. Aby zapobiec degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy odpadów.
Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 (dz. U. Nr 257 poz. 2573)

Zakres obszaru ograniczonego użytkowania
Obszar oddziaływania gazociągu pokrywa się ze strefą kontrolowaną. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz.640 z dnia 4 czerwca 2013r.) wyznaczono na okres użytkowania strefę kontrolowaną.
W strefie kontrolowanej należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu, lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie. Strefa kontrolowana dla projektowanego gazociągu wynosi **1,0 m.** Linia środkowa strefy pokrywa się z osią gazociągu.
W strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów oraz spowodować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek:

- Dz. nr 117, 124/2, 124/3, 127, 129/3, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 134/1, 134/2, 134/3, 163/1,163/2, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 165/5, 165/7, 165/8, 166, AM-6 obręb PIASKOWA GÓRA 13, jednostka ewidencyjna 026501_1, M. Wałbrzych
- Dz. nr 125/1, 126, 128 AM-3 obręb STARY ZDRÓJ 20, jednostka ewidencyjna 026501_1, M. Wałbrzych

objętych projektem budowlanym.

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu osób trzecich. W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajęcie terenu wzdłuż projektowanej sieci. W trakcie budowy nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości, lokalizacja inwestycji ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie działki objętych projektem budowlanym.
Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego.

1.4.2. Gazociąg i przyłącze gazowe

Włączenie projektowanego gazociągu De 160 PE w istniejący gazociąg niskiego ciśnienia DN150 stal(pkt. A) na terenie działki nr 125/1.
Włączenie projektowanego gazociągu De 160 PE w istniejący gazociąg niskiego ciśnienia De160 PE (pkt. E) na terenie działki nr 124/2.
Włączenie projektowanego gazociągu De 125 PE w istniejący gazociąg niskiego ciśnienia De160 stal (pkt. D) na terenie działki nr 117.
Zaprojektowano przyłącze gazowe n/c De90 do budynku przy ul. Legnickiej 2.
Zaprojektowano przyłącza gazowe n/c De63 do budynków wielorodzinnych przy ul. Legnickiej 4, 6, 8, 11, 13, 17, 19.
Zaprojektowano dla budynku przy ul. Legnicka 2 wewnętrzną instalację doziemną De90, De63 od punktu gazowego do miejsca spięcia z istniejącymi przyłączami na terenie działki nr 128.

Zaprojektowano punkt gazowy na ścianie budynku oraz wewnętrzną instalację DN50 od ściany budynku do miejsca spięcia z istniejącą instalacja gazową.
Projektem wykonania odcinka wewnętrznej instalacji gazowej DN50 są objęte następujące budynki:

- ul. Legnicka 6, 19.

Projektowany gazociąg n/c wykonać z rur De160 PE100 (SDR 17,6), De160 PE100 RC (SDR 17 typ 3), De125 PE100 (SDR 17,6) oraz z kształtek do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego.
Przyłącze gazowe n/c wykonać z rur De90, De63 PE100 RC SDR 11 typ 2 oraz kształtek do zgrzewania elektrooporowego.
Wewnętrzną instalację gazowe n/c wykonać z rur De90, De63 PE100 RC SDR 11 typ 2 oraz kształtek do zgrzewania elektrooporowego oraz z rur stalowych DN50.
Szafki gazowe do budynków przy ul. Legnickiej 6, 19 wykonać w kolorze grafitowym.

Do budowy gazociągu stosować rury polietylenowe posiadające deklarację zgodności z normą PN-EN-1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury lub aktualna aprobatę techniczną Do budowy gazociągu i przyłącza użyć kształtek do zgrzewania elektrooporowego. Wszystkie kształtki powinny posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN-1555-3:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki lub aktualna aprobatę techniczną.

Projektowana sieć gazowa zlokalizowana została w drodze. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.09.1998 /Dz. U. Nr 126 Poz. 839/ na terenie inwestycji występują proste warunki gruntowe. Grunty jednorodne kategorii III i IV, tzn. grunty mało spoiste, piaski gliniaste oraz częściowo gliny ciężkie i iły w stanie półzwartym z niewielką zawartością żwiru i otoczaków. Woda gruntowa występuje poniżej projektowanego poziomu zagłębienia gazociągu. Niekorzystne zjawiska geologiczne nie występują. Powyższa inwestycja w całości zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na całej długości gazociągu roboty ziemne zostaną wykonane mechanicznie oraz ręcznie.
Na dnie wykopu powinna być ułożona warstwa wyrównawcza z piasku grubości min. 0,1 m. Gazociąg należy zasypać warstwą ochronną piasku do wysokości 0,1 m w każdym miejscu ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury.
Wzdłuż gazociągu i przyłącza należy ułożyć przewód lokalizujący o rezystancji nie większej niż 950 0/km i przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 1^0,1 mm^2. Izolacja przewodu lokalizacyjnego powinna mieć jednostkową rezystancję nie mniejszą niż 10000 D x km. Przewód lokalizacyjny należy układać wzdłuż gazociągu (nad lub obok) w taki sposób, aby odległość przewodu od ścianki gazociągu wynosiła ok. 5 cm. Połączenie odcinków przewodu lokalizującego należy wykonać w sposób zapewniający wytrzymałość mechaniczną, przewodność elektryczną oraz ochronę przed korozją.
Końce odcinków przewodu lokalizacyjnego należy wprowadzić do skrzynek ulicznych.
Drut identyfikacyjny należy sprawdzić pod względem przewodności elektrycznej
Nad gazociągiem w odległości 0,4m należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze żółtym o szerokości 0,2 m.
Próbę szczelności i wytrzymałości gazociągu należy przeprowadzić zgodnie z:

- §34 ust 5 i 6 oraz §35 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki (w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie) z dnia 26.04.2013 r. - Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.
- Normą PN-EN 12327: 2004 "Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchomienia i unieruchomienia - Wymagania funkcjonalne".
- Ciśnienie próby powinno być nie mniejsze niż:
  - 0,75 MPa dla gazociągów i przyłączy niskiego/średniego ciśnienia.

Istniejące odcinki gazociągów przeznaczone do wyłączenia/odcięcia należy przedmuchać, zamulić i zaślepić.

1.4.3. Łączenie rur z polietylenu

Zgrzewanie wykonywać w temperaturze otoczenia powyżej 273,15°K. Zgrzewanie nie wykonywać podczas mgły niezależnie od temperatury otoczenia.
W czasie opadów atmosferycznych lub wiatrów przekraczających prędkość 10 m/s powinny być stosowane namioty ochronne.

1.4.4. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze należy wykonywać w oparciu "Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych" - PSG Sp. z o.o. aktualizacja z dnia 03.09.2019 do wydania 2 z dnia 15.01.2019 r. oraz „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych" - PSG Sp. z o.o. aktualizacja z dnia 02.03.2020 do wydania 2 z dnia 27.06.2019 r.

System jakości wykonawcy prac spawalniczych

Wykonawca powinien posiadać świadectwo zgodności systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat zgodności z tą normą wystawiony przez akredytowane organizacje. Dla ciśnienia MOP na poziomie niskiego i średniego może być zwolniony wykonawca, który posiada certyfikowany przez jednostkę akredytowaną system zarządzania wg PN-EN ISO 9001 (w zakresie spawania rurociągów) lub wg PN-EN ISO 3834 (minimum część 4) lub legitymuje się Kategorią pierwszą nadaną przez Komisję Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych Instytutu Spawalnictwa lub posiada inne dokumenty świadczące o spełnieniu wymagań jakościowych i przejdzie pozytywnie audyt kompetencji przeprowadzony przez przedstawicieli operatora sieci gazowej.

Technologia spawania i sposoby jej kwalifikowania (uznawania)

- Łączenie rur i elementów rurowych, powinno być wykonane wyłącznie za pomocą spawania elektrycznego.
- Złącza spawane powinny być wykonane zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi) technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, określonymi w Polskich Normach (PN-EN ISO 15609-1; PN-EN 288-2). Personel nadzoru spawalniczego oraz spawacze powinni korzystać z instrukcji technologicznych spawania WPS znajdujących się w intranecie w zakładce obszaru Zarządzania Majątkiem Sieciowym/ Spawalnictwo.
- Wszystkie metody spawania i ich kombinacje, przed ich zastosowaniem, wymagają kwalifikowania (uznania) wg PN-EN ISO 15614-1 (PN-EN 288-3), PN-EN ISO 15613 lub PN-EN 288-9. Na podstawie uzyskanego Protokołu Kwalifikowania (Uznania) Technologii Spawania WPQR (WPAR) opracowywane są instrukcje technologiczne spawania WPS.
- Dokumentacja spawalnicza do uznania (instrukcje WPS wraz z załącznikami) powinna być przedłożona przed rozpoczęciem realizacji zadania operatorowi sieci w siedzibie jednostki organizacyjnej Spółki na terenie której ma być zrealizowane zadanie inwestycyjne. Dokumentacja w zależności od rodzaju oraz parametrów pracy sieci gazowej przekazywana jest wyznaczonym pracownikom wchodzących w skład personelu nadzoru spawalniczego. Do każdej jednostki organizacyjnej Spółki został imienne przyporządkowany pracownik, który uznaje dokumentację spawalniczą. Wykaz osób jest dostępny na stronie intranetowej w zakładce obszaru Zarządzania Majątkiem Sieciowym/ Spawalnictwo i podlega bieżącej aktualizacji.

Spawacze i operatorzy urządzeń spawalniczych

- Spawacze wytypowani przez wykonawcę do spawania sieci gazowej lub konstrukcji stalowych powinni posiadać ważne uprawnienia wg normy PN-EN ISO 9606-1.Operatorzy urządzeń spawalniczych wytypowani przez wykonawcę do wykonywania złączy spajanych na sieci gazowej powinni posiadać uprawnienia wg PN-EN ISO 14732. Obowiązkowym badaniem doczołowego złącza egzaminacyjnego spawacza, który ma wykonywać złącza spawane na sieci gazowej jest badanie objętościowe (radiograficzne lub ultradźwiękowe). Okres ważności kwalifikacji spawacza zaczyna

się z datą spawania złącza egzaminacyjnego, pod warunkiem, że wymagane badania zostały przeprowadzone, a uzyskane wyniki są akceptowalne. Świadectwo powinno być potwierdzone co 6 miesięcy zgodnie z zapisem normy PN-EN ISO 9606-1 pkt 9.2, w innym przypadku świadectwo jest nieważne. Zaleca się aby przedłużenie uprawnień spawacza, który ma wykonywać złącza spawane na sieci gazowej realizowane było zgodnie z zapisem normy PN-EN ISO 9606-1 pkt 9.3a.

- Każdą wykonaną spoinę z ww. spawania kontrolnego należy poddać badaniom wizualnym VT w 100%, a po ich pozytywnym wyniku badaniom nieniszczącym – RT w 100%. Wynik badania jest pozytywny, gdy niezgodności spawalnicze mieszczą się w klasie B, oprócz wysokości lica, wycieku w grani, dla których dopuszcza się klasę C wg PN-EN ISO 5817.

Personel nadzoru spawalniczego

Personel spawalniczy wykonawcy, pełniący nadzór nad realizacją prac spawalniczych na gazociągach niskiego i średniego ciśnienia wraz z zespołami gazowymi na przyłączu o MOP ≤ 0,5 MPa powinien być kompetentny i posiadać co najmniej 3 letnią praktykę zawodową i doświadczenie w budowie, przebudowie i remontach sieci gazowej lub posiadać uprawnienia europejskiego/międzynarodowego inżyniera spawalnika lub technologa spawalnika.

Personel kontroli i badań

- Wykonawca powinien posiadać personel własny do wykonywania badań wizualnych złączy spawanych. W celu przeprowadzenia pozostałych badań dopuszcza się podwykonawstwo.
- Wykonawca przedłoży personel nadzoru spawalniczego do zatwierdzenia kserokopię świadectwa uznania laboratorium przewidzianego do wykonywania badań nieniszczących wraz z kserokopiami świadectw personelu wykonującego badania nieniszczące spoin.
- Laboratorium wykonujące badania powinny posiadać świadectwo uznania i/lub akredytacji wg PN-EN ISO/IEC 17025.

Sprzęt, urządzenia i narzędzia spawalnicze

Urządzenia spawalnicze, źródła prądu, urządzenia do ciecia i ukosowania, centrowniki, urządzenia do podgrzewania i obróbki cieplnej, wskaźniki temperatury i inne przyrządy związane z pracami spawalniczymi, w szczególności te, które mają wpływ na jakość tych prac, powinny być utrzymane w dobrym stanie technicznym i operacyjnym. Źródła prądu powinny być wyposażone w odpowiednie regulatory i mierniki parametrów pracy pozwalające a ich bezpośrednie nastawianie i/lub odczytywanie. Urządzenia spawalnicze powinny zapewniać możliwość ciągłego monitorowania natężenia prądu spawania [A].

Materiały podstawowe do spawania

- Wszystkie materiały podstawowe (rury, kształtki, końcówki do spawania armatury, monobloków, kompensatorów itp.) stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami podanymi w projektach wykonawczych lub specyfikacji technicznej.
- Rury i inne elementy sieci gazowej powinny być zgodne z odpowiednimi normami europejskimi. W przypadku braku takich norm lub, gdy takie normy są niekompletne, skład chemiczny i właściwości mechaniczne, wymiary wyrobów gotowych, technologie wytwarzania lub procedury badań powinny być przedmiotem umowy pomiędzy operatorem sieci gazowej i wykonawcą.
- Stalowa sieć gazowa powinna być wykonana z rur przewodowych dla mediów palnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach:
  - rury stalowe przewodowe dla mediów palnych wg normy PN-EN 10208-2 lub PN-EN ISO 3183,
  - dla średnic zewnętrznych mniejszych od 33,7 mm dopuszcza się stosowanie rur stalowych bez szwu do zastosowań ciśnieniowych wg normy PN-EN 10216.

Materiały dodatkowe do spawania
Jeżeli w projekcie wykonawczym lub w specyfikacji technicznej nie przewidziano inaczej dobór materiałów dodatkowych do spawania powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 12732.

Wykonywanie prac spawalniczych
- Do spawania elementów sieci gazowej dopuszcza się następujące procesy spawania i ich kombinacje:
  - łukowe ręczne elektrodami otulonymi (metoda 111),
  - łukowe ręczne elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (metoda 141),
  - łukowe pod topnikiem (metoda 121 lub 125),
  - łukowe elektrodą topliwa w osłonie gazów (metoda 135),
  - łukowe drutem proszkowym samo osłonowym (metoda 114),
  - łukowe drutem proszkowym z gazem osłonowym (metoda 136 lub 138).
- Wykonywanie włączeń do czynnych gazociągów lub wykonywanie prac spawalniczych na czynnej sieci gazowej należy realizować wyłącznie z użyciem metody spawania 111. Należy je wykonywać zgodnie z wymaganiami załącznika D normy PN-EN 12732.

Kontrola złączy spawanych
- Kontrola powinna obejmować sprawdzenie przed spawaniem, podczas spawania oraz badania końcowe po spawaniu. Zakres wykonywanych czynności kontrolnych określony jest w rozdziale 12 normy ZN-G 8001.
- Wszystkie badania nieniszczące należy wykonać w oparciu o wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz w normie PN-EN 12732 i należy je przeprowadzić przed próbą ciśnieniową z wyjątkiem złączy spawanych gazociągów, które są wykonywane jako ostatnie i nie są poddane próbie ciśnieniowej (tzw. „złote spoiny").

1.4.4. Czyszczenie gazociągów
Czyszczenie wnętrza rurociągów należy wykonać przy użyciu elementów przeznaczonych do czyszczenia np. tłoków piankowych, po ich ułożeniu w wykopie i zasypaniu.
Dla rurociągów o średnicy dn≤63 lub w przypadku braku możliwości użycia ww. elementów dopuszcza się wykonanie oczyszczenia za pomocą spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprężonym powietrzem.

a) Oczyszczenie z wykorzystaniem elementów przeznaczonych do czyszczenia np. tłoków piankowych:
Podczas przedmuchiwania elementy czyszczące należy przepuszczać pod ciśnieniem sprężonego powietrza napływającego z:
- zbiornika utworzonego z przyległego odcinka; ciśnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanego odcinka równym 1:1, należy przyjmować:
  - 0,6 MPa dla gazociągów o średnicy nominalnej do dn450 włącznie,
  - 0,5 MPa dla gazociągów o średnicy nominalnej powyżej dn450,
- zewnętrznego źródła (sprężarka).

b) Oczyszczenie wnętrza gazociągu za pomocą spuszczenia powietrza:
Podczas oczyszczania za pomocą spuszczenia powietrza ciśnienie powietrza powinno wynosić 0,4 MPa. Spuszczanie powietrza należy prowadzić do czasu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń, nie mniej niż 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być nie mniejsza niż 0,64 powierzchni przekroju gazociągu. Jeżeli nie można uzyskać pełnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (występują zanieczyszczenia lub woda), należy wykonać oczyszczenie przy użyciu tłoków czyszczących.

c) Oczyszczenie wnętrza gazociągu za pomocą przedmuchania sprężonym powietrzem:
Podczas oczyszczania za pomocą przedmuchania sprężonym powietrzem, powietrze należy przepuszczać ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka gazociągu.
Ciśnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niż 2:1 powinno wynosić 0,1 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być nie mniejsza niż 0,64 powierzchni przekroju gazociągu. Po oczyszczeniu głównego przewodu należy oczyścić wszystkie przyłącza. Jeżeli nie można uzyskać pełnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem (występują zanieczyszczenia lub woda), należy wykonać oczyszczenie przy użyciu elementów czyszczących.

Czyszczenie należy wykonać bezpośrednio przed próbą wytrzymałości i szczelności i podlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przyszłego użytkownika.

1.5. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca, aż do zakończenia zadania będzie wykonywał wszelkie prace mające na celu stosowanie się do przepisów i norm ochrony środowiska na placu budowy.
Podczas budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia De160, 125 PE wraz z przyłączami De90, 63 PE powstawać będą odpady w postaci resztek rur przewodowych. Orientacyjnie przyjęto, iż na każde 100mb rurociągu powstawać będzie ok. 1,5 kg końcówek rur. W związku z tym przy realizacji odcinków gazociągu wraz z przyłączami o długościach, jak w pkt. 1.2. powstanie ok. 10,0 kg odpadów.
Powyższe odpady należy składować, a następnie wywieźć na składowisko komunalne przystosowane do ww. celów.
W przypadku ewentualnej kolizji z drzewami lub krzewami należy uzyskać zezwolenie Urzędu na ich usuniecie. Roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów wykonywać w sposób niezagrażający ich żywotności.
W obrębie projektowanej inwestycji występuje kolizja z ciekiem wodnym – rzeka Pełcznica. Na przejście przez rzekę zostało wydane pozwolenie wodnoprawne w formie decyzji nr 313/2020 z dnia 12.10.2020 r.

Projektowany gazociąg zlokalizowany został częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Na lokalizację nowych obiektów budowlanych tj. sieci gazowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zostało wydane pozwolenie wodnoprawne w formie decyzji znak: WR.ZUZ.3.4210.447.2020.KS.

Na projektowanym obszarze nie występują inne aspekty środowiskowe.

1.6. Zestawienie materiałów oraz planowanego zakresu robót

1.6.1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Nr elementu	Wyszczególnienie	ilość sztuk(m)	Nr normy
1.	2	3	4
1.	Krócice stalowy DN150 do wspawania	1	PN-EN 1092-1 i/lub PN-EN 1759-1
2.	Połączenie stałokołnierzowe De160/DN150	11	PN-EN 1555-3+A1:2013-05
3.	Kolano PE De160 90^0	6	
4.	Kolano PE De160 45^0	4	
5.	Kolano PE De160 22^0	2	

6.	Kolano PE De160 11^0	4	
7.	Mufa elektrooporowa De160	10	
8.	Zasuwa kołnierzowa DN150	5	
9.	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy De160 PE	2	
10.	Elektroredukcja De160/125 - zestaw	2	
11.	Kolano PE De125 90^0	4	
12.	Kolano PE De125 45^0	4	
13.	Kolano PE De125 11^0	7	
14.	Redukcja elektrooporowa De160/De90 PE	1	
15.	Kolano PE De90 90^0	1	
16.	Kolano PE De90 30^0	1	
17.	Przejście PE/stal De90/DN80	3	
18.	Szafka wolnostojąca-punkt gazowy DN80 800x600x250	1	
19.	Przejście PE/stal De63/DN50	9	
20.	Kolano PE De63 90^0	1	
21.	Kolano PE De63 45^0	1	
22.	Obejma siodłowa De160/ De63 PE	3	
23.	Obejma siodłowa De125/ De63 PE	4	
24.	Mufa elektrooporowa De63 PE	16	
25.	Szafka naścienna z zaworek głównym kołnierzowym DN50 500x500x250	2	
26.	Mufa elektrooporowa De90 PE	3	
27.	Rura stalowa bez szwu DN80 walcowana na gorąco z izolacją antykorozyjną wykonaną wg DIN 30670	4	PN-EN ISO 3183
28.	Rura stalowa bez szwu DN50 walcowana na gorąco z izolacją antykorozyjną wykonaną wg DIN 30670	5	
29.	SIEĆ GAZOWA RURA PE-HD PE100 De160 (SDR-17,6)	221,24	PN-EN 1555-3+A1:2013-05
30.	SIEĆ GAZOWA RURA PE-HD PE100 De160 (SDR-17,6)	29,74	PN-EN 1555-3+A1 :2013-05
31.	SIEĆ GAZOWA RURA PE-HD PE100 De125 (SDR-17,6)	338,18	PN-EN 1555-3+A1 :2013-05
32.	PRZYŁACZE GAZOWE RURA PE-HD PE100 De90 RC SDR 17,6 typ 2	13,92	PN-EN 1555-3+A1 :2013-05
33.	PRZYŁACZE GAZOWE RURA PE-HD PE100 De63 RC SDR 11 typ 2	53,72	PN-EN 1555-3+A1 :2013-05
34.	WEWNĘTRZANA DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA RURA PE-HD PE100 De90 RC SDR 17,6 typ 2	4,48	PN-EN 1555-3+A1 :2013-05
35.	WEWNĘTRZANA DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA RURA PE-HD PE100 De90 RC SDR 11 typ 2	3,91	PN-EN 1555-3+A1 :2013-05

36.	Taśma ostrzegawcza PE koloru żółtego szer. 20cm	665,19	ST-IGG-1001:2015
37.	Drut identyfikacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm^2 w izolacji doziemnej	677,19	ST-IGG-1001:2015
38.	Tabliczka orientacyjna emaliowana	15	ST-IGG-1001:2015

1.6.2. ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT

1. Długość gazociągu niskiego ciśnienia:

   a/ Gazociąg niskiego ciśnienia De160x9,5 PE100 SDR 17,6 o długości ok. 221,24mb.
   b/ Gazociąg niskiego ciśnienia De160x9,5 PE100 RC SDR 17 typ 3 o długości ok. 29,74mb.
   c/ Gazociąg niskiego ciśnienia De125x7,4 PE100 SDR 17,6 o długości ok. 338,18mb.
   d/ Przyłącze niskiego ciśnienia:
   - De90x5,4 PE100 RC SDR 17,6 typ 2 – 1 szt.
   - De63x5,8 PE100 RC SDR 11 typ 2 – 7 szt.

   Łączna długość projektowanych przyłączy – ok. 67,64mb.
   e/ Wewnętrzna instalacja doziemna:
   - De90x5,4 PE100 RC SDR 17,6 typ 2 – 4,48mb.
   - De63x5,8 PE100 RC SDR 11 typ 2 – 3,91mb.

   Projektem wykonania odcinka wewnętrznej instalacji gazowej De90, De63 jest objęty budynek przy ul. Legnickiej 2
   f/ Wewnętrzna instalacja gazowa DN50:
   Instalacja DN50 od ściany budynku do miejsca spięcia z istniejącą instalacja gazową wg rys. nr 5. Projektem wykonania odcinka wewnętrznej instalacji gazowej DN50 są objęte następujące budynki:
   - ul. Legnicka 6, 19

2. Montowana armatura – zasuwa kołnierzowa DN150 - 5 szt.
3. Montowane odwadniacze – nie przewiduje się;
4. Przeciski – nie przewiduje się;
5. Przewierty kierunkowe – 1 szt; dł. ok.29,74
6. Reduktory FE10 – nie przewiduje się;
7. Reduktory FE25 – nie przewiduje się;
8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia:
   a/ asfalt – 502,00 mb
   b/ grunt -130,10 mb
   c/ kostka betonowa - 3,00 mb

Opracował: Maciej Kurant

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa gazociągu n/c wraz z przyłączami i wewnętrzną instalacją gazową

Adres inwestycji:

- Dz. nr 117, 124/2, 124/3, 127, 129/3, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 134/1, 134/2, 134/3, 163/1,163/2, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 165/5, 165/7, 165/8, 166, AM-6 obręb PIASKOWA GÓRA 13, jednostka ewidencyjna 026501_1, M. Wałbrzych
- Dz. nr 125/1, 126, 128 AM-3 obręb STARY ZDRÓJ 20, jednostka ewidencyjna 026501_1, M. Wałbrzych

Inwestor:

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o. o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów

Projektant sporządzający informację:
Mgr inż. Maciej Kurant
Upr. nr 351/00/DUW
nr na liście członków DOIIB – DOŚ/IS/1431/01

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz 1126.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
Zakres robót obejmuje wykonanie gazociągu n/c wraz z przyłączem.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
W obrębie planowanego zadnia – terenu objętego zakresem robót znajdują się budynki, jak również inne sieci biegnące w drodze.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
W przypadku realizacji planowanej inwestycji nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- Wykonanie sieci gazowej z przyłączami, źródłem zagrożenia może być użycie do montażu przewodów gazowych palnika acetylenowo-tlenowego (w przypadku instalacji z rur stalowych) lub zgrzewarki elektrooporowej (w przypadku rur z PE)
- Roboty ziemne:
  Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót ziemnych
  - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
  - zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym
  - wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie sieci takich jak
  - elektroenergetyczne
  - gazowe
  - telekomunikacyjne
  - wodociągowe i kanalizacyjne

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do ww. robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach sprawuje kierownik robót.
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć wszystkie strefy niebezpieczne, urządzić składowiska materiałów i wyrobów. Teren zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. Oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.
Zapewnić pracownikom niezbędne warunki socjalne i higieniczne wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.(Dz.U. Nr 47, poz.401)
Roboty związane z instalowaniem, podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją urządzeń elektroenergetycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
W celu zapobiegania niebezpieczeństwu wynikającemu z **prowadzonych robót ziemnych, należy:**

- w czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi należy:
- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu,
- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy:
- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy,
- jeżeli wykopy osiągną głębokość ponad 1m, należy zapewnić wykonać zejścia i uniemożliwić schodzenie po rozporach,
- składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
  - w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu,
  - w strefie klina odłamu gruntu, jeżeli ściany są nieobudowane,
- koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Każdorazowo należy wypełnić postanowienia aktualnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych z uwzględnieniem powyżej podanych uwag projektanta.

Opracował: Maciej Kurant

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

Wałbrzych, 29.06.2020.

BAB.6733.16.2020
ID/ 5344 /2020

DECYZJA NR 16/2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50, art. 54, art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 256 – z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2020 r. Pana Macieja Kuranta z Pracowni Projektowej Profit z/s przy ul. Długiej 3B w Wałbrzychu, występującego z upoważnienia Inwestora:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

U S T A L A M

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w ulicach: Pocztowej, Kujawskiej, Legnickiej i Braci Śniadeckich w Wałbrzychu (działki nr 134/1, 134/3, 166 i części działek nr 117, 124/2, 124/3, 134/2, 163/1, 163/2, 164, obręb nr 13 Piaskowa Góra oraz działka nr 126 i część działki nr 125/1, obręb nr 20 Stary Zdrój) na terenie zaznaczonym w załączniku graficznym nr 2 przy zachowaniu warunków określonych w załączniku nr 1.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 04.05.2020 r. na wniosek Pana Macieja Kuranta, występującego z upoważnienia Inwestora jw., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w ulicach: Pocztowej, Kujawskiej, Legnickiej i Braci Śniadeckich w Wałbrzychu (działki nr 134/1, 134/3, 166 i części działek nr 117, 124/2, 124/3, 134/2, 163/1, 163/2, 164, obręb nr 13 Piaskowa Góra oraz działka nr 126 i część działki nr 125/1, obręb nr 20 Stary Zdrój).

Wstępna ocena wnioskowanego zamierzenia, przeprowadzona przez tut. organ, wykazała, że:

- zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ma ono charakter inwestycji celu publicznego,
- przedmiotowy teren nie jest objęty żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie leży na obszarze, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek jego sporządzenia na podstawie przepisów odrębnych, zatem określenie sposobu zagospodarowania rozpatrywanego terenu, stosownie do art. 50 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powinno nastąpić w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- projektowana inwestycja nie jest wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z czym przed wydaniem niniejszej decyzji nie zachodzi obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganego przepisami o ochronie środowiska,
- planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 – tekst jednolity), w tym poza obszarami Natura 2000,
- złożony wniosek spełniał wymagania art. 52 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym, w celu spełnienia wymogów procedury administracyjnej, strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania jw., oraz o przysługujących im uprawnieniach w drodze obwieszczenia, które umieszczono na stronie internetowej i wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Właścicieli działek, na których będzie lokalizowana inwestycja zawiadomiono na piśmie. Jednocześnie wystąpiono o opinie wewnętrzne do Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu (pomocniczo, jako zarządu drogi działającego w imieniu zarządcy wszystkich dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta, którym jest Prezydent Miasta Wałbrzycha). W odpowiedzi na powyższe ZDKiUM (pismo znak: DR.4410.54.20 z dnia 15.05.2019 r. – data wpływu) nakazał spełnić warunki zwarte w decyzji wyrażającej zgodę na budowę sieci gazowej w pasach drogowych (przedłożonej do akt sprawy). Natomiast BOŚGWRiL nie wniosło uwag (poza informacjami ogólnymi) do planowanego przedsięwzięcia.

W toku przygotowania projektu decyzji przeprowadzono analizę (w tym wspomnianą wyżej wstępną ocenę

zamierzenia), o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącą warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się lokalizację inwestycji. Wykazała ona, że:

- projektowany jest gazociąg o ciśnieniu nie większym niż 10 kPa,
- sieć gazowa niskiego ciśnienia projektowana jest z rur PE o średnicy zewnętrznej De 160 mm i 125 mm (głębokość ułożenia ok 1,00 – 1,20 m),
- przedmiotowe zamierzenie ma być wykonane na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Gminy Wałbrzych,
- przedsięwzięcie dotyczy głównie działek drogowych przebiegających w sąsiedztwie rzeki Pełcznicy, wzdłuż rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, a także częściowo obejmuje naturalne cieki wodne,
- zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego prawdopodobieństwo powodzi na niemalże całości przedmiotowego terenu wynosi 0,2% – raz na 500 lat i na części obszaru 1% – raz na 100 lat,
- południowa część wnioskowanego obszaru znajduje się w granicach historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Stary Zdrój, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 31.05.1978 r. pod numerem 716/697/WI,
- planowana inwestycja liniowa, po jej zrealizowaniu, nie spowoduje zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu,
- zgodnie z § 67 oraz § 68 ust. 3 pkt 1, 2, 4, 7 i ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393 – tekst jednolity) teren projektowanej inwestycji, wraz z obszarem oddziaływania, stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane (oznaczone na mapie ewidencji gruntów symbolami: B – tereny mieszkaniowe, Ba – tereny przemysłowe, Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy i dr – drogi) oraz grunty pod wodami (oznaczone na mapie jw. symbolem Wp – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi).

Po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sprawdzającej wszystkie uwarunkowania dotyczące terenu objętego planowanym zamierzeniem, przygotowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, który uzgodniono z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (teren objęty wnioskiem wchodzi częściowo w obszar szczególnego zagrożenia powodzią, a przedsięwzięcie wymaga pozwolenia wodnoprawnego) oraz z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (obszar zabytkowy). Odstąpiono jednak od jego uzgodnienia z zarządcą drogi (wymaganego przepisami art. 53 ust. 4 pkt 9 przywoływanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) ze względu na fakt, że w zaistniałym przypadku funkcję uzgadniającego i wydającego decyzję pełni ten sam organ.

Po zakończeniu postępowania dowodowego strony zostały poinformowane, iż przed wydaniem decyzji administracyjnej przysługuje im prawo czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, polegające na wypowiedzeniu się co do zebranych dowodów i materiałów.

Ze względu na projektowaną zmianę sposobu zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 – tekst jednolity), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego.

P o u c z e n i e

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Decyzja traci ważność jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są niezgodne z ustaleniami wydanej decyzji.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do podjęcia robót budowlanych. W celu uzyskania zgody na realizację inwestycji należy złożyć w Biurze Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu stosowny wniosek (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:
1. załącznik nr 1 - warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. załącznik nr 2a, 2b i 2c - część graficzna

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha
ARCHITEKT MIEJSKI
Lech Wałkusiak
Kierownik Biura Administracji
Architektoniczno-Budowlanej

Otrzymują:
1. Maciej Kurant Pracownia Projektowa Profit, ul. Długa 3B 58-309 Wałbrzych
2. Strony
3. BAB aa

Załącznik nr 1 do decyzji nr 16/2020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

INWESTOR:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów

1. RODZAJ INWESTYCJI:
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia w ulicach: Pocztowej, Kujawskiej, Legnickiej i Braci Śniadeckich w Wałbrzychu (działki nr 134/1, 134/3, 166 i części działek nr 117, 124/2, 124/3, 134/2, 163/1, 163/2, 164, obręb nr 13 Piaskowa Góra oraz działka nr 126 i część działki nr 125/1, obręb nr 20 Stary Zdrój).

2. WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE:
2.1. Warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
2.1.1. Przy projektowaniu inwestycji spełnić w szczególności wymagania przepisów:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 – tekst jednolity).

2.2. Ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
2.2.1. Przy projektowaniu inwestycji spełnić w szczególności wymagania przepisów:
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 282 – tekst jednolity).

2.2.2. W przypadku kolizji inwestycji z drzewami lub krzewami postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.2.3. Roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów wykonywać w sposób niezagrażający ich żywotności.
2.2.4. Zredukować do minimum przekształcenie powierzchni biologicznie czynnej.
2.2.5. Dla planowanego przedsięwzięcia uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
2.2.6. W zależności od potrzeb zastosować rozwiązania uwzględniające możliwość wystąpienia powodzi.
2.2.7. Ponieważ przedmiotowe zamierzenie planowane jest częściowo na terenie historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Stary Zdrój, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 31.05.1978 r. pod numerem 716/697/Wł, wymaga uprzedniego uzyskania decyzji – pozwolenia Kierownika Delegatury w Wałbrzychu, działającego z upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

2.3. Obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
2.3.1. Przy projektowaniu inwestycji spełnić w szczególności wymagania przepisów:
- ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 – tekst jednolity),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 – tekst jednolity),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

2.3.2. Spełnić warunki Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zawarte w decyzji zezwalającej na lokalizację projektowanej sieci gazowej w pasach drogowych.

2.4. Wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
2.4.1. Zapewnić ochronę interesów osób trzecich, a w szczególności przed:
- pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,
- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

3. LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI:
Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały zaznaczone na mapie zasadniczej w skali 1:500

z upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha
ARCHITEKT MIEJSKI
Kierownik Biura Administracji
Architektoniczno-Budowlanej

MIASTO WAŁBRZYCH

MAPA ZASADNICZA

Skala 1:500

Załącznik nr 2a

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha
ARCHITEKT MIEJSKI
Lech Waluśiak
Kierownik Biura Administracji
Architektoniczno-Budowlanej

załącznik graficzny do decyzji
nr 16 / 2020
z dnia 10.01.2020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

MIASTO WAŁBRZYCH

MAPA ZASADNICZA

Skala 1:500

Załącznik nr 2b

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

	1:500
ych	PL-2000
	PL-EVRF2007-NH
	2020.04.15

z upoważnienia Prezydenta Miasta
ARCHITEKT MIEJSKI
Lech Waluś
Kierownik Biura Administracji
Architektoniczno Budowlanej

Załącznik graficzny do decyzji
nr 16/20
z dnia 28.06.2021
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzych

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

...acy geodezyjne	BGK.6640.764.2019
	Wałbrzych ul.Legnicka
	026501_1
	Wałbrzych
	026501_1.0013
	Piaskowa Góra Nr 0013
	1:500
...rostokątnych	PL-2000
	PL-EVRF2007-NH
	2020.04.16

...graficzne
...*
...1/6

...20781884

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Marcin Majek
...

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
P.0265.
...Prezydenta
16. 04. 2020
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
...reprezentującej organ

Załącznik graficzny do decyzji nr ...
...ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
...wydanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Zatwierdzono w Urzędzie Miasta Wałbrzycha
ARCHITEKT MIEJSKI
...Cecylia Wałusiak
...Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej

MIASTO WAŁBRZYCH
MAPA ZASADNICZA
Skala 1:500

Załącznik nr 2c
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

Z upoważnienia
PREZYDENTA MIASTA
WAŁBRZYCHA
DYREKTOR
Zarządu Dróg, Komunikacji
i Utrzymania Miasta
ul. Jana Matejki 1
58-300 Wałbrzych
tel. (74) 64 144 00
fax (74) 64 144 04

Wałbrzych, dnia 04 maj 2020 r.

DR.4414.D.71.20

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, i 5 oraz art. 40, w związku z art. 19 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) Dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, działający na podstawie zarządzenia Nr 911/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzychu z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pełnomocnika Pana Macieja Kurant Pracownia Projektowa Profit ul. Długa 3b, 58-309 Wałbrzych działającego z upoważnienia inwestora Polską Spółkę Gazownictwa w sprawie zezwolenia na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasie drogi gminnej ul. Pocztowa (dz. nr 125/1 obr 20 Stary Zdrój), Legnicka (dz. nr 126 obr 20 Stary Zdrój, 134/1, 134/2, 134/3 obr 13 Piaskowa Góra), Braci Śniadeckich (dz. nr 117 obr 13 Piaskowa Góra) oraz dz. nr 124/2 obr 13 Piaskowa Góra w Wałbrzychu

wyraża zgodę

Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów

na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasie drogi gminnej ul. Pocztowa (dz. nr 125/1 obr 20 Stary Zdrój), Legnicka (dz. nr 126 obr 20 Stary Zdrój, 134/1, 134/2, 134/3 obr 13 Piaskowa Góra), Braci Śniadeckich (dz. nr 117 obr 13 Piaskowa Góra) oraz dz. nr 124/2 obr 13 Piaskowa Góra w Wałbrzychu na następujących warunkach:

1. Urządzenia, tj. sieć gazową umieścić zgodnie z przedłożonym do wniosku planem zagospodarowania terenu w skali 1:500, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.
2. Zarząd drogi zastrzega sobie prawo do budowy lub umieszczenia nad uzgodnionym przebiegiem przyłącza infrastruktury drogowej.
3. Naruszona konstrukcja pasa drogowego w miejscu robót zostanie odtworzona przez Wykonawcę na koszt Inwestora.
4. Przebieg projektowanej linii w pasie drogowym drogi dopuszcza się wykonać metodą wykopu otwartego pod warunkiem odtworzenia naruszonego pasa drogowego.
5. Przedstawić do uzgodnienia w tut. Zarządzie projekt odtworzenia nawierzchni.
6. W przypadku ewentualnych zapadnięć istniejącej konstrukcji pasa drogowego w miejscu robót, uszkodzone elementy korpusu drogowego odtworzone zostaną przez Wykonawcę na koszt Inwestora.
7. Wykluczyć zasypywanie wykopu gruntem rodzimym, pochodzącym z wykopów - zastąpić materiałem przepuszczalnym. Zasypywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów, a roboty ziemne wykonywać wg normy PN-S-02205.
8. Wszelkie odkształcenia pasa drogowego w miejscu robót w ciągu 5 lat od zakończenia robót będą usuwane na koszt Inwestora.
9. Tut. Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi, znajdującymi się w pasie drogowym dróg publicznych. Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami.
10. Termin i szczegóły realizacji robót ustalić należy z tut. Zarządem, min. 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót.
11. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej. Celem uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić do tut. Zarządu, dołączając dokumenty wymagane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).

12. W celu uzyskania zezwolenia na realizację w/w zadania należy wykazać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
13. Decyzja niniejsza ważna jest na okres 3 lat i traci swą ważność w przypadku nie dotrzymania warunków.

UZASADNIENIE

Pan Maciej Kurant Pracownia Projektowa Profit ul. Długa 3b, 58-309 Wałbrzych, działając w imieniu i na rzecz inwestora tj. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów wystąpił do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu o uzgodnienie lokalizacji w związku z budową sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasie drogi gminnej ul. Pocztowa (dz. nr 125/1 obr 20 Stary Zdrój), Legnicka (dz. nr 126 obr 20 Stary Zdrój, 134/1, 134/2, 134/3 obr 13 Piaskowa Góra), Braci Śniadeckich (dz. nr 117 obr 13 Piaskowa Góra) oraz dz. nr 124/2 obr 13 Piaskowa Góra w Wałbrzychu w Wałbrzychu, jako urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego w świetle art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068).

Zgodnie z art. 39 ust.1, pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy. W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizacje sieci gazowej w pasie drogowym.

Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystąpieniem do robót (do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego), niezbędne jest wystąpienie Wnioskodawcy zarówno z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją oraz zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zał.: plan zagospodarowania terenu 1:500

Otrzymują:
1. Pełnomocnik + załącznik
2. Biuro Infrastruktury i Nieruchomości UM Wałbrzych
3. ZDKiUM w/m

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji
i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Krzysztof Szewczyk

Sporządziła: Iwona Malusiak-Suchorzewska
tel. 74 64-14-413
mail: imalusiak@zdkium.walbrzych.pl

Prezydent Miasta
Wałbrzycha

Wałbrzych, dnia 26.05.2020 r.

BIN. 6853.73.2020.MAD

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.
ul. Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów

dot. dysponowania nieruchomością

Po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej PROFIT Maciej Kurant z siedzibą przy ul. Długiej 3B w Wałbrzychu, działającej w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie, Prezydent Miasta Wałbrzycha wyraża zgodę na czasowe zajęcie działek o numerach ewidencyjnych 125/1(dr), 126(dr) w obrębie nr 20 Stary Zdrój oraz 117(dr), 124/2(dr), 131/1, 131/2, 132/1, 134/1(dr), 134/2(dr), 134/3(dr), 163/1, 163/2, 166, 164, 165/7, 165/8 w obrębie nr 13 Piaskowa Góra, na następujących warunkach:

1. Inwestor tj. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie, na 4 tygodnie przed rozpoczęciem prac uzyska zgodę Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta na zajęcie pasa drogowego, składając dokumenty wymagane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r, w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016, poz. 1264) - dotyczy działek nr 125/1(dr), 126(dr) w obrębie nr 20 Stary Zdrój oraz 117(dr), 124/2(dr), 134/1(dr), 134/2(dr), 134/3(dr) w obrębie nr 13 Piaskowa Góra
2. Inwestor, na 4 tygodnie przed rozpoczęciem prac powiadomi na piśmie tutejszy Urząd , o terminie protokolarnego przekazania – przejęcia działek nr 131/1, 131/2, 132/1, 163/1, 163/2, 166, 164, 165/7, 165/8 w obrębie nr 13 Piaskowa Góra dla Wykonawcy .
3. Inwestor winien spełnić warunki zawarte w piśmie Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta o numerze DR.4414.D.71.20 z dnia 04.05.2020 r.
4. Inwestor ponosi koszty za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w/w działkach, lokalizację których należy ustalić z ich gestorami.
5. Inwestor, za wyrządzone szkody wypłaci odszkodowanie ewentualnym dzierżawcom .
6. Inwestor będzie będzie realizował zadanie inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. Poz. 1186 ze zm.) i BHP.
7. Inwestor po zakończeniu prac powiadomi na piśmie tutejszy Urząd o terminie protokolarnego przekazania – przejęcia działek nr 131/1, 131/2, 132/1, 163/1, 163/2, 166, 164, 165/7, 165/8 w obrębie nr 13 Piaskowa Góra od Wykonawcy .
8. Inwestor po zakończeniu prac zostanie obciążony fakturą VAT za zajęcie gruntu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.01.2020r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie gruntu stanowiącego własność Gminy Wałbrzych i miasta Wałbrzych na prawach powiatu.
9. Inwestor poniesie koszty za przełożenie sieci gazowej w przypadku kolizji z przyszłymi inwestycjami gminnymi.
10. Inwestor po zakończeniu prac obowiązany jest pozostawić działki w stanie niepogorszonym.
11. Niniejsza zgoda jest wydana na okres 3 lat od daty wydania i traci ważność w przypadku niedotrzymania warunków.

Zgoda wydana jest dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie, na projektowaną sieć gazową niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w ulicy Pocztowej, Kujawskiej, Legnickiej, Braci Śniadeckich w Wałbrzychu .

Otrzymują:

1. Adresat
2. PP PROFIT
   ul. Długa 3B
   58-309 Wałbrzych
3. ZDKiUM
4. BIN a/a

Sprawę prowadzi A. Madziara
tel. 74 66 55 228

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Magdalena Król-Kwolek

KIEROWNIK
Referat Gospodarowania Nieruchomościami
Biuro Infrastruktury i Nieruchomości

Legnica, 12.10.2020 r.

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.1.4210.233.2020.EB

DECYZJA nr 314/2020

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3 lit. b, art. 389 ust. 9, art. 393 ust. 4, art. 398, art. 403, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1, ust. 2, art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Macieja Kurant, Pracownia Projektowa PROFIT, ul. Długa 3B, 58-309 Wałbrzych działającego z pełnomocnictwa spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj.: przekroczenie siecią gazową niskiego ciśnienia w rurze osłonowej De 160 pod dnem rzeki Pełcznicy (dz. nr 124/3, obręb nr 13 Piaskowa Góra, m. Wałbrzych)

orzekam

I. Wydać dla **Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów** pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. przekroczenie siecią gazową niskiego ciśnienia pod dnem rzeki Pełcznicy (dz. nr 124/3, obręb nr 13 Piaskowa Góra, m. Wałbrzych), o parametrach:
   - rzędna dna cieku – 395,26 m n. p. m.,
   - rzędna osi gazociągu – 393,69 m n. p. m.,
   - rura osłonowa De 160,
   - głębokość przekroczenia – min 1,5 m poniżej dna cieku,
   - długość przekroczenia w granicach cieku – 9,95 m,
   - technologia przekroczenia – przecisk sterowany,
   - współrzędne geodezyjne przekroczenia: X: 5628825.2014; Y: 5590830.4459,
     X: 5628830.2912; Y: 5590838.9955.

II. Zobowiązać **Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów** do:
   1. Właściwej eksploatacji i utrzymania we właściwym stanie technicznym przekroczeń.
   2. Naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z wykonaniem przekroczenia.
   3. Oznakowania przekroczenia w sposób trwały (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
   4. Poinformowania administratora cieku z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 09.07.2020 r. (data wpływu do tut. urzędu 10.07.2020 r.) Pan Maciej Kurant, Pracownia Projektowa PROFIT, ul. Długa 3B, 58-309 Wałbrzych działający z pełnomocnictwa: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. przekroczenie metodą przecisku sterowanego siecią gazową niskiego ciśnienia w rurze osłonowej De 160 pod dnem rzeki Pełcznicy (dz. nr 124/3, obręb nr 13 Piaskowa Góra, m. Wałbrzych). Do wniosku dołączono: operat wodnoprawny na „Wykonanie przejścia siecią gazową niskiego ciśnienia pod dnem rzeki Pełcznica w rejonie ulicy Legnickiej w Wałbrzychu" opracowanym przez Pana mgr inż., Macieja Kurant, Wałbrzych, czerwiec 2020 r. wraz z opisem nie zawierającym określeń specjalistycznych.

Zawiadomieniem z dnia 17.09.2020 r. znak WR.ZUZ.1.4210.233.2020.EB strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz poinformowane, iż po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ, a także zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) organ podał informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. M. Rataja 32 59-220 Legnica oraz umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-we-wroclawiu/. Informacja o wszczęciu postępowania została przesłana do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w celu umieszczenia w dostępnym miejscu na terenie urzędu oraz na stronie internetowej BIP. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie 7 dni nie wniesiono wniosków ani uwag w przedmiotowej sprawie.

Organ uznał, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia mediacji o której mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym powiadomiono strony i jednostki zainteresowane

Wobec powyższego oraz na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, postanowiono orzec jak w orzeczeniu decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Pouczam, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydała decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed

upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) dokonano opłaty w kwocie 224,88 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery złote 88/100) za wydanie niniejszego pozwolenia.

p.o. DYREKTORA
Apolinary Lipski

Otrzymują (ZPO):

1. Pan Maciej Kurant, Pracownia Projektowa PROFIT, ul. Długa 3B, 58-309 Wałbrzych – pełnomocnik Inwestora + 1 egz. operatu wodnoprawnego,
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RPU), ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
3. aa (WR.ZUZ.1) + 1 egz. operatu wodnoprawnego.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie – Nadzór Wodny w Wałbrzychu.
2. PGW Wody Polskie WR.ZZI.1,
3. PGW Wody Polskie WR.ZUO.1.

Legnica, 19.05.2021 r.

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.1.4210.34.2021.HP

DECYZJA nr 161/2021

Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r. poz. 227) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Macieja Kuranta działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. lokalizowanie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 117, 124/3, 127, 129/3, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 134/1, 134/3, 163/1, 163/2 AM-6 obręb Piaskowa Góra Nr 13, dz. nr 125/1 AM-3 obręb Stary Zdrój Nr 20 m. Wałbrzych, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Pełcznicy

orzekam

I. Wydać dla: **Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,** pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. lokalizowanie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 117, 124/3, 127, 129/3, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 134/1, 134/3, 163/1, 163/2 AM-6 obręb Piaskowa Góra Nr 13, dz. nr 125/1 AM-3 obręb Stary Zdrój Nr 20 m. Wałbrzych, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Pełcznicy, o parametrach:

- długość gazociągu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – 244,97 m (w tym gazociąg De160-209,47 mb oraz przyłącza gazowe De63 – 35,5 mb),
- wykonanie gazociągu – De160 PE 100 SDR17,
- wykonanie przyłączy – De63 PE 100 SDR11,
- współrzędne geodezyjne obiektu w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w poszczególnych punktach:
  1. PO30 X: 5629290.6034 Y: 5590863.3606,
  2. PO29 X: 5629290.5409 Y: 5590866.3380,
  3. PO28 X: 5629286.5064 Y: 5590870.2245,
  4. PO27 X: 5629252.4006 Y: 5590869.8158,
  5. PO26 X: 5629251.5138 Y: 5590861.7610,
  6. PO25 X: 5629250.4725 Y: 5590869.5203,
  7. PO24 X: 5629242.9189 Y: 5590868.3629,
  8. PO23 X: 5629222.0144 Y: 5590869.0156,
  9. PO22 X: 5629220.6315 Y: 5590861.6847,

10. PO21 X: 5629221.1456 Y: 5590869.1392,
11. PO20 X: 5629219.3331 Y: 5590869.3991,
12. PO19 X: 5629215.0889 Y: 5590870.8752,
13. PO18 X: 5629186.9042 Y: 5590874.9164,
14. PO17 X: 5629174.6956 Y: 5590866.1190,
15. PO16 X: 5629178.4625 Y: 5590877.6883,
16. PO15 X: 5629171.7976 Y: 5590879.8714,
17. PO14 X: 5629157.4530 Y: 5590875.5788,
18. PO13 X: 5629159.5129 Y: 5590883.1998,
19. PO12 X: 5629150.4328 Y: 5590885.6599,
20. PO11 X: 5629133.9782 Y: 5590888.6086,
21. PO10 X: 5629134.3316 Y: 5590890.6229,
22. PO9 X: 5629121.8576 Y: 5590892.8582,
23. PO8 X: 5628969.4409 Y: 5590906.1900,
24. PO7 X: 5628969.3369 Y: 5590911.0608,
25. PO6 X: 5628829.0055 Y: 5590836.8322,
26. PO5 X: 5628821.1710 Y: 5590823.6861,
27. PO4 X: 5628817.2792 Y: 5590823.3248,
28. PO3 X: 5628816.2656 Y: 5590823.8174,
29. PO2 X: 5628811.5196 Y: 5590837.3729,
30. PO1 X: 5628807.8813 Y: 5590836.1057.

II. Zobowiązać: **Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów** do:

1. Monitorowania i pozyskiwania we własnym zakresie informacji o bieżącej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w dolinie rzeki Pełcznicy.
2. Prowadzenia robót budowlanych poza okresem zagrożenia powodziowego.
3. Opracowania procedury (planu działania) na ewentualność wystąpienia zagrożenia powodziowego i powodzi na czas trwania robót budowlanych, w tym zabezpieczenia miejsc i środków ewakuacji we własnym zakresie.
4. Podjęcia takich działań technicznych i organizacyjnych w czasie trwania robót, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.
5. W przypadku wystąpienia powodzi uporządkować teren, usunąć potencjalne źródła zanieczyszczeń (samochody, maszyny, pojemniki zawierające substancje niebezpieczne tj. farby, smary, chemię domową itp.) z obszaru objętego powodzią.
6. W czasie trwania powodzi zabezpieczenia projektowanych obiektów stosując zapory wodne, np. z worków z piaskiem.
7. Prowadzenia prac w ramach przedsięwzięcia w taki sposób, aby ograniczyć zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, z zachowaniem obowiązujących przepisów i uzyskanych warunków, w sposób minimalizujący niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności węglowodorami ropopochodnymi.
8. Usunięcia wszelkich szkód oraz pokrycia strat, które mogą zaistnieć w trakcie budowy i eksploatacji wykonanych obiektów.
9. Przywrócenia do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych w związku z wykonywaniem robót i uporządkowania terenu w pobliżu realizowanej inwestycji.
10. Bezwzględnie stosować się do postanowień decyzji wodnoprawnej.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25.01.2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 27.01.2021 r.), Pan Maciej Kurant działający z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. lokalizowanie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 117, 124/3, 127, 129/3, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 134/1, 134/3, 163/1, 163/2 AM-6 obręb Piaskowa Góra Nr 13, dz. nr 125/1 AM-3 obręb Stary Zdrój Nr 20 m. Wałbrzych, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Pełcznicy. Do wniosku dołączono „Operat wodnoprawny na zlokalizowanie nowych obiektów budowlanych na terenach szczególnego zagrożenia powodzią w Wałbrzychu", opracowany przez mgr inż. Macieja Kuranta, Wałbrzych, styczeń 2021 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wezwaniem z dnia 23.03.2021 r., znak: WR.ZUZ.1.4210.34.2021.HP Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. W dniu 02.04.2021 r. pełnomocnik uzupełnił wniosek, w zakresie i terminie określonym w wezwaniu.

Zawiadomieniem z dnia 07.04.2021 r. znak WR.ZUZ.1.4210.34.2021.HP Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomił wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz poinformował, iż po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Ponieważ w tej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 49 Kpa oraz art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne – obwieszczeniem z dnia 07.04.2021 r., znak WR.ZUZ.1.4210.34.2021.HP Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zawiadomił pozostałe strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, poprzez umieszczenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. M. Rataja 32 59-220 Legnica, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu http://wodypolskie.bip.gov.pl/ oraz przesłanie informacji do Urzędu Miejskiego Wałbrzych. W terminie 14 dni określonym w obwieszczeniu nie wniesiono uwag, ani wniosków w przedmiotowej sprawie.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym powiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Organ uznał, iż w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia mediacji, o której mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wobec powyższego oraz na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Pouczam, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) dokonano opłaty w kwocie 230,05 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych i 05/100) za wydanie niniejszego pozwolenia.



Z UPR. DYREKTORA

Dagmara Kasperska

Otrzymują (ZPO):
1. Pełnomocnik Wnioskodawcy + 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego,
2. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia,
3. aa (WR.ZUZ.1) + 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego.

Do wiadomości:
1. PGW Wody Polskie WR.ZZI.1 w miejscu,
2. PGW Wody Polskie WR.ZUO.1 w miejscu.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wrocław, 13 sierpnia 2021 r.

WR.ZPI.4362.169.2021.WG
WR.RPI.4362.1.169.2021.WG

PP PROFIT
Maciej Kurant
ul. Długa 3B
58-309 WAŁBRZYCH

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2021 r. w sprawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego budowy sieci gazu n/c De 160,125, wraz z przyłączami De 90, 63 w ul. Pocztowej, Kujawskiej, Legnickiej, Brzci Śniadeckich oraz wew. Instalacji gazowej De 90, 63, 50 w budynkach przy ul. Legnickiej 2,16,19 w Wałbrzychu – działka ewidencyjna: nr 124/3 obręb 13 Piaskowa Góra jedn. ewidencyjna m. Wałbrzych (rzeka Pełcznica), PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 528 w związku z art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 624 t.j.), udziela inwestorowi – PSG Sp. z o.o. z siedziba w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów- Oddział Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu, w imieniu którego działa Pan Maciej Kurant, prawa do dysponowania ww. nieruchomością na cele budowlane.

Formalną podstawą do dysponowania nieruchomością gruntową, zgodnie z art. 261 ust. 1 i 2 oraz art. 264 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz.624 t.j.), będzie umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami zawarta między Inwestorem a Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Skuteczne zawarcie umowy upoważnia do wejścia na grunt i zajęcie nieruchomości na czas prowadzenia robót. O zawarcie umowy należy zwrócić się do RZGW we Wrocławiu, do Wydziału Gospodarowania Mieniem i Współpracy z Użytkownikami Wód, odrębnym wnioskiem (szczegóły i wzór wniosku znajduje się na stronie http://wroclaw.wody.gov.pl/ zakładka-ZałatwSprawę-strefa-klienta https://wroclaw.wody.gov.pl/strefa-klienta/zasady-gospodarowania-mieniem-skarbu-panstwa

Po zakończeniu prac w obrębie prowadzonych robót teren działki pokrytej wodami płynącymi należy pozostawić w stanie uporządkowanym, należy poinformować PGW WP - Nadzór Wodny Wałbrzych, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac minimum z tygodniowym wyprzedzeniem, prosimy zapewnić możliwość udziału przedstawiciela Wód Polskich NW Wałbrzych w odbiorze końcowym prac na terenie działki pokrytej wodami płynącymi.

Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania warunków wymienionych w Decyzji Dyrektora PGWWP ZZ w Legnicy z dnia 12.10.2020r.(znak sprawy: WR.ZUZ.1.4210.233.2020.EB)

Z-CA DYREKTORA
Rafał Graszczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. PGW WP NW Wałbrzych
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Witold Gutowski, Dział Inwestycji, tel.: 71 33 78 922, e-mail: witold.gutowski@wody.gov.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl

Prezydent Miasta
Wałbrzycha

Wałbrzych, dnia 15.07.2021 r.

BGN. 6853. 122. 2021. MAD

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o .
ul. Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów

dot. dysponowania nieruchomością

Po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej PROFIT Maciej Kurant z siedzibą przy ul. Długiej 3B w Wałbrzychu, działającej w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie, Prezydent Miasta Wałbrzycha wyraża zgodę na czasowe zajęcie działki o numerze ewidencyjnym 131/1 w obrębie nr 13 Piaskowa Góra, na następujących warunkach:

1. Inwestor tj. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie, na 4 tygodnie przed rozpoczęciem prac powiadomi na piśmie tutejszy Urząd, o terminie protokolarnego przekazania – przejęcia działki.
2. Inwestor ponosi koszty za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w/w działce, lokalizację, których należy ustalić z ich gestorami.
3. Inwestor, za wyrządzone szkody wypłaci odszkodowanie ewentualnym dzierżawcom .
4. Inwestor będzie będzie realizował zadanie inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. Poz. 1333ze zm.) i BHP.
5. Inwestor po zakończeniu prac powiadomi na piśmie tutejszy Urząd o terminie protokolarnego przekazania – przejęcia działki od Wykonawcy .
6. Inwestor po zakończeniu prac zostanie obciążony fakturą VAT za zajęcie gruntu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.01.2021r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie gruntu stanowiącego własność Gminy Wałbrzych i miasta Wałbrzych na prawach powiatu.
7. Inwestor poniesie koszty za przełożenie sieci gazowej w przypadku kolizji z przyszłymi inwestycjami gminnymi.
8. Inwestor po zakończeniu prac obowiązany jest pozostawić działkę w stanie niepogorszonym.
   Niniejsza zgoda jest wydana na okres 3 lat od daty wydania i traci ważność w przypadku niedotrzymania warunków.

Zgoda wydana jest dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie, na projektowany przebieg przyłącza gazu niskiego ciśnienia do budynku przy ul. Legnickiej 13 w Wałbrzychu .

Niniejsza zgoda wydana jest na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych różnych organów i nie stanowi zgody na realizację inwestycji .

Otrzymują:

1. Adresat
   PP PROFIT
   ul. Długa 3B
   58-309 Wałbrzych
3. BGN a/a

Sprawę prowadzi :
A. Madziara
74 66 55 228

Sprawdziła :

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Magdalena Król-Kwolek
KIEROWNIK
Referat Gospodarowania Nieruchomościami
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha. Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu czasowego zajęcia nieruchomości. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego ul. Kopernika 2, pokój 104 nr tel. 74 66 55 228 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail **iodo@um.walbrzych.pl** tel 74 665 53 59 lub 74 64 44 780.

WOJ... RZĄD
OCHR... KÓW
DEL... YCHU
58-... owa 2
tel. 74 ... 2-00-60

Wałbrzych, 22.04.2020 r.

W/Arch.5183.120.2020.MK

Pracownia Projektowa PROFIT
Maciej Kurant
ul. Długa 3B
58-309 Wałbrzych

dot. opinii do budowy sieci gazowej w Wałbrzychu

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.04.2020 r. (data wpływu 10.04.2020 r.) w sprawie wydania opinii do budowy sieci gazowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Pocztowej, Kujawskiej, Legnickiej, Braci Śniadeckiech w Wałbrzychu informuję, jak poniżej.

1. Trasa zamierzenia znajduje się poza rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi oraz obszarami podlegającymi ochronie archeologicznej. Mając to na uwadze trasę zamierzenia opiniuję pozytywnie nie wnosząc do niej uwag.
2. Budynki przy ul. Legnickiej, do których planowane są przyłącza gazu figurują w wykazie zabytków, wobec czego podlega ochronie prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Mając powyższe na uwadze odrębnym pismem należy uzgodnić miejsce i sposób montażu wyniesień gazowych w obrębie elewacji budynków.

- Projekt zagospodarowania ostemplowano jako załącznik do opinii.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Anna Nowakowska-Ciuchera
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

Otrzymują:
1. adresat 8164D+1-R
2. a/a

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, w imieniu którego działa kierownik delegatury w Wałbrzychu z siedzibą ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych, z którym można nawiązać kontakt:
   A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
   B. telefonicznie pod nr 74 66 44 880
   C. mailowo: dwkz-wb@dwkz.pl
   D. korespondencyjnie : Kierownik Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Zamkowa 3, 50-243 Wrocław.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
   Inspektor: Mateusz Adamczyk
   Adres e-mail: iod@dwkz.pl
   lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
   A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);
   B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nas siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
5. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:
   A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
   B. sprostowania danych;
   D. ograniczenia przetwarzania danych;
   E. przenoszenia danych;
   F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Każdy, kto uważa, ze jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego względem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tj. Wojewody Dolnośląskiego:
   pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
   Tel. 71 340 60 00
   mail: info@duw.pl
   ePUAP: /req49xn18v/skrytka
10. Każdy, kto uważa, ze jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
    Tel. 606-950-000

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Wałbrzych, 23.06.2021r.

W/N.5183.1510.2021.MT

Pan Maciej Kurant
ul. Długa 3 b
58-309 Wałbrzych

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14.06.2021r. (data wpływu: 14.06.2021r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. Urząd montażu skrzynek gazowych, w obrębie elewacji frontowych budynków położonych przy ul. Legnickiej 6 i 19 w Wałbrzychu, informuję, że opiniuję pozytywnie ww, zamierzenie, zgodnie z przedłożoną przy piśmie wizualizacją zamierzenia. Jednocześnie informuję, że skrzynki gazowe winny posiadać formę stylizowaną, w kolorze szarym lub grafitowym. Nie dopuszcza się montażu skrzynek w kolorze żółtym.

Wizualizację zamierzenia, ostemplowano jako załączniki do niniejszego pisma.

Forma ochrony konserwatorskiej: przedmiotowe budynki figurują w wykazie zabytków nieruchomych miasta Wałbrzycha.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Anna Nowakowska-Ciuchera
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

Otrzymują:
1. Adresat; 952C1+1-R
2. a/a MT

Załącznik nr 14A
do Polityki Bezpieczeństwa Informacji
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, w imieniu którego działa kierownik delegatury w Wałbrzychu z siedzibą ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych, z którym można nawiązać kontakt:
   A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
   B. telefonicznie pod nr 74 66 44 880
   C. mailowo: dwkz-wb@dwkz.pl
   D. korespondencyjnie : Kierownik Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
   Inspektor: Mateusz Adamczyk
   Adres e-mail: iod@dwkz.pl
   lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
   A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);
   B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nas siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
5. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:
   A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
   B. sprostowania danych;
   D. ograniczenia przetwarzania danych;
   E. przenoszenia danych;
   F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Każdy, kto uważa, ze jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego względem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tj. Wojewody Dolnośląskiego:
   pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
   Tel. 71 340 60 00
   mail: info@duw.pl
   ePUAP: /req49xn18v/skrytka
10. Każdy, kto uważa, ze jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
    Tel. 606-950-000

Opis szafek gazowych.

Projektuje się aby istniejące skrzynki gazowe naścienne, które są już na budynkach w Wałbrzychu przy ul. Legnickiej 4, 8, 11, 13, 17 pozostawić. Zaprojektowano nowe skrzynki naścienne w kolorze żółtym na budynkach przy ul. Legnickiej 6 i 19. Wymiar skrzynki naściennej 500x500x250.

Budynek przy ul. Legnickiej 19
Obecnie budynek nie posiada skrzynki gazowej. Projektuje się w miejscu wejścia gazu do budynku umieścić skrzynkę gazową naścienną o wymiarach 500x500x250 w kolorze żółtym.



WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:
znak: WIN.5183.1510.2021.MM
z dnia 23.06.2021

Budynek przy ul. Legnickiej 6
Obecnie budynek nie posiada skrzynki gazowej. Projektuje się w miejscu wejścia gazu do budynku umieścić skrzynkę gazową naścienną o wymiarach 500x500x250 w kolorze żółtym.



WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:
znak: WIN.5183.1570.2021.MW
z dnia 23.06.2021

Prezydent Miasta Wałbrzycha
pl. Magistracki 1
58-300 Wałbrzych

Wałbrzych, dn. 25.08.2020 r.

Znak sprawy: BGK.6630.39.2020

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej dnia 21.08.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U.2020.poz.276 ze zmianami).

Przedmiot narady:	Uzgodnienie usytuowania projektowanych przewodów sieci gazowej niskiego ciśnieniao De 160 mm i 125 mm wraz z przyłączami De 90mm i 63 mm w ul. Pocztowej, ul. Kujawskiej,ul.Legnickiej,ul.Braci Śniadeckich w Wałbrzychu.
Lokalizacja:	Piaskowa Góra Nr 13, dz.: 117, 124/2, 124/3, 127, 129/3, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 134/1, 134/2, 134/3, 163/1, 163/2, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 165/5, 165/7, 165/8, 166, Stary Zdrój Nr 20, dz.: 125/1, 126, 128
Wnioskodawca:	PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIT MACIEJ KURANT ul. Długa 3 B, 58-309 Wałbrzych
Inwestor:	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Projektant:	MACIEJ KURANT Inne upr.: budowlane: 351/00/DUW
Przewodniczący:	Włodzimierz Łaganowski, Geodeta Powiatowy, Biuro Geodezji,Kartografii i Katastru Nieruchomości
Miejsce narady:	Urząd Miejski - Biuro Geodezji,Kartografii i Katastru Nieruchomości.- ul. Jana Matejki 2, 58-300 Wałbrzych
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	03.08.2020 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	**BIURO ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ - W/M** elektroniczny	**Uczestnik nieobecny na naradzie** Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
2	**BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA W/M** elektroniczny	**Uczestnik nieobecny na naradzie** Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
3	**OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ - SYSTEM SA - ODDZIAŁ WE**	**Uzgodniono pozytywnie** Opinia pozytywna, bez uwag.	**Beata Gońda**

Dokument wygenerował(a): Włodzimierz Łaganowski, dn. 31-08-2020 09:56:02
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	WROCŁAWIU elektroniczny		
4	**Orange Polska S.A.** elektroniczny	**Uzgodniono pozytywnie z uwagami** Opinia z warunkami. Zgodnie z załącznikiem (wydruk e-mail) - w załączeniu	**Jacek Bakota**
5	**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Wałbrzychu.** elektroniczny	**Uzgodniono pozytywnie z uwagami** PSG, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, Gazownia w Wałbrzychu – opiniuje pozytywnie, uzgodnienie branżowe trasy projektowanej sieci gazowej nr 1136/T/2020 z dnia 18.08.2020r	**Krzysztof Olszewski**
6	**POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W WAŁBRZYCHU** elektroniczny	**Uczestnik nieobecny na naradzie** Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
7	**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA W WAŁBRZYCHU** elektroniczny	**Uzgodniono pozytywnie** Pozytywnie, bez uwag.	**Dariusz Rybak**
8	**TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU** elektroniczny	**Uzgodniono pozytywnie z uwagami** Zgodnie z opinią nr nr OMD4/NK-UM/KK/33/2020 z dnia 19.08.2020r.- w załączeniu	**Krzysztof Krahl**
9	**Telefonia DIALOG (grupa NETIA)** elektroniczny	**Uzgodniono pozytywnie z uwagami** Uzgodniono z uwagami w opinii roboczej z dnia 21.08.2020r. (załącznik do narady koordynacyjnej nr sprawy 39/2020)- w załączeniu	**Paweł Lewkowicz**
10	**WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.** elektroniczny	**Uzgodniono pozytywnie z uwagami** Uzgodniono zgodnie z załącznikiem z warunkami i uwagami - w załączeniu	**Grzegorz Pawłowicz**
11	**ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU** elektroniczny	**Uzgodniono pozytywnie** Bez uwag.	**Iwona Malusiak-Suchorzewska**

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Włodzimierz Łaganowski
Podpis przewodniczącego narady
Geodeta Powiatowy Miasta Wałbrzycha

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz.276). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz.276) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz.276).

Dokument wygenerował(a): Włodzimierz Łaganowski, dn. 31-08-2020 09:56:02
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON DYSTRYBUCJA

Wałbrzych, 19.08. 2020 r.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Geodezji i Kartografii
ul. Matejki 2
58-300 Wałbrzych

Numer opinii: OMD4/NK-UM/.KK./.33./2020

Numer tematu BGK.6630. 39 . 2020

Informacja o występujących ew. kolizjach: Występuje skrzyżowanie oraz zbliżenia z istn. siecią el-en napowietrzną i kablową SN, nN oraz oś. drogowego

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktów B, C, D, E, F

A. Zgodnie z uwagami zawartymi w piśmie Znak .....
Z dnia .....

B. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu o nadzór branżowy.

C. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw.,
Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.
Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

H. Nieaktualna mapa do celów projektowych .....

I. .....
.....

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Wydział Dokumentacji
Koordynator ds. dokumentacji
Opiniował: .....
Krzysztof Krahl

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
   a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
   b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierać: nazwę i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informację o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby odpowiedzialne za nadzór techniczny.
  Pismo należy kierować na adres:

  TAURON Dystrybucja S.A.
  Oddział w Wałbrzychu
  Wydział Eksploatacji
  ul. Wysockiego 11
  58-300 Wałbrzych

- W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych będących w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

WPWiK

Urząd Miejski
Biuro Geodezji, Kartografii
i Katastru Nieruchomości
ul. Matejki 2
58-300 Wałbrzych

Uzgodnienie do narady koordynacyjnej w dniu

Temat: nr **BGK.6630.** 39 **.2020** -08-21

Przedstawioną dokumentację projektową uzgadnia się w zakresie usytuowania istniejących komunalnych urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej eksploatowanych przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałbrzychu pod następującymi warunkami i uwagami:

1. Należy zachować odpowiednie odległości skrajni obiektów budowlanych od eksploatowanej przez WPWiK zgodnie z wymaganiami technicznymi przedstawionymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:
1.1 w zeszycie nr 3 pn.: „Wymagania techniczne - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych",
1.2 i / lub w zeszycie nr 9 pn.: „Wymagania techniczne - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej" zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa;
2. przystąpienie do robót ziemnych w obrębie czynnej sieci eksploatowanej przez WPWiK Sp. z o. o. może się rozpocząć po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie odpowiednich służb eksploatacyjnych oraz przedstawieniu harmonogramu robót;
3. prace w rejonie miejsc zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami eksploatowanymi przez WPWiK Sp. z o. o. należy prowadzić ręcznie (zaleca się wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego rozpoznania położenia istniejących urządzeń;
4. prowadzenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie może spowodować znaczącego wypłycenia, ani zagłębienia istniejących urządzeń eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o. o.;
5. jeżeli w trakcie robót nastąpią zmiany niwelety terenu nad istniejącymi urządzeniami eksploatowanymi przez WPWiK lub (w wyjątkowych sytuacjach) zaistnieje konieczność przebudowy urządzeń, koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem, bądź przebudową ponosi Inwestor;
6. na przebudowę sieci należy opracować projekt budowlano-wykonawczy i uzgodnić w WPWiK Sp. z o. o.
7. na przebudowę sieci powinno być zawarte, przed rozpoczęciem prac budowlanych, porozumienie;
8. projekt porozumienia na przebudowę sieci lub urządzeń przygotuje WPWiK Sp. z o. o. na wniosek Inwestora;
9. jeżeli podmiot prowadzący roboty budowlane, uszkodzi urządzenia lub sieci eksploatowane przez WPWiK Sp. z o. o., przedsiębiorstwo będzie egzekwować od Inwestora wymóg naprawienia szkody oraz dochodzić zwrotu utraconych korzyści z tytułu niemożliwości świadczenia usług na rzecz odbiorców
10. WPWiK Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje projektowanych obiektów z nie zinwentaryzowanymi i nie wskazanymi na mapie sieciami;
11. proponowane rozwiązania projektowe oraz technologia prowadzenia robót nie mogą powodować nadmiernych utrudnień w eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji będących w użytkowaniu WPWiK Sp. z o. o.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty jego dokonania.

Uzgodnił:

SAMODZIELNY REFERENT
Działu Rozwoju i Inwestycji
Grzegorz Pawłowicz

N E T I A

21-08-2020

OPINIA ROBOCZA

załącznik do narady koordynacyjnej 39/2020

Dotyczy **Uzgodnienie usytuowania projektowanych przewodów sieci gazowej niskiego ciśnienia De 160 mm i 125 mm wraz z przyłączami De 90mm i 63 mm w ul. Pocztowej, ul. Kujawskiej,ul.Legnickiej,ul.Braci Śniadeckich w Wałbrzychu.**

Dokumentacja projektowa uzgodniona z poniższymi uwagami:

1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot (PVC) wielootworowa. może być nie oznaczona taśmą ostrzegawczą.
2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.
3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być oszalowane (zabezpieczone) przed obsunięciem się ziemi.
4. Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.
5. W miejscach zbliżeń zachować odstęp (zgodnie z normą) w poziomie od zewnętrznych krawędzi studni kablowych i ciągów kanalizacji teletechnicznej.
6. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością Netia SA. kosztami naprawy i poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem.
   Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót należy złożyć pisemne powiadomienie, lub elektronicznie nadzory@netia.pl
7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela Netia SA. i podlegają odbiorowi. Nadzór oraz odbiór prac jest odpłatny.
8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.

Uwagi dodatkowe:

Imię i nazwisko osoby wystawiającej uzgodnienie: *Paweł Lewkowicz*

ZAŁĄCZNIK – Orange Polska S.A.

uzgodnienie projektów za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przy ul. Jana Matejki 2

Narada Koordynacyjna zakończona dnia 21.08.2020r.

BGK.6630.39.2020 Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

•w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
• zabezpieczyć doziemną sieć telekomunikacyjną na koszt Inwestora rurami ochronnymi zbliżeniowymi (odległość w zbliżeniu nie mniejsza niż 0,4m, w miejscu skrzyżowania nie mniejsza niż 0,2m od ścianki gazociągu do ścianki rury ochronnej)
•w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
•w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
•przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor •każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

orange

Jacek Bakota, Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie
Tel.: +48 12 255 06 37, **Kom.: +48 510 038 157**
Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Kraków
www.orange.pl